**«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ**

| ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ | | | |
|---|---|---|---|
| Դիրք | Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | Չափման միավոր | Քանակը |
| 1 | Ավտոկռունկ | հատ | 1 |
| 2 | Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա | հատ | 1 |
| 3 | Շարժական էլեկտրաեռակցման տրքավորում | հատ | 1 |
| 4 | Բանվորական գործիքներ | կոմպլ | 1 |

| ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ | | | |
|---|---|---|---|
| Դիրք | Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | Չափման միավոր | Քանակը |
| 1 | Ինժեներ շինարար | մարդ | 1 |
| 2 | Շինարարության աշղեկ | մարդ | 1 |
| 3 | Բետոնագործ | մարդ | 2 |
| 4 | Ամրանագործ | մարդ | 1 |
| 5 | Բանվոր | մարդ | 2 |

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ. | Քանակը |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Հողային և շինարարական աշխատանքներ** | | |
| 1 | 0,3x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում՝ պահեստավորելով տեղում | մ | 9,0 |
| 2 | Քանդված աստիճանների տեղի բետոնե հարթեցնող շերտ՝ B7,5 դասի բետոնից | մ³ | 0,14 |
| 3 | 0,3x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների տեղադրում | մ | 5,0 |
| 4 | 0,3x0,15մ չափերով նոր բազալտե աստիճանների տեղադրում | մ | 4,0 |
| 5 | Բազալտե աստիճանների հղկում առանց քանդման | մ | 12,0 |
| 6 | 0,3x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում՝ թեքահարթակի պատրաստման նպատակով | մ | 24,0 |
| 7 | Թեքահարթակի իրականացում B20 դասի բետոնից | մ³ | 2,4 |
| 8 | Ամրնցանց AI դասի | կգ | 53,3 |
| 9 | 0,1x0,1մ չափերով նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում թեքահարթակներում | մ | 20,0 |
| 10 | III կարգի լիցքային գրունտի մշակում ձեռքով՝ կողալիցքով | մ³ | 2,8 |
| 11 | 0,2x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում | մ | 12,0 |
| 12 | 0,2x0,15մ չափերով նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում | մ | 12,0 |
| 13 | Մշակված գրունտի ետլիցք կողալիցքի գրունտներից տոփանումով | մ³ | 2,8 |
| 14 | Աստիճանների կողավոր բետոնի հենապատերի ցեմենտավազային երեսասվաղի իրականացում | մ² | 3,50 |
| 15 | Ամրանացանց 3Bp դասի | կգ | 3,0 |
| 16 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթով հարթակների քանդում հարվածահար մուրճով | մ² | 15,0 |
| 17 | Երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=8սմ (խոշորահատիկ՝ h=4սմ, մանրահատիկ՝ h=4սմ) | մ² | 15,0 |
| 18 | Շին. աղբի բարձում տեղափոխում 13.0կմ | տ | 10,8 |

## ՀԱՎԵԼԵՎԱԾ

A. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.
Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
B. Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝10 տարի
C. Հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը 30 օր

| | | |
|---|---|---|
| Տնօրեն | Ա. Սարգսյան | |
| Գլխ.ճարտ. | Է. Օհանյան | |
| Նախագծ. | Հ. մանուկյան | |

**ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**
**№ " ԵՔ-ՊԲԱԾՁՔ-14/101"**

**ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

| Թերթ | Թերթեր | Փուլ |
|---|---|---|
| 8 | 8 | ԱՆ |

Չարենցի 40

Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ

Գեղարքունիք, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»