«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս	1
2	Տեղադիրքային հատակագիծ	2
3	Հատակագիծ, Կտրվածք 1-1, Մ 1:100 (Չափագրություն)	3
4	Հատակագիծ, Կտրվածք 1-1, Մ 1:100 (Չափագրություն)	4
5	Հատակագիծ, Կտրվածք 1-1, Մ 1:100 (Չափագրություն)	5
6	Հատակագծեր 1, 2, 3, 4Մ 1:100 (Վերանորոգում)	6
7	Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ	7
8	Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ	8

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով`քաղաքապետարանի և "Կամարաշար ընկերության միջև կնքված № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101" պայմանագրի ու նրա անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն:
Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների և վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսացել մեր կողմից կատարված այցելությունները դեպի վերանորոգման ենթակա տեղամաս:
Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Չարենցի 68-70 հասցեում գտնող փողոցային աստիճանների տեխնիկական վիճակը և տրվել լուծումներ` վերջիններիս վերանորոգման համար:
Վերանորոգվող աստիճանները լրիվությամբ իրականացված է մշակված բազալտե քարերից, միայն 68 շենքի եռնամասի աստիճանը ե/բետոնից է:
Ժամանակի ընթացքում մակերևույթային ջրերի հետևանքով աստիճանների տակ առաջացել են նստվածքներ: Անհրաժեշտություն է առաջանում քանդել նստվածք առաջացած տեղամասերը և նորից տեղադրել գոյություն ունեցող ու նոր բազալտե սալերով:Նախատեսված է նաև 68 շենքի եռնամասի բետոնե աստիճանների վերականգնման աշխատանքեր:
Հարկ է նշել, որ բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն ձեռքով:

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան				
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան				
Նախագծ.	Հ. մանուկյան				

ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	
1	8	ԱՆ

Չարենցի 68-70

Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»