«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս	1
2	Տեղադիրքային հատակագիծ	2
3	Հատակագիծ Մ 1:100 (Չափագրություն)	3
4	Կտրվածք 1-1,2-2 Մ 1:100 (Չափագրություն)	4
5	**Հատակագիծ Մ 1:100 (Վերանորոգում)**	5
6	Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ	6
7	Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ	7

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով՝քաղաքապետարանի և "Կամարաշար ընկերության միջև կնքված № " ԵՔ-ՊԸԱԸՉԲ-14/101" պայմանագրի ու նրա անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն:

Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների և վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսացել մեր կողմից կատարված այցելությունները դեպի վերանորոգման ենթակա տեղամաս:

Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Մոսկովյան 36,38 հասցեում գտնվող փողոցային պատիճանի տեխնիկական վիճակը և տրվել լուծումներ՝ վերջինիս վերանորոգման համար:

Վերանորոգվող աստիճանը լրիվությամբ իրականացված է մշակված բազալտե քարերից: Ժամանակի ընթացքում մակերևույթային ջրերի հետևանքով աստիճանների տակ առաջացել են նստվածքներ: Անհրաժեշտություն է առաջանում քանդել նստվածք առաջացած տեղամասերը և նորից տեղադրել գոյություն ունեցող և նոր բազալտե սալերով:

Անհրաժեշտ է նաև նախատեսել է թեքահարթակ՝ բարձր որակի բետոնով և ամրանավորմամբ:նախագծով նախատեսված է մետաղական բազրիքի տեղադրում, որը պետք է ամրացվի պատերին:

Հարկ է նշել, որ բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն ծեռքով:

					ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՔ-ՊԸԱԸՉԲ-14/101"
Տնօրեն	Ա. Սարգսյան	[signature]			ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան	[signature]			
Նախագծ.	Հ. մանուկյան	[signature]			Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս

Թերթ	Թերթեր	
1	7	ԱՆ
Մոսկովյան 36,38		

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»