«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ավտոկռունկ	հատ	1
2	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա	հատ	1
3	Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում	հատ	1
4	Քանվորական գործիքներ	կոմպ	1

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ՔԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ինժեներ շինարար	մարդ	1
2	Շինարարության աշխեկ	մարդ	1
3	Բետոնագործ	մարդ	2
4	Ամրանագործ	մարդ	1
5	Քանվոր	մարդ	2

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի	Քանակը
1	2	3	4
	Հողային և շինարարական աշխատանքներ		
1	Գոյություն ունեցող մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում 16մ	տ	0,05
2	0,3x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում՝ պահեստավորելով տեղում	մ	8,5
3	Քանդված աստիճանների տեղի բետոնե հարթեցնող շերտ՝ B7,5 դասի բետոնից	մ³	0,13
4	0,3x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների տեղադրում	մ	8,5
5	0,3x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում՝ թեքահարթակի պատրաստման նպատակով	մ	3,6
6	Թեքահարթակի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ³	0,36
7	Ամրնցանց AI դասի	կգ	8,0
8	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով	մ²	31,80
9	Երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=8սմ (խոշորահատիկ՝ h=4սմ, մանրահատիկ՝ h=4սմ)	մ²	31,8
10	Քայքայված բետոնե հարթակի վերականգնում B20 դասի բետոնով	մ³	0,4
11	Ամրնցանց AI դասի	կգ	26,0
12	0.3x0.15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների հղկում	մ	16,5
13	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում Մ32 տարամագծի խողովակից 25մ	տ	0,075
14	50մմ տրամագծի անցքերի բացում պատերում	տեղ	12
15	Ներդիր դետալներ	տ	0,01
16	Անցքերի փակում B12.5 դասի բետոնով	մ³	0,1
17	Պողպատե խողովակ Մ32	մ	25,0
18	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ²	2,5
19	Շին. աղբի բարձում տեղափոխում 13.0կմ	տ	7,2

ՀԱՎԵԼԵՎԱԾ

A. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան. Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.
   Բնակելի, հասարակական և արտադրական
B. Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝10 տարի
C. Հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը 30 օր

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան	
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան	
Նախագծ.	Հ. մանուկյան	

ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁՔ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	
7	7	ԱՆ

Մոսկովյան 36,38

Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ

Գեղտեմքեր, 2014թ.

«kamarashar@yahoo.com»