«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս	1
2	Տեղադիրքային հատակագիծ	2
3	Հատակագիծ Մ 1:100 (Չափագրություն)	3
4	Կտրվածք 1-1,2-2 Մ 1:100 (Չափագրություն)	4
5	**Հատակագիծ Մ 1:100 (Վերանորոգում)**	5
6	Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ	6
7	Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ	7

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով`քաղաքապետարանի և "Կամարաշար ընկերության միջև կնքված № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101" պայմանագրի ու նրա անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն:
Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների և վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսացել մեր կողմից կատարված այցելությունները դեպի վերանորոգման ենթակա տեղամաս:
Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Սարյան 24 հասցեում գտնվող փողոցային աստիճանի տեխնիկական վիճակը և տրվել լուծումներ` վերջինիս վերանորոգման համար:
Վերանորոգվող աստիճանը լրիվությամբ իրականացված է մշակված բազալտե քարերից: Ժամանակի ընթացքում մակերևույթային ջրերի հետևանքով աստիճանների տակ առաջացել են նստվածքներ: Անհրաժեշտություն է առաջանում քանդել նստվածք առաջացած տեղամասերը և նորից տեղադրել գոյություն ունեցող և նոր բազալտե սալերով:
Նախատեսված է նաև մետաղական բազրիքի տեղադրման աշխատանքներ:
Հարկ է նշել, որ բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն ձեռքով:

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան	[signature]		
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան	[signature]		
Նախագծ.	Հ. մանուկյան	[signature]		

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	
1	7	ԱՆ

Սարյան 24

Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»