«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ավտոկռունկ	հատ	1
2	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա	հատ	1
3	Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում	հատ	1
4	Թանվորական գործիքներ	կոմպ	1
ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԹԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ինժեներ շինարար	մարդ	1
2	Շինարարության աշղեկ	մարդ	1
3	Բետոնագործ	մարդ	2
4	Ամրանագործ	մարդ	1
5	Թանվոր	մարդ	2

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի	Քանակը
1	2	3	4
	Հողային և շինարարական աշխատանքներ		
1	0,3x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում՝ պահեստավորելով տեղում	մ	13,5
2	Քանդված աստիճանների տեղի բետոնե հարթեցնող շերտ՝ B7,5 դասի բետոնից	մ³	0,20
3	0,3x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների տեղադրում	մ	5,0
4	0,3x0,15մ չափերով նոր բազալտե աստիճանների տեղադրում	մ	8,5
5	Բազալտե աստիճանների հղկում առանց քանդման	մ	9,0
6	III կարգի լիցքային գրունտի մշակում ձեռքով՝ կողալիցքով	մ³	1,2
7	0.2x0.15մ չափերով գրանիտ ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում	մ	3,0
8	0,2x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող եզրաքարերի տեղադրում	մ	3,0
9	0,2x0,15մ չափերով նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	մ	6,0
10	Մշակված գրունտի հեռիցք կողալիցքի գրունտներից՝ տոփանումով	մ³	1,2
11	Աստիճանների կողավոր բետոնի հենապատերի ցեմենտավազային երեսասվաղի իրականացում	մ²	40,00
12	Ամրանագանց 3Bp դասի	կգ	32,8
13	Քայքայված բետոնե հարթակների վերականգնում B 20 դասի բետոնով	մ³	1,6
14	Ամրանագանց AI դասի ամրանով	կգ	103,0
15	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում Մ32մմ տարամագծի խողովակներից 45մ	տ	0,136
16	50մմ տրամագծի անցքերի բացում պատերում	տեղ	23
17	Ներդիր դետալներ	տ	0,02
18	Անցքերի փակում B12.5 դասի բետոնով	մ³	0,2
19	Պողպատե խողովակ Մ32	մ	45,0
20	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ²	4,5
21	Ասֆալտբետոնե ծածկույթով հարթակների քանդում հարվածահար մուրճով	մ²	12,0
22	Երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=8սմ (խոշորահատիկ՝ h=4սմ, մանրահատիկ՝ h=4սմ)	մ²	12,0
23	Շին. աղբի բարձում տեղափոխում 13.0կմ	տ	9,0

ՀԱՎԵԼԵՎԱԾ

A. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան. Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
B. Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝10 տարի
C. Հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը 30 օր

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան	
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան	
Նախագծ.	Հ. մանուկյան	

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱՇՁՔ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ			Թերթեր	
7			7	ԱՆ
Սարյան 24				

Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»