«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս	1
2	Տեղադիրքային հատակագիծ	2
3	Հատակագիծ Մ 1:100 (Չափագրություն)	3
4	Կտրվածք 1-1,2-2 Մ 1:100 (Չափագրություն)	4
5	Վերանորոգման ենթակա հանգույցներ	5
6	Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ	6

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով՝քաղաքապետարանի և "Կամարաշար ընկերության միջև կնքված № " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101" պայմանագրի ու նրա անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն:

Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների և վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսացել մեր կողմից կատարված այցելությունները դեպի վերանորոգման ենթակա տեղամաս:

Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Սայաթ-Նովա 39 հասցեում գտնվող փողոցային աստիճանի տեխնիկական վիճակը և տրվել լուծումներ՝ վերջինիս վերանորոգման համար:

Վերանորոգվող աստիճանը լրիվությամբ իրականացված է մշակված բազալտե քարերից, միայն սկզբնամասի երկու քայլը բետոնից է: Ժամանակի ընթացքում մակերևույթային ջրերի հետևանքով աստիճանների տակ առաջացել են նստվածքներ: Անհրաժեշտություն է առաջանում քանդել նստվածք առաջացած տեղամասերը և նորից տեղադրել գոյություն ունեցող ու նոր բազալտե սալերով: Նշված աստիճանների վերջնամասում գոյություն ունի քայքայված մետաղական բազրիք, որը պետք է ապամոնտաժել և տեղադրել նորը, իսկ դալանի հատվածում բազրիքը պետք է ամրացվի պատերին:

Հարկ է նշել, որ բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն ձեռքով:

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան				
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան				
Նախագծ.	Հ. մանուկյան				

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	Փուլ
1	7	ԱՆ

Սայաթ-Նովա 39

Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»