«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ավտոկռունկ	հատ	1
2	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա	հատ	1
3	Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում	հատ	1
4	Բանվորական գործիքներ	կոմպ	1

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ինժեներ շինարար	մարդ	1
2	Շինարարության աշղեկ	մարդ	1
3	Բետոնագործ	մարդ	2
4	Ամրանագործ	մարդ	1
5	Բանվոր	մարդ	2

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի	Քանակը
1	2	3	4
	Հողային և շինարարական աշխատանքներ		
1	Գոյություն ունեցող մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում 7մ	տ	0,036
2	0,3x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում՝ պահեստավորողով տեղում	մ	13,0
3	Քանդված աստիճանների տեղի բետոնե հարթեցնող շերտ՝ B7,5 դասի բետոնից	$մ^3$	0,20
4	0,3x0,15մ չափերով գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների տեղադրում	մ	3,0
5	0,3x0,15մ չափերով նոր բազալտե աստիճանների տեղադրում	մ	10,0
6	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով	$մ^2$	21,20
7	Երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=8սմ (խոշորահատիկ՝ h=4սմ, մանրահատիկ՝ h=4սմ)	$մ^2$	21,2
8	Պատի վրա 3Bp դասի ամրանացանցի պատրաստում	կգ	6,0
9	Պատերի ցեմենտավազային երեսապատի իրականացում	$մ^2$	5,0
10	Թասակների տակ հարթեցնող շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից	$մ^3$	0,05
11	Բետոնե աստիճանների հարթեցնող շերտի B20 դասի բետոնից	$մ^3$	0,14
12	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում U32 տարամագծի խողովակից 30մ	տ	0,080
13	50մմ տրամագծի անցքերի բացում պատերում	տեղ	10
14	Ներդիր դետալներ	տ	0,01
15	Անցքերի փակում B12.5 դասի բետոնով	$մ^3$	0,1

ՀԱՎԵԼԵՎԱԾ

A. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.
Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.
Բնակելի, հասարակական և արտադրական

B. Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝10 տարի

C. Հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը 30 օր

Տնօրեն	Ա. Սարգսյան		
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան		
Նախագծ.	Հ. մանուկյան		

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ " ԵՔ-ՊԸԱԾՁԲ-14/101"

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Թերթ	Թերթեր	Փուլ
7	7	ԱՆ

Սայաթ-Նովա 39

Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների, ղեկավար և բանվորական անձնակազմի անվանացանկ, աշխատանքային ծավալներ

Դեկտեմբեր, 2014թ.
«kamarashar@yahoo.com»