


Վերանորոգման աշխատանքներ Ճաշարանային մասնաշենք																	
Սենյակի համարը	Սենյակի անվանումը	Սենյակի չափսերը		Բարձրությունը	Սենյակի մակերեսը	Պատեր					Հատակներ				Առաստաղներ		
		լայն. (մ)	երկ. (մ)			Բարձր. լատերս մ²	Հախճասալ մ²	Գաջի սվաղի իրականացում մ²	Գաջի սվաղի վերանորոգում մ²	Ծ/² սվաղի իրականացում մ²	Լամինատ սպունգով և շրիշակով մ²	Պրեսգրանիտ սալիկ 60x60 8 մմ մ²	Պրեսգր. շրիշակ ԻԻ-150 մմ գծմ	Ց/ա վազե հարթաշերտ 30 մմ մ²	Բարձր. լատերս մ²	Գիպսատվար աթղթե երեսպատում մ²	Գաջի սվաղի վերանորոգում մ²
1	Ճաշարան 1	6,02	6,25	3,00	37,63	40,8		9,15	6,12			37,60	16,79	37,60	37,63		5,64
1*	Ճաշարան 1*	5,95	9,00	3,00	53,55	48,48			7,27			54,20	21,80	54,20	53,55		8,03
2	Դասասենյակ 2	5,90	6,05	3,00	35,70	59,67		18,15	8,95					0,00	35,70		5,35
3	Դասասենյակ 3	5,90	6,05	3,00	35,70	59,67		36,30	8,95					0,00	35,70		5,35
4	Դասասենյակ 4	5,77	6,05	3,00	34,91	58,89		18,15	8,83					0,00	34,91		5,24
5	Դասասենյակ 5	2,95	6,05	3,00	17,85	46,77			7,02					0,00	17,85		2,68
6	Աստիճան պահեստ 6	2,95	6,05	3,00	17,85	51,57		7,45	7,74					17,85			2,68
7	Միջանցք 7	2,45	24,30	3,00	59,54	133,93		35,55	20,09			44,62	48,00	44,62	59,54		8,93
8	Աշխատասենյակ 8	2,90	3,45	3,00	10,01	33,82			5,07		10,13			10,13	10,01	6,80	1,50
9	Դասասենյակ 9	3,45	5,70	3,00	19,67	43,41		17,10	6,51		19,80			19,80	19,67		2,95
10	Դասասենյակ 10	3,45	5,94	3,00	20,49	45,14		9,00	6,77		20,61			20,61	20,49		3,07
11	Դասասենյակ 11	3,45	2,90	3,00	10,01	31,41			4,71		10,14			10,14	10,01		1,50
12	Պահեստ 12	2,90	3,45	3,00	10,01		30,03		30,03			10,32	11,20	10,32	10,01		1,50
13	Խոհանոց 13	2,88	4,00	3,00	11,52		32,16		32,16			11,79	12,56	11,79	11,52	5,00	1,73
14	Մատուցման սրահ 14	1,85	2,00	3,00	3,70	11,55		9,00	1,73			3,70	3,85	3,70	3,70		0,56
15	Մասնաշենքերը միացնող					236,00			35,40						139,00		20,85
Ընդամենը						901,08	62,19	159,85	135,16	62,19	60,68	162,23	114,20	222,91	517,10	11,80	77,56

Քանդման աշխատանքներ			
Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
1	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ ²	1,64
2	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում	մ ²	5,16
3	Առաստաղից հին ներկի մաքրում	մ ²	517,10
4	Պատերից հին ներկի մաքրում	մ ²	625,00
5	Առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	մ ²	77,56
6	Պատերի գաջի սվաղի քանդում	մ ²	135,16
7	Բազալտե սալերից հատակի քանդում	մ ²	15,92
8	Մանրահատակի քանդում շրիշակների հետ միասին	մ ²	183,90
9	Հին խեցեղաե հատակների քանդում	մ ²	55,02
10	Պատերի փայտե երեսպատման քանդում	մ ²	85,00
11	Հատակների ց/ա հարթաշերտի քանդում 30մմ	մ ²	363,59
12	100մմ հաստությամբ պեմզաբլոկից միջնորմերի քանդում	մ ²	64,50
13	200 մմ ապակեբլոկների ապամոնտաժում	մ ²	35,55
14	Ջերմոցման համակարգի ապամոնտաժում և վերամոնտաժում	Էկմ	29ռադիատոր
15	200 մմ միջնորմներում դռների բացվածքի իրականացում	մ ²	4,45
16	300 մմ արտաքին պատերում դռների բացվածքի իրականացում	մ ²	0,84
Վորանորոգման աշխատանքներ			
Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
1	ՌԻ/կ տու.Ֆ քարով դռան բացվածքի փոքրացում պատուհանի համար	մ ³	0,30
2	Տու.Ֆե շարվաշքի ց/ավազե սվաղ	մ ²	0,96
3	Մետաղապլաստե դռների վերատեղադրում	մ ²	5,16

				Երևանի «Սիամանթոյի անվան թիվ 162 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն.Սարգսյան						
Նախագծ.	Ն.Սարգսյան						
				Զարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԸՇ	8	8
				Աշխատանքային ծավալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		

Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ՃՇ	8	8

Աշխատանքային ծավալներ