ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՄԻԱ ՎՈՐ
1	Նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150	160	գմ
2	Նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 60x200	175	գմ
3	Եզրաքարերի արտաքին եզրագծով խճի շերտ ասֆալտե ծածկույթի տակ 100 մմ	32.0	մ/ք
4	Մեծ եզրաքարերի պարագծով մանրահատ ասֆալտե ծածկույթի իրականացում 50մմ լայն. 150	32.0	մ/ք
5	Տեղանքի հորիզոնական հարթեցում ձեռքով	45	մ/ք
6	Տարածքի պատրաստում ճմապատման համար՝ հողի փռումով	700	մ/ք
7	Ճմապատում	700	մ/ք
8	խաղահրապարակում կարմիր ավազի փռում և հարթեցում միջինը 100 մմ	11.0	մ/խ
9	Խաղ՝ սղարան	1	հատ
10	Խաղ՝ ճոճանակ (ուղղահայաց)	1	հատ
11	Խաղ՝ ճոճանակ (հորիզոնական)	1	հատ
12	Խաղ՝ կարուսել	1	հատ
13	Բետոնե մայթի գունավոր սալիկների իրականացում /60մմ, կարերը ավազով լցնելով/	172	մ/ք
14	Խճի շերտ ծածկույթի տակ /70մմ/	172	մ/ք
15	Ց/ավ չոր խառնուրդ 50մմ	8.6	մ/խ
16	Գոյ. ուն. պոմպակայանի հարթակի ց/ավ հարթաշերտի իրականացում: 35մմ	13.5	մ/ք
17	Պոլիէթիլենային 50մմ խողովակի մոնտաժում ոռոգման համար:	70	գ/մ
18	Պոլիէթիլենային 32մմ խողովակի մոնտաժում ոռոգման համար:	65	գ/մ
19	Ձևավոր մասեր	12	հատ
20	Պողպատե փական Φ50մմ	4	հատ
21	Պողպատե փական Φ32մմ	4	հատ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՄԻԱ ՎՈՐ
	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 300x150	105.0	գմ
2	Գոյություն ունեցող բետոնե սալերի քանդում 900x900	3.0	մ/խ
3	Կրպակի բետոնե հիմնահատակի քանդում:	5.0	մ/խ
4	Գոյ. ունեցող մետաղական խողովակների և կրպակի ապամոնտաժում:	3.0	տ
5	Գոյ. ունեցող մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում:	0.712	տ
6	Տարածքի մաքրում (աղբ, թփեր)	700.0	մ/ք

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ ՓՈՂՈՑԻ 54/3 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. Օհանյան						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Օհանյան			ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՃՇ-5	14
				ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:200	«ՕՀԱՆՅԱՆ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ		Ohanyan Industries