



Բարեկարգում		
Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա B15 150*300	գծմ	65.00
սևահողի քանդում, բարձում էքսկավատորով	մ <sup>3</sup>	115.2
սևահողի տեղափոխում 10 կմ	տ	138.2
Քուսահողի շերտի փռում 120մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	960
Տարածքի պատրաստում ճմապատման համար հողի փռումով	մ <sup>2</sup>	960.0
Ճմապատում	մ <sup>2</sup>	960.0

Ոռոգում		
Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում 80 մմ	մ <sup>3</sup>	9.60
Գրունտի մշակում հիմքերի համար 4-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	72.00
Ավելորդ հողի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա	տ	129.60
Խճի շերտ ա/բետոնե ծածկույթի տակ 100մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	180.00
Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ խոշորահատ /ներքին շերտ/	մ <sup>2</sup>	180.00
Ա/բետոնե շերտի իրականացում "Ա"տիպի 30մմ հաստությամբ մանրահատ	մ <sup>2</sup>	180.00
Ավազե անկողնու պատրաստում 400 մմ	մ <sup>3</sup>	48
Պոլիէթիլենային 50մմ խողովակի մոնտաժում ոռոգման համար	գծմ	200.00
Պոլիէթիլենային 32մմ խողովակի մոնտաժում ոռոգման համար	գծմ	40.00
ձևավոր մասեր	հատ	10.00
Պողպատե փական Φ50	հատ	6.00
Պողպատե փական Φ32	հատ	12.00
Պոմպակայան		
Պոմպ PH 123E, H=5m, Q=150/րոպ	հատ	1
Մետաղական պահարան դռնակով և փականով 600*800*250	հատ	1.00
Մալուխի մոնտաժում ԿՎԳ. 4*4	մ	70.0
Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչի մոնտաժում C 16Ա 6kA	հատ	1.000
Հաշվիչ միաֆազ երկսակագնային 40 Ա	հատ	1.00

ՊԱՇՏՈՆ	ՎՆՈՒՄ, ԱԶԳԱՆՈՒՄ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	ԱԵՐԱՑԻԱ ԹԱՂԱՄԱՍՈՒՄ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Տնօրեն	Հ. Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս			
Նախագծեց	Հ. Օհանյան						
				Ճանապարհի և խողովակաշերտի կտրվածք, մասնագրեր			
				«ՕԴԱՆՅԱՆ ԻՆԴԱՍՏՐԻՆԻ» ՍՊԸ			