ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ

Մ.Գ. Վարդանյան

«21» 12 2015թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀԱԷԿ-ի օդափոխիչ խողովակի սանդուխքների և սպասարկման հարթակների ամրացում, լուսավորության վերանորոգում և մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում

հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1.	5 տ.ուժ էլ. շարժիչով կարապիկի մոնտաժ	հատ	4	
2.	Նույնը, ապամոնտաժ	հատ	4	
3.	Ուղղորդվող ճոպանի մոնտաժ կարապիկի վրա 200մ երկարությամբ	մ	200	
4.	Նույնը, ապամոնտաժ	մ	200	
5.	Բարձրացող մետաղաճոպանի կախում 200 մ	մ	400	
6.	Նույնը, ապամոնտաժ	մ	400	
7.	Բլոկի տեղադրում մատի ամրացումով և ամրացման համար դետալների պատրաստումով	կ -տ	2	
8.	Նույնը, պատրաստի դետալներով տեղադրում	հատ	2	
9.	Պատրաստի դետալներից բլոկի ապամոնտաժ	հատ	2	
10.	Ինքնաբարձ կախալաստակի տեղադրում և հանում	հատ	4	
11.	Ուղղորդվող ճոպանի ծայրային կցորդիչի սեպով որմնակապում	կ-տ	4	
12.	Ձեռքի շարժիչով կարապիկի մոնտաժ	հատ	4	
13.	Նույնը, ապամոնտաժ	հատ	4	
14.	Սանդուխքի ամրացում վերևի հարթակում	տն	0,02	
15.	Սպասարկման հարթակների և ցանկապատի ամրացում	տն	0,04	
16.	Մետաղական խոզանակով մաքրում և փոշեհեռացում	$մ^2$	880	
17.	Մետաղական մակերևույթների նախաներկում ԳՓ-021 ներկով	$մ^2$	880	
18.	Վանդակավոր մակերևույթի ներկում ՊՓ-133 էմալով 2 շերտ կախովի կախալաստակից	$մ^2$	880	
19.	Ղեկավարման պահարան ԾՈՒ	կ-տ	1	
20.	Ղեկավարման պահարան ԾՎ	կ-տ	1	
21.	Լուսառելե ՖՌ-2, 220Վ, 50հց, կոմպլեկտում – տվիչ ՖՍԿ-Գ1	հատ	1	
22.	Լուսատու շիկացման լամպով	հատ	18	
23.	Լուսատու շիկացման լամպով Մալուխ ՎՌԲ պղնձե ջիղով (3x4+1x2.5) $մմ^2$ կտրվածքով	մ	200	
24.	Լուսատու շիկացման լամպով Մալուխ ՎՌԲ պղնձե ջիղով (3x4+1x2.5) $մմ^2$ կտրվածքով Մալուխ ՎՌԲ պղնձե ջիղով (3x2,5+1x1.5) $մմ^2$ կտրվածքով	մ	320	
25.	Մալուխ ՎՌԳ պղնձե ջիղով (2x1.5) $մմ^2$ կտրվածքով	մ	30	
26.	Մալուխ ՎՌԳ պղնձե ջիղով (1x2.5) $մմ^2$ կտրվածքով	մ	380	
27.	Պողպատե խողովակ գլանաձև ռեզբայով d-25 – 190մ , d-20 – 400 մ	մ	590	
28.	Չուգունե միջաձգման տուփ	հատ	63	
29.	Մեռմակաշարի տուփ ԿԿ-8	հատ	3	

ՇՇԲ պետ՝ Մ. Գարոյան

ՇՇԲ I կարգի ինժեներ՝ Տ. Եփրեմյան