

*ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ  
«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»*



*Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ*

*Հ.Հ. Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի մշակույթի տան շինության պատուհանների,  
մուտքի դռան փոխարինում բակի բարեկարգում*

Օբյեկտ 03-16/04

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզպի Լանջազատի գյուղապետարան

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»



ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ.Հ. Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի մշակույթի տան շինության  
պատուհանների, մուտքի դռան փոխարինում բակի բարեկարգում

Օբյեկտ՝ № 03-16/04

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Լանջազատի գյուղապետարան

Տնօրեն՝ ..... Փ. Սուքիասյան

Ն.Ճ.՝ ..... Ն. Բունիսյան

Համաձայնեցված է՝  
Լանջազատի գյուղապետ՝

Հ. Հակոբջանյան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

|   |                 |                                                                                                                    |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Բացատրագիր      |                                                                                                                    |
| 2 | Ամփոփ նախահաշիվ |                                                                                                                    |
| 3 | Նախահաշիվ N1    | ՀՀ Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի մշակույթի տան շինության պատուհանների, մուտքի դռան փոխարինում և բակի բարեկարգում |

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան;

Նախահաշիվները կազմված են թերությունների ակտի, տեղում կատարած չափագրությունների և նախագծային ծավալներին համապատասխան՝ ըստ ծավալաթերթերի

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2016թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով՝

աշխատավարձի մասով 2024.83

մեքենաների 2814.14

շահագործման մասով

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 219,188 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության՝

<<գնագոյացման կենտրոն>> N1 2016թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրից և շուկայական արժեքներից՝

ավելացրած 5% այլ նյութեր, 7% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

**ՀՀ Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի մշակույթի տան շինության պատուհանների, մուտքի դռան փոխարինում և բակի բարեկարգում**

**Նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է**

**5607.21 հազ. դրամ**

**այդ թվում ԱԱՀ**

**934.54 հազ. դրամ**

Նյութերի արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից շինարարության պահին կապալառու կազմակերպությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Վճարումները կատարել փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա:

Կազմեց՝

Ն. Բունիաթյան

Օբյեկտ՝ 03-16/04

Ծրագրի անվանումը

ՀՀ Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի մշակույթի տան շինության պատուհանների, մուտքի դռան փոխարինում և բակի բարեկարգում

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

|         |                                        | Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-               |                              | 5 607.21                | հազ. դր.              |
|---------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| NN      | Անվանումը                              | Շին.-մոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ) | Սարքավորում-ներ (հազար դրամ) | Այլ ծախսեր (հազար դրամ) | Ընդամենը (հազար դրամ) |
| 1       | 2                                      | 3                                        | 4                            | 5                       | 6                     |
| Նախ. N1 | Շինավերանորոգման աշխատանքներ           | 4 279.21                                 |                              |                         | 4 279.21              |
|         | <b>Ընդամենը</b>                        | 4 279.21                                 |                              |                         | 4 279.21              |
|         | Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%         | 6.42                                     |                              |                         | 6.42                  |
|         | Փոքր ծավալի համար 2%                   | 85.58                                    |                              |                         | 85.58                 |
|         | <b>Ընդամենը</b>                        | 4 371.22                                 |                              |                         | 4 371.22              |
|         | Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ 0,75% | 32.78                                    |                              |                         | 32.78                 |
|         | <b>Ընդամենը</b>                        | 4 404.00                                 |                              |                         | 4 404.00              |
|         | Ձմեռային թանկացումներ 0.4%             | 17.62                                    |                              |                         | 17.62                 |
|         | <b>Ընդամենը</b>                        | 4 421.62                                 |                              |                         | 4 421.62              |
| 2.00%   | Տեխնիկական հսկողություն                |                                          |                              | 88.43                   | 88.43                 |
| 0.60%   | Հեղինակային հսկողություն               |                                          |                              | 26.53                   | 26.53                 |
|         | <b>Ընդամենը</b>                        | 4 421.62                                 |                              | 114.96                  | 4 536.58              |
|         | Զնախատեսված ծախսեր 3%                  | 132.65                                   |                              | 3.45                    | 136.10                |
|         | <b>Ընդամենը</b>                        | 4 554.27                                 |                              | 118.41                  | 4 672.68              |
|         | ԱԱՀ 20%                                | 910.85                                   |                              | 23.68                   | 934.54                |
|         | <b>Ընդամենը</b>                        | 5 465.12                                 |                              | 142.09                  | 5 607.21              |
|         | Այդ թվում վերադարձի գումարը            |                                          |                              |                         | 5.901                 |

Կազմեց՝

Ն. Բունիաթյան

Օբյեկտ՝

03-16/04

Ծրագրի անվանումը

ՀՀ Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի մշակույթի տան շինության պատուհանների, մուտքի դռան փոխարինում և բակի բարեկարգում

Նախահաշիվ N1  
Շինավերանորոգման աշխատանքներ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 4279.21

հազ. դր.

Ինդեքսավորումը

աշխատավարձին

2024.83

մեք. եւ սարք. շահագործմանը

2814.14

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը

1.07

| NN | Հիմնավորումը | Աշխատանքների անվանումը                           | Չափման միավորը | Ծավալը | 1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./ | Այդ թվում՝  |               |                          |               |                                          |                |        |        |                  | Ընդհանուր արժեքը | Նյութերի արժեքը | Նյութերի արժեքը |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|--------|--------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|
|    |              |                                                  |                |        |                                       | Աշխատավարձը |               | Մեքենա-մեխ. շահագործումը |               | Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար |                |        |        |                  |                  |                 | x1.02x1.05x     |          |
|    |              |                                                  |                |        |                                       |             |               |                          |               |                                          |                |        |        |                  |                  |                 | 1.07            |          |
|    |              |                                                  |                |        |                                       | ըստ նորմերի | գործող գներով | ըստ նորմերի              | գործող գներով | անվանումը                                | չափման միավորը | Քանակը | արժեքը | ընդհանուր արժեքը |                  |                 | հազ.դրամ        | հազ.դրամ |
| 1  | 2            | 3                                                | 4              | 5      | 6                                     | 7           | 8             | 9                        | 10            | 11                                       | 12             | 13     | 14     | 15               | 16               | 17              | 18              |          |
|    |              | Քանդման աշխատանքներ                              |                |        |                                       |             |               |                          |               |                                          |                |        |        |                  |                  |                 |                 |          |
|    |              |                                                  |                |        |                                       |             |               |                          |               |                                          |                |        |        |                  |                  |                 |                 |          |
|    |              |                                                  |                |        |                                       |             |               |                          |               |                                          |                |        |        |                  |                  |                 |                 |          |
|    |              |                                                  |                |        |                                       |             |               |                          |               |                                          |                |        |        |                  |                  |                 |                 |          |
| 1  | P23-172      | Փայտյա պատուհանների տեղահանում պատուհանագորգերով | մ <sup>2</sup> | 17.8   | 2.05                                  | 0.877       | 1.78          | 0.098                    | 0.28          |                                          |                |        |        |                  | 36.52            |                 |                 |          |
|    |              |                                                  |                |        |                                       |             |               |                          |               |                                          |                |        |        |                  |                  |                 |                 |          |
|    |              |                                                  |                |        |                                       |             |               |                          |               |                                          |                |        |        |                  |                  |                 |                 |          |
|    |              |                                                  |                |        |                                       |             |               |                          |               |                                          |                |        |        |                  |                  |                 |                 |          |
|    |              |                                                  |                |        |                                       |             |               |                          |               |                                          |                |        |        |                  |                  |                 |                 |          |
| 2  | P23-174      | Փայտյա դռան բլոկների տեղահանում                  | մ <sup>2</sup> | 3.94   | 1.20                                  | 0.457       | 0.93          | 0.098                    | 0.28          |                                          |                |        |        |                  | 4.73             |                 |                 |          |
|    |              |                                                  |                |        |                                       |             |               |                          |               |                                          |                |        |        |                  |                  |                 |                 |          |
|    |              |                                                  |                |        |                                       |             |               |                          |               |                                          |                |        |        |                  |                  |                 |                 |          |
|    |              |                                                  |                |        |                                       |             |               |                          |               |                                          |                |        |        |                  |                  |                 |                 |          |

| 1 | 2       | 3                                                                                           | 4              | 5     | 6      | 7     | 8    | 9      | 10   | 11            | 12             | 13     | 14     | 15       | 16     | 17    | 18    |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-------|------|--------|------|---------------|----------------|--------|--------|----------|--------|-------|-------|
|   |         | <b>Շին.վերանորոգման աշխատանքներ</b>                                                         |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
| 3 | շուկա   | Մետապլաստե բլոկով կաղնագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 մմ պատուհանների տեղադրում /բացվող/  | մ <sup>2</sup> | 6.72  | 34.722 |       |      |        |      | մ/պլ,պատուհան | մ <sup>2</sup> | 1      | 30.299 | 30.299   | 233.33 | 30.30 | 34.72 |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
| 4 | շուկա   | Մետապլաստե բլոկով կաղնագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 մմ պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ | մ <sup>2</sup> | 10.36 | 28.917 |       |      |        |      | մ/պլ,պատուհան | մ <sup>2</sup> | 1      | 25.234 | 25.234   | 299.58 | 25.23 | 28.92 |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
| 5 | E10-102 | Պլաստմասե կաղնագույն պատուհանագոգերի տեղադրում 450մմ լայնությամբ                            | մ <sup>2</sup> | 3.528 | 1.42   | 0.630 | 1.28 | 0.05   | 0.14 |               |                |        |        |          | 5.00   |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
| 6 | շուկա   | Պատուհանագոգ լայնությունը 450մմ արժեքը                                                      | գծմ            | 9.80  | 4.76   |       |      |        |      | պատուհանագոգ  | գմ             | 1      | 4.156  | 4.156    | 46.67  | 4.16  | 4.76  |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
| 7 | E12-280 | Ցինկապատ 0,55մմ հաստ. թիթեղից արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում                             | մ <sup>2</sup> | 2.94  | 3.78   | 0.458 | 0.93 | 0.0041 | 0.01 | ց/թիթեղ       | մ <sup>2</sup> | 1.1    | 2.25   | 2.475    | 11.10  | 2.48  | 2.84  |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
| 8 | շուկա   | Մետապլաստե կաղնագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռան բլոկների տեղադրում                    | մ <sup>2</sup> | 3.94  | 41.389 |       |      |        |      | մ/պլդուռ      | մ <sup>2</sup> | 1      | 36.117 | 36.117   | 163.07 | 36.12 | 41.39 |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
| 9 | P11-188 | Շեպուրյունների գաջե սվաղ                                                                    | մ <sup>2</sup> | 17.34 | 4.50   | 1.5   | 3.04 | 0.28   | 0.79 | գաջ           | տն             | 0.0307 | 19.167 | 0.588427 | 78.08  | 0.59  | 0.68  |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      | ջուր          | մ <sup>3</sup> | 0.02   | 0.151  | 0.00302  |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |
|   |         |                                                                                             |                |       |        |       |      |        |      |               |                |        |        |          |        |       |       |

| 1  | 2        | 3                                                                      | 4              | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10   | 11             | 12             | 13    | 14    | 15      | 16     | 17   | 18   |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----------------|----------------|-------|-------|---------|--------|------|------|
| 10 | P14--422 | Շեպերի լատեքսային ներկում համատարած մածկապատմամբ                       | մ <sup>2</sup> | 17.34 | 1.55  | 0.397 | 0.80  | 0.01  | 0.03 | լատեքս. ներկ   | կգ             | 0.63  | 0.858 | 0.54054 | 26.86  | 0.63 | 0.72 |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      | մածիկ          | կգ             | 0.51  | 0.167 | 0.08517 |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          | <b>Մուտքի աստիճաններ և աստիճանահարթակի վերանորոգում</b>                |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
| 11 | E15-77   | 30մմ հաստ.բազալտե սալերով աստիճանների և աստիճանատակերի երեսապատում     | մ <sup>2</sup> | 3.80  | 15.31 | 3.760 | 7.61  | 0.034 | 0.10 | բազ.սալ        | մ <sup>2</sup> | 1.01  | 6     | 6.06    | 58.18  | 6.63 | 7.60 |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      | շաղախ          | մ <sup>3</sup> | 0.02  | 28.7  | 0.574   |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
| 12 | E11-221  | Աստիճանների հարթակի երեսապատում բազալտից սալիկներով 30սմ հաստ.         | մ <sup>2</sup> | 20.20 | 12.32 | 2.150 | 4.35  | 0.036 | 0.10 | բազ.սալ        | մ <sup>2</sup> | 1     | 6     | 6       | 248.81 | 6.86 | 7.86 |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      | շաղախ          | մ <sup>3</sup> | 0.03  | 28.7  | 0.861   |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
| 13 | E15-1    | Աստիճանների դիմային հատվածի երեսապատում բազալտից սալիկներով 30մմ հաստ. | մ <sup>2</sup> | 4.40  | 23.03 | 7.300 | 14.78 | 0.08  | 0.23 |                |                |       | 6     | 6       | 101.35 | 7.00 | 8.03 |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      | բազ.սալ        | մ <sup>2</sup> | 1     |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      | շաղախ          | մ <sup>3</sup> | 0.035 | 28.7  | 1.0045  |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
| 14 | շուկա    | Ամրանային ցանց 150x150մմ արժեքը                                        | մ <sup>2</sup> | 4.400 | 0.43  |       |       |       |      | ամրանային ցանց | մ <sup>2</sup> | 1     | 0.375 | 0.375   | 1.89   | 0.38 | 0.43 |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          | <b>Բակի բարեկարգում</b>                                                |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
| 15 | E1-961   | Բուսաշերտի հեռացում 15սմ հաստությամբ                                   | մ <sup>3</sup> | 27    | 2.227 | 1.1   | 2.23  |       |      |                |                |       |       |         | 60.14  |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |
|    |          |                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |                |                |       |       |         |        |      |      |

| 1  | 2                   | 3                                                                                             | 4              | 5       | 6      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11             | 12             | 13   | 14     | 15       | 16     | 17    | 18    |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|------|--------|----------|--------|-------|-------|
| 16 | C310 -7<br>տ.մ.կ.29 | Քանդած բուսաշերտի բարձուն ձեռքով<br>ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և<br>տեղափոխում 7կմ             | տն             | 32.40   | 2.498  | 0.4   | 0.81  | 0.6   | 1.69  |                |                |      |        |          | 80.95  |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
| 17 | E11-6               | Խճի նախապատրաստական շերտի<br>պատրաստում H=10 սմ հաստությամբ                                   | մ <sup>3</sup> | 18      | 12.352 | 1.82  | 3.69  | 1.06  | 2.98  | խիճ            | մ <sup>3</sup> | 1.24 | 4      | 4.96     | 222.34 | 4.96  | 5.68  |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
| 18 | E6-1                | Բետոնե նախաշերտի պատրաստում<br>B7,5 դասի բետոնից /H=10սմ/                                     | մ <sup>3</sup> | 18      | 27.402 | 0.7   | 1.42  | 0.28  | 0.79  | բետոն          | մ <sup>3</sup> | 1.02 | 21.556 | 21.98712 | 493.23 | 21.99 | 25.20 |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
| 19 | E23-1               | Ցեմենտավազե չոր խառնուրդի<br>պատրաստում 150մմ հաստ. բետոնե<br>սալիկների տակ                   | մ <sup>3</sup> | 27      | 4.57   | 0.89  | 1.80  |       |       | ց/ավազ չոր խառ | մ <sup>3</sup> | 1.05 | 2.3    | 2.415    | 123.38 | 2.42  | 2.77  |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
| 20 | E27-175             | Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից<br>հատակի պատրաստում                                          | մ <sup>2</sup> | 180     | 4.95   | 0.251 | 0.51  | 0.153 | 0.43  | բետոնե սալիկ   | մ <sup>2</sup> | 1    | 3.5    | 3.5      | 890.94 | 3.50  | 4.01  |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
| 21 | E15-77              | 30մմ հաստ.բազալտե սալերով<br>աստիճանների և աստիճանատակերի<br>երեսապատում /բակային աստիճաններ/ | մ <sup>2</sup> | 6.00    | 15.31  | 3.760 | 7.61  | 0.034 | 0.10  | բազ.սալ        | մ <sup>2</sup> | 1.01 | 6      | 6.06     | 91.87  | 6.63  | 7.60  |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       | շաղախ          | մ <sup>3</sup> | 0.02 | 28.7   | 0.574    |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     | Մուտքի հովհար                                                                                 |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |
| 22 | E9-50               | Պոլիկարբոնատե ծածկույթի կարկասի<br>պատրաստում 30x60x3մմ ուղղանկյուն<br>խողովակներից           | տ              | 0.08618 | 148.87 | 43.3  | 87.68 | 14.3  | 40.24 |                |                |      |        |          | 12.83  | 18.29 | 20.95 |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       | մոնտաժ. իրեր   | կգ             | 14   | 0.4    | 5.6      |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       | էլեկտրոդ       | կգ             | 15.7 | 0.808  | 12.6856  |        |       |       |
|    |                     |                                                                                               |                |         |        |       |       |       |       |                |                |      |        |          |        |       |       |

[illegible]

ԸՆԴԱՄԵՆՆՐ /հազ. դր./

3402.60

Վերադիր ծախսեր 13.3%

452.55

ԸՆԴԱՄԵՆՆՂ /հազ. դր./

3855.15

Հաիույթ 11%

424.07

Ընդամենը /հազ. դր./

4279.21

Կազմեց՝

Ն. Բունիաթյան

## ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

**ՀՀ Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի մշակույթի տան շինության պատուհանների, մուտքի դռան փոխարինում և բակի բարեկարգում**

| NN | Աշխատանքների անվանումը                                                                     | չ/մ            | ծավալը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|----------|
| 1  | 2                                                                                          | 3              | 4      | 5              | 6        |
|    | <b>Քանդման աշխատանքներ</b>                                                                 |                |        |                |          |
| 1  | Փայտյա պատուհանների տեղահանում պատուհանագոգերով                                            | մ <sup>2</sup> | 17.8   |                |          |
| 2  | Փայտյա դռան բլոկների տեղահանում                                                            | մ <sup>2</sup> | 3.94   |                |          |
|    | <b>Շին.վերանորոգման աշխատանքներ</b>                                                        |                |        |                |          |
| 3  | Մետաղաստե բլոկով կաղնագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 մմ պատուհանների տեղադրում /բացվող/  | մ <sup>2</sup> | 6.72   |                |          |
| 4  | Մետաղաստե բլոկով կաղնագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 մմ պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ | մ <sup>2</sup> | 10.36  |                |          |
| 5  | Պլաստմասե կաղնագույն պատուհանագոգերի տեղադրում 450մմ լայնությամբ                           | մ <sup>2</sup> | 3.528  |                |          |
| 6  | Պատուհանագոգ լայնությունը 450մմ արժեքը                                                     | զծմ            | 1.40   |                |          |
| 7  | Ցինկապատ 0,55մմ հաստ. թիթեղից արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում                            | մ <sup>2</sup> | 1.68   |                |          |
| 8  | Մետաղաստե կաղնագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռան բլոկների տեղադրում                    | մ <sup>2</sup> | 3.94   |                |          |
| 9  | Շեպույթյունների գաջե սվաղ                                                                  | մ <sup>2</sup> | 17.34  |                |          |
| 10 | Շեպերի լատեքսային ներկում համատարած մածկապատմամբ                                           | մ <sup>2</sup> | 17.34  |                |          |
|    | <b>Մուտքի աստիճաններ և աստիճանահարթակի վերանորոգում</b>                                    |                |        |                |          |
| 11 | 30մմ հաստ.բազալտե սալերով աստիճանների և աստիճանատակերի երեսապատում                         | մ <sup>2</sup> | 3.80   |                |          |
| 12 | Աստիճանների հարթակի երեսապատում բազալտից սալիկներով 30սմ հաստ.                             | մ <sup>2</sup> | 20.20  |                |          |
| 13 | Աստիճանների դիմային հատվածի երեսապատում բազալտից սալիկներով 30մմ հաստ.                     | մ <sup>2</sup> | 4.40   |                |          |
| 14 | Ամրանային ցանց 150x150մմ արժեքը                                                            | մ <sup>2</sup> | 4.400  |                |          |
|    | <b>Բակի բարեկարգում</b>                                                                    |                |        |                |          |
| 15 | Բուսաշերտի հեռացում 15սմ հաստությամբ                                                       | մ <sup>3</sup> | 27     |                |          |

| 1  | 2                                                                                        | 3              | 4       | 5 | 6 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---|---|
| 16 | Քանդած բուսաշերտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ              | տն             | 32.40   |   |   |
| 17 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստությամբ                                  | մ <sup>3</sup> | 18      |   |   |
| 18 | Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից                                            | մ <sup>3</sup> | 18      |   |   |
| 19 | Ցեմենտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում 150սմ հաստ. բետոնե սալիկների տակ                    | մ <sup>3</sup> | 27      |   |   |
| 20 | Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում                                        | մ <sup>2</sup> | 180     |   |   |
| 21 | 30սմ հաստ.բազալտե սալերով աստիճանների և աստիճանատակների երեսապատում /բակային աստիճաններ/ | մ <sup>2</sup> | 6.00    |   |   |
|    | <b>Մուտքի հովհար</b>                                                                     |                |         |   |   |
| 22 | Պոլիկարբոնատե ծածկույթի կարկասի պատրաստում 30x60x3սմ ուղղանկյուն խողովակներից            | տ              | 0.08618 |   |   |
| 23 | 30x60x3սմ խողովակի արժեքը                                                                | գմ             | 22.500  |   |   |
| 24 | Պոլիկարբոնատե ծածկույթի տեղադրում                                                        | մ <sup>2</sup> | 1.80    |   |   |
| 25 | Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 շերտ                                         | մ <sup>2</sup> | 2.8     |   |   |
|    | <b>Արտաքին պատեր</b>                                                                     |                |         |   |   |
| 26 | Արտաքին պատերի լվացում ջրի շթով հատուկ լուծույթային խառնուրդով                           | մ <sup>2</sup> | 97      |   |   |