



## Արարատի մարզ

Շահումյան համայնքի Գ. Սարգսյան փողոցի փոսային նորոգում

## ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ



ԵՐԵՎԱՆ 2016

## Ցանկ

1. Բացատրագիր
2. Օր. նախ. N1
3. Նախ. 1-1 Ճանապարհային հագուստի նորոգում

## Բացատրագիր

### Շահումյան համայնքի Գ. Սարգսյան փողոցի նորոգում

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից 2011թ. հունիսի 13-ի N879-Ն հրամանով հաստատված շին. աշխատատանքների արժեքների հաշվարկման մեթոդիկայի հիման վրա.

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին	-1.07	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
	-1.05	-այլ նյութեր
	-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

**Նախահաշվային արժեքը** = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +  
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.7

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է  $K= 2028.83$  , մեքենաների շահագործման համար  $K= 2814.14$

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2016 N1 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված պատվիրատուի հետևյալ տվյալները (համաձայն վերը նշված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանի)

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց

Սաֆարյան Ա.

Շահումյան համայնքի Գ. Սարգսյան փողոցի նորոգում

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2016(1)թ. գներով.

Ընդհանուր արժեքը **6726.6** հազ.դրամ  
 ա.թ. վերադարձ 16.3 հազ.դրամ

Հ/հ	Նախահաշիվների NN	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին-մոնտաժային	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Ճանապարհային հագուստի նորոգում	4946.5			4946.5
		Ընդամենը	4946.5			4946.5
	2 %	Փոքր ծավալ	98.9			98.9
		Ընդամենը	5045.4			5045.4
	1,8 %	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	90.8			90.8
		Ընդամենը	5136.2			5136.2
	0,35 %	Չմեռային ծախսեր	18.0			18.0
		Ընդամենը	5154.2			5154.2
	0.6 %	Հեղինակային հսկում			30.9	30.9
	2 %	Տեխնիկական հսկում			103.1	103.1
		Ընդամենը	5154.2		134.0	5288.2
	6 %	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	309.3		8.0	317.3
		Ընդամենը	5463.4		142.0	5605.5
	20 %	ԱԱՀ	1092.7		28.4	1121.1
		<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ</b>	<b>6556.1</b>		<b>170.5</b>	<b>6726.6</b>

ՆԳԻ  
Առաջ. ինժեներ

Ալեքսանյան Մ.  
Սաֆարյան Ա.

**Շահումյան համայնքի Գ. Սարգսյան փողոցի նորոգում**

**Տեղային նախահաշիվ N1-1**

Ճանապարհային հագուստի նորոգում

Կազմված է 2016թ. գներով.

Նախահաշվային արժեքը

**4946.5** հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախս	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	16-4-B	Փոսային նորոգում h=3-5սմ  մանրահատիկ ա/բ ջրիկ բխում	100մ <sup>2</sup>	1.46	<u>32</u> 64.92	<u>4.344</u> 12.22	տն տն	9.52 0.056	27.00 180.00	288.91 11.55	377.61	94.8	17.8	438.68	551.31
2	16-4-B	Փոսային նորոգում h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ ջրիկ բխում	100մ <sup>2</sup>	4.98	<u>40</u> 81.15	<u>5.43</u> 15.28	տն տն	11.9 0.07	27.00 180.00	361.14 14.44	472.01	404.1	76.1	1870.39	2350.63
3	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=8-16սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	4.98	<u>1.74</u> 3.53	<u>11.06</u> 31.12	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	15.12 1.5 3.0	4.00 4.00 0.15	76.70 69.31 6.88 0.52	111.36	17.6	155.0	381.97	554.55
4	27-251 63-1	Բխումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  ջրիկ բխում	տն	2.052		<u>2.20</u> 6.19	տն	1.03	180.00	212.468 212.47	218.66	0.0	12.7	435.93	448.64
5	տեղափ. գնացուց	Շինարարական աղբի բարձում, տեղափոխում 2 կմ հեռ. վրա	տն	54.7	<u>0.15</u> 0.30	<u>0.208</u>					0.51	16.7	11.4	0.00	28.03

Ընդամենը 533.16 273.0 3127.0 3933.2  
 Վերադիր ծախսեր 13.3% 523.1  
 Ընդամենը 4456.3  
 Շահույթ 11% 490.2  
 Ընդամենը 4946.5

Կազմեց Սաֆարյան Ա.  
 Ստուգեց Ալեքսանյան Մ.