

ՄԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»



Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

Հ.Հ. Արարատի մարզի Նոր Ուղի համայնքի Կ. Հունանյան փողոցի ջրատար առվակի
կառուցում

Օբյեկտ 03-16/01

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Նոր Ուղի գյուղապետարան

2016թ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱԿԱԿԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԲԱԿԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋՆԵՋԻՄ

15891

(Կրճատագրողի համար)
ՔԱՂԱՔՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՐԻՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
(ՔԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՆԱԿԱՌՅՈՒՆ ԹՅԱՀԱՆՁՈՐՈՒ ԸՇԽԱՏԱՄԵՐԵՐԻ)

(Գործունեության տեսակը)

Տրված է

«28 ԱՊՐԻՆ 2014թ.» «ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ ԿՐԿՐԱՄԱՏԻ ՄԱՌԶ, Գ. ԲՈՒՐԿԱՏԱՆ, Ե. ԶԱՐԵՆՑԻ 2

(Խցնդիվում տպուկ ածանդիվ, իրավաբանական անհոն անվանումն ու գտնվելու վայրը,
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոն իմանալ, ազգանունը, անունը ու ընտանիքան վայրը)

Գործողության ժամկետը

ԱՆՇԱՄԱՆԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ստորագրություն

(անուն, ազգանուն)

Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

(դրացրած ցուցում)

ՆԱԽԱՐԱՐ



ճանաչելով և հաստատելով վերոհիշյալ փոխգործակցության մասին պայմանագրի ստորագրումը

ՏԳԻՏՈՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

19.11.2015թ.

(Ստորագրողի անուն)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԸ

(Ստորագրողի անուն և փոխգործակցության մասին պայմանագրի մասին)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

(Ստորագրողի անուն և փոխգործակցության մասին պայմանագրի մասին)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

(Ստորագրողի անուն և փոխգործակցության մասին)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ





Թերությունների ակտ

Հ.Հ. Արարատի մարզի Նոր Ուլի համայնքի Կ. Հունանյան
փողոցի ջրատար առվակի կառուցում

Հաստատում եմ
Նոր Ուլու գյուղապետ _____ Վ. Վարդանյան

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Ժավալը
1	2	3	4
	Շիանարարական աշխատանքներ		
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	42.000
2	Ավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ ³	7.000
3	Ասբեցեմենտե կիսախողովակների տեղադրում D500մմ	զմ	141.000
4	B-15 դասի Է/բետոնից փոսիկների հատակի և պատերի պատրաստում	մ ³	0.700
5	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.020
6	Բնահողի ետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	17.000
7	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	45.000
8	50x5մմ մետաղական անկյունից և թերթապողպաից ջրարգելների տեղադրում	տն	0.035
9	Անկյուն 50x5մմ	տն	0.015
10	Թերթապողպատ 4մմ	տն	0.020
11	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	1.200

Հանձնաժողովի անդամներ՝

_____ Ա. Գևորգյան

_____ Ն. Սիմոնյան

1	Բացատրագիր	
2	Ամփոփ նախահաշիվ	
3	Նախահաշիվ	Հ.Հ. Արարատի մարզի Նոր Ուղի համայնքի Կ. Հունանյան փողոցի ջրատար առվակի կառուցում
4	Նախահաշիվ-Ծավալաթերթ	Հ.Հ. Արարատի մարզի Նոր Ուղի համայնքի Կ. Հունանյան փողոցի ջրատար առվակի կառուցում



[illegible]

ԵՎԵՆԻՍՏՈՑԻՅ

**Ծրագրի
անվանումը**

Ջրատար առվակի պատրաստում

**Հ.Հ. Արարատի մարզի Նոր Ուտի համայնքի Կ. Հունանյան փողոցի ջրատար առվակի կառուցում
ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱԴԱՇԻՎ**

		Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-		1 825,71	հազ. դր.
NN	Անվանումը	Շինարարական աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորումներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
	2	3	4	5	6
Նախ.N1	Շինարարական աշխատանքներ	1 377,486			1 377,486
	Ընդամենը	1 377,49			1 377,49
	Շին աղբի տեղափոխման աշխատանքներ 0.15%	2,07			2,07
	Ընդամենը	1 379,55			1 379,55
	Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ 1.5%	20,69			20,69
	Ընդամենը	1 400,25			1 400,25
	Փոքր ծավալի համար 2%	28,00			28,00
	Ընդամենը	1 428,25			1 428,25
	Զմեռային թանկացումներ 0.8%	11,43			11,43
	Ընդամենը	1 439,68			1 439,68
2,00%	Տեխնիկական հսկողություն			28,79	28,79
0,60%	Հեղինակային հսկողություն			8,64	8,64
	Ընդամենը	1 439,68		37,43	1 477,11
	Չնախատեսված ծախսեր 3%	43,19		1,12	44,31
	Ընդամենը	1 482,87		38,55	1 521,42
	ԱԱՀ 20%	296,57		7,71	304,28
	Ընդամենը	1 779,44		46,27	1 825,71
	Այդ թվում վերադարձի գումարը				3,104

Ծրագրի անվանումը

Հ.Հ. Արարատի մարզի Նոր Ուտի համայնքի Կ. Հունանյան փողոցի ջրատար առվակի կառուցում

**Նախահաշիվ
Շինարարական աշխատանքներ**

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 1377.49

հազ. դր.

Ինդեքսավորումը

աշխատավածին

2024.83

մեք. եւ սարք. շահագործմանը

2814.14

Տրանսպորտային ծախսերի գործակազմ

1.07

NN	Հիմնադրումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝									Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը 1.02x 1.07
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար							
						ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով	անվանումը	չափման միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	E1-960	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	42.000	1.508	0.745	1.508								63.357		
2	11-3	Ավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ ³	7.000	5.801	1.620	3.280			ավազ	մ ³	1.100	2.000	2.200	40.610	2.200	2
3	22.8	Արոցեմենտե կիսախողովակների տեղադրում D500սմ	գմ	141.000	5.977	0.440	0.891	0.260	0.732	կիսախողովակ	գմ	1.000	3.800	3.800	842.798	3.800	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	E6-226	B-15 դասի ե/բետոնից փոսիկների հատակի և պատերի պատրաստում	մ ³	0.700	54.881	4.490	9.091	1.230	3.461	բետոն վահան տախտակ	մ ³ մ ² մ ³	1.015 1.280 0.0396	28.070 3.500 100.130	28.491 4.480 3.965	38.416	36.936	42.32
5	Հովա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.020	296.679					ամրան	տն	1.000	258.889	258.89	5.934	258.889	296.6
6	E1-968	Բնահողի էտիքը ձեռքով ստիանումով	մ ³	17.000	0.931	0.460	0.931								15.834		
7	C310-1 տ.մ.կ.29	Ավելորդ բնահողի բարձում ավանդաբանների վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	45.000	1.570	0.400	0.810	0.270	0.760	հեկտոր հեկտար	կգ կգ	15.200 3.300	0.808 0.900	12.282 2.970	70.639		
8	P25-17	50x5մմ մետաղական ամպունից և թերթապողպատից ջրաբեկների տեղադրում	տն	0.035	75.705	23.100	46.774	4.070	11.454	ամպուն *	տն	1.000	344.000	344.000	2.650	15.252	17.4
9	Հովա	Անկյուն 50x5մմ	տն	0.015	394.214										5.913	344.000	394
10	Հովա	Թերթապողպատ 4մմ	տն	0.020	391.922					թերթապողպատ	տն	1.000	342.000	342.000	7.838	342.000	391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	15-614	Մետաղական մասերի շերտ ներկում	մ ²	1.200	1.096	0.384	0.778			յուղաներկ	կգ	0.246	1.042	0.256	1.315	0.278	0.318
										օլիֆ	կգ	0.027	0.797	0.022			

Ընդամենը /հազ. դր./

1095.30

Վերադիր ծախսեր 13.3%

145.68

Ընդամենը /հազ. դր./

1240.98

Շահույթ 11%

136.51

Ընդամենը /հազ. դր./

1377.49



Մագմեց

Ն. Բունիաթյան



2.2. Արարատի մարզի Նոր Ուլի համայնքի Կ. Հունանյան փողոցի ջրատար առվակի կառուցում


Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/ճ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շիանարարական աշխատանքներ				
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	42.000		
2	Ավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ ³	7.000		
3	Ասբեցեմենտե կիսախողովակների տեղադրում D500մմ	զմ	141.000		
4	B-15 դասի ե/բետոնից փոսիկների հատակի և պատերի պատրաստում	մ ³	0.700		
5	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.020		
6	Բնահողի ետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	17.000		
7	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	45.000		
8	50x5մմ մետաղական անկյունից և թերթապողպաից ջրարգելների տեղադրում	տն	0.035		
9	Անկյուն 50x5մմ	տն	0.015		
10	Թերթապողպատ 4մմ	տն	0.020		
11	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	1.200		

2.2. Արարատի մարզի Նոր Ուդի համայնքի Կ. Հունանյան փողոցի ջրատար առվակի կառուցում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շինարարական աշխատանքներ				
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	42.000	1.786	75.02
2	Ավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ ³	7.000	6.870	48.09
3	Ասբեցեմենտե կիսախողովակների տեղադրում D500մմ	զմ	141.000	7.078	998.00
4	B-15 դասի ե/բետոնից փոսիկների հատակի և պատերի պատրաստում	մ ³	0.700	64.987	45.49
5	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.020	351.313	7.03
6	Բնահողի ետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	17.000	1.103	18.75
7	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	45.000	1.859	83.65
8	50x5մմ մետաղական անկյունից և թերթապողպաից ջրարգելների տեղադրում	տն	0.035	89.646	3.14
9	Անկյուն 50x5մմ	տն	0.015	466.809	7.00
10	Թերթապողպատ 4մմ	տն	0.020	464.095	9.28
11	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	1.200	1.298	1.56
	Ընդամենը				1297.01
	Շահույթ	11%			142.67
	Ընդամենը				1439.68
	ԱԱՀ	20%			287.94
	Ընդամենը				1727.61

Կազմեց  Վ. Բունիաթյան

