

«ՄԵՏՐՈՆԱԽԱԳԻԾ» ՓԲԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ „ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ” ՊՈԱԿ

ՀԱՍՑԵ՝ ք. ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ 4

ԴԱՂԼԻՃԻ, ՑՈՒՑԱՍՐԱՅԻ ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԵՐ՝ N „ՀՊԹ-ԲԸԱՀ-15/42”

ԵՐԵՎԱՆ - 2016

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀԻ, ՑՈՒՑԱՍՐԱՀԻ ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՍՑԵ

Ք. ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ 4

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ

ՄԱՍ

ՆԱԽԱԴԱՇՎԱՅԻՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԹՈՂԱՐԿՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«ՄԵՏՐՈՆԱԽԱԳԻԾ» ՓԲԸ

«ՄԵՏՐՈՆԱԽԱԳԻԾ» ՓԲԸ-Ի
ՏՆՕՐԵՆ

Ն Գ 6



Շ. ՀԱԿՈՔՅԱՆ

Շ. ՀԱԿՈՔՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ - 2016

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Ամփոփ նախահաշիվ
- 3 Նախահաշիվ
- 4 Նախահաշիվ-Ծավալաթերթ

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
Նախահաշիվը կազմված է ներկայացված նախագծային և չափագրական ծավալների հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի զներով եւ վերահաշվարկված 2016թ. զներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով՝

աշխատավարձի մասով 2024.83

մեքենաների շահագործման մասով 2814.14

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 219.188 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության՝

<<զննագոյացման կենտրոն>>N1 2016թ.ինֆորմացիոն տեղեկագրից և շուկայական արժեքներից՝ ավելացրած 5% այլ նյութեր, 5.72% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

Հանդիսությունների սրահի, ցուցասրահի և աշխատասենյակի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների

նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է

3651.07 հազ. դրամ

այդ թվում ԱԱՀ

608.51 հազ. դրամ

Ապամոնտաժված պիտանի նյութերը ընդունման-հանձնման ակտով կապալառուն հանձնում է պատվիրատուի տնօրինությանը:

Նյութերի արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից շինարարության պահին կապալառու կազմակերպությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Վճարումները կատարել փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա, ըստ վավերացված կատարողական ակտերի:

Կազմեց

Ա. Պետրոսյան

Ֆանդիտությունների սրահի, ցուցասրահի և աշխատասենյակի վերանորոգում

ԱՄՓՈՓ ԼԱՍԱԳԱՇԻՎ

NN	Անվանումը	Ընդամենը ամփոփ նախատեսված		3 651.07	հազ. դր.
		Երևանի քաղաքի վարչական շրջանի (հազար դրամ)	Սարգսյանի (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
	2	3	4	5	6
Լախ.	Հին վերանորոգման աշխատանքներ /2-րդ փուլի շին վերանորոգման աշխատանքներ/	2 786.280			2 786.280
	Ընդամենը	2 786.28			2 786.28
	Երևանի տեղափոխման աշխատանքներ 0.15%	4.18			4.18
	Ընդամենը	2 790.46			2 790.46
	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0.75%	20.93			20.93
	Ընդամենը	2 811.39			2 811.39
	Փոքր ծավալի համար 2%	56.23			56.23
	Ընդամենը	2 867.62			2 867.62
	Զմեռային բանկայաններ 0.4%	11.47			11.47
	Ընդամենը	2 879.09			2 879.09
2.00%	Տեխնիկական հսկողություն			57.58	57.58
0.60%	Ֆեդերալային հսկողություն			17.27	17.27
	Ընդամենը	2 879.09		74.86	2 953.94
	Չնախատեսված ծախսեր 3%	86.37		2.25	88.62
	Ընդամենը	2 965.46		77.10	3 042.56
	ԱԱՀ 20%	593.09		15.42	608.51
	Ընդամենը	3 558.55		92.52	3 651.07
	Այլ բվում վերադարձի գումարը				3.139

Կազմեց



Ա.Պետրոսյան

Հանդիսությունների սրահի, ցուցասրահի և աշխատասենյակի վերանորոգում

Նախահաշիվ

Հին վերանորոգման աշխատանքներ /2-րդ փուլի շին վերանորոգման աշխատանքներ/

Հինարարական աշխատանքների արժեքը - 2786.28

հազ. դր.

Ինդեքսավորումը

աշխատանքներին

2024.83

վերև և ստորև չափագործմանը

2814.14

Տրանսպորտային ծախսերի գործակազմ

1.0572

NN	Քիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Ճարվածքի միավոր	Ցավում	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դր./	Այդ բնույթ									Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը 1.02x1.05x 1.0572	
						Աշխատավարձը		Սեքենս-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար								
						ընտանրոգման փուլ	գործող գներով	ընտանրոգման փուլ	գործող գներով	անվանումը	Ցանկում նյութեր	Քանակը	արժեքը	Սեքենս-մեխ. արժեքը				հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Դահլիճի շին վերանորոգման աշխատանքներ																
1	P14-320	Ջին ներկի հղկում, մաքրում պատերից	մ ²	134.500	0.160	0.079	0.160									21.515		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	P14-320	Նույնը առատարալից	մ ²	83.600	0.160	0.079	0.160								13.373		
3	P14-418	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	134.500	1.447	0.231	0.468	0.009	0.025						194.601	0.842	0.954
										ներկ	կգ	0.630	1.108	0.698			
										մածիկ	կգ	0.510	0.283	0.144			
4	P14-419	Առատարի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	83.600	1.580	0.289	0.585	0.010	0.028						132.081	0.854	0.967
										ներկ	կգ	0.630	1.108	0.698			
										մածիկ	կգ	0.550	0.283	0.156			
5	P14-370	Դեմերի յուղաներկում	մ ²	5.600	2.277	0.878	1.778	0.001	0.003	յուղաներկ	կգ	0.246	1.042	0.256			
										մածիկ	կգ	0.560	0.283	0.158			
										օլիֆ	կգ	0.030	0.797	0.024	12.753	0.439	0.497
6	P5-40	Սանրահատակի հղկում	մ ²	83.000	0.673	0.202	0.409			հղկաբուլթ	մ ³	0.050	4.670	0.234			
															55.892	0.234	0.264
7	P14-385	Սանրահատակի 2 շերտ լաքապատում	մ ²	83.000	0.511	0.074	0.150			լաք	կգ	0.208	1.533	0.319			
															42.403	0.319	0.361
8	E11-273	ՄԴՆ-ի շրիչակների տեղադրում	զմ	39.000	1.132	0.081	0.164	0.002	0.006	շրիչակ	զմ	1.000	0.850	0.850			
															44.150	0.850	0.962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Բնահարթակ															
9	10-28	Բնահարթակի կարկասի պատրաստում փայտե չորուցներից	մ ³	0.020	208.922	12.900	26.120	1.300	3.658	փայտե չորսու	մ ³	1.050	139.722	146.708	4.178	158.217	179.143
									հնդուս	կգ	7.500	0.900	6.750				
									հակաճեղքիչ	կգ	3.010	0.700	2.107				
									կոլկածք	կգ	3.080	0.861	2.652				
10	E11-184	40մմ հաստությամբ տախտակե հատակի պատրաստում շրիշակներով	մ ²	13.300	6.931	0.465	0.942	0.048	0.136	տախտակ	մ ³	0.030	139.722	4.192	92.186	5.170	5.854
									մեխ	մ ³	0.138	0.539	0.074				
									շրիշակ /նախագ/	զմ	1.130	0.800	0.904				
11	P5-40	Չատակի հղկում	մ ²	13.300	0.673	0.202	0.409			հղկաթուղք	մ ²	0.050	4.670	0.234	8.956	0.234	0.264
12	P14-385	Սանրահատակի 2 շերտ լաքապատում	մ ²	13.300	0.511	0.074	0.150			լաք	կգ	0.208	1.533	0.319	6.795	0.319	0.361
		Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	8-409-1	ՈՒՅ 2x2.5մմ2 կտրվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	30.000	0.347	0.024	0.048	0.023	0.066	հաղորդալար	զմ	1.030	0.200	0.206	10.398	0.206	0.233
14	8-417-10	Պլաստմասե մալուխատարի անցկացում մինչև 30x30մմ	զմ	15.000	0.443	0.099	0.201	0.002	0.005	մալուխատար	զմ	1.000	0.210	0.210	6.650	0.210	0.238
15	8-599-1	Լուսատուների տեղադրում 2 լյուսիմենսցենտային լամպերով 2x18վտ	հատ	10.000	8.641	0.539	1.091	0.349	0.982	լուսատու լամպ	հատ հատ	1.000 2.000	4.800 0.500	4.800 1.000	86.406	5.800	6.567
16	8-591-1	Անջատիչների տեղադրում	հատ	2.000	1.271	0.158	0.320			անջատիչ	հատ	1.000	0.840	0.840	2.542	0.840	0.951
17	8-591-6	Վարդակների տեղադրում	հատ	3.000	1.117	0.171	0.346			վարդակ	հատ	1.000	0.681	0.681	3.352	0.681	0.771
		Ցուցասրահ և աշխատասենյակներ															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Քանդման աշխատանքներ															
18	E46-80	20սմ հաստությամբ պ/բլոկն միջնապատերի քանդում /14.532/	մ ³	2.900	7.955	2.400	4.860	1.100	3.096						23.070		
19	P23-174	Ունների բլոկների տեղահանում	մ ²	4.000	1.201	0.457	0.925	0.098	0.276						4.805		
20	P14-320	Պին ներկի հղկում, մաքրում պատերից	մ ²	131.000	0.160	0.079	0.160								20.955		
21	P14-320	Նույնը առաստաղից	մ ²	38.400	0.160	0.079	0.160								6.143		
22	C310-13 տ.մ.կ29	Առաջացած շին աղբի դուրս բերում քարծուրն ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	38.400	3.343	0.400	0.810	0.900	2.533						128.358		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Շին վերանորոգման աշխատանքներ															
23	P11-178	Պատերի լավորակ գաջն սվալ	մ ²	5.200	2.035	0.580	1.174	0.120	0.338	գաջ	տն	0.024	19.167	0.462	10.583	0.462	0.523
24	P11-179	Առաստաղի լավորակ գաջն սվալ	մ ²	3.000	2.436	0.740	1.498	0.128	0.360	գաջ ջուլո	տն մ ²	0.027 0.010	19.167 0.171	0.508 0.002	7.307	0.510	0.577
25	E8-167	Միջնորմների պատրաստում գ/կարտոնից	մ ²	46.000	11.416	0.910	1.843	0.168	0.473	գ/կարտոն գ/կարտոնիլ կտլածք ամրան	մ ² զմ կգ կգ	2.1 2.8 0.08 0.26	2.806 0.717 0.861 0.264	5.893 2.008 0.069 0.069	525.144	8.038	9.101
26	P5-25	Առկա մանրահատակի տեղային վերանորոգում 0.5մ2 մակերեսով	տեղ	7.000	4.212	0.590	1.195			մանրահատ	մ ²	0.410	6.500	2.665	29.485	2.665	3.017
27	P14-418	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	179.500	1.447	0.231	0.468	0.009	0.025	ներկ մածիկ	կգ կգ	0.630 0.510	1.108 0.283	0.698 0.144	259.709	0.842	0.954
28	P14-419	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	38.000	1.580	0.289	0.585	0.010	0.028	ներկ մածիկ	կգ կգ	0.630 0.550	1.108 0.283	0.698 0.156	60.037	0.854	0.967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
29	10-105	ՄԳՆ-ից 2 փեղկ դրան տեղադրում	մ ²	3.200	33.802	0.550	1.114	0.350	0.985	ՄԳՆ դուռ	մ ²	1.000	28.000	28.000	108.166	28.000	31.703			
30	E11-197	Կաղնու փայտից մանրահատակի պատրաստում շրիշակներով	մ ²	6.000	9.849	0.740	1.498	0.030	0.084	մանրահատ	մ ²	1.020	6.500	6.630	59.096	7.301	8.267			
										շրիշակ	զմ	1.070	0.370	0.396						
										սոսինճ	կզ	0.500	0.550	0.275						
31	E11-273	ՄԳՆ-ի շրիշակների տեղադրում	զմ	30.000	1.132	0.081	0.164	0.002	0.006	շրիշակ	զմ	1.000	0.850	0.850	33.962	0.850	0.962			
32	P5-40	Փատակի հղկում	մ ²	35.500	0.673	0.202	0.409			հղկաբուրք	մ ²	0.050	4.670	0.234	23.906	0.234	0.264			
33	P14-385	Մանրահատակի 2 շերտ լաբապատում	մ ²	35.500	0.511	0.074	0.150			լաբ	կզ	0.208	1.533	0.319	18.136	0.319	0.361			
34	Շուկա	Մ/պլաստիկ դռների տեղադրում /2.1x0.8x402	մ ²	1.900	37.401					մ/պլ դուռ	մ ²	1.000	33.032	33.032	71.062	33.032	37.401			
35	Շուկա	Երկու չբացվող մաս /ֆրամուզա/	մ ²	0.810	21.420					մ/պլ պատուհ	մ ²	1.000	18.918	18.918	17.350	18.918	21.420			
										չբացվող										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ															
36	8-409-1	ՈՒՅ 2x2 5մմ2 կտրվածքով հատորդալարի անցկացում	զմ	31.000	0.347	0.024	0.048	0.023	0.066	հատորդալար	զմ	1.030	0.200	0.206	10.745	0.206	0.233
37	8-417-10	Պլաստմանե մալուխատարի անցկացում մինչև 30x30մմ	զմ	15.000	0.443	0.099	0.201	0.002	0.005	մալուխատար	զմ	1.000	0.210	0.210	6.650	0.210	0.238
38	8-599-1	Լուսատուների տեղադրում 2 լյումինեսցենտային լամպերով 2x18վտ	հատ	5.000	8.641	0.539	1.091	0.349	0.982	լուսատու լամպ	հատ հատ	1.000 2.000	4.800 0.500	4.800 1.000	43.203	5.800	6.567
39	8-591-1	Անջատիչների տեղադրում	հատ	3.000	1.271	0.158	0.320			անջատիչ	հատ	1.000	0.840	0.840	3.813	0.840	0.951
40	8-591-6	Վարդակների տեղադրում	հատ	5.000	1.117	0.171	0.346			վարդակ	հատ	1.000	0.681	0.681	5.587	0.681	0.771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ընդամենը /հազ. դր./	2215.50
Վերադիր ծախսեր 13.3%	294.66
Ընդամենը /հազ. դր./	2510.16
Շահույթ 11%	276.12
Ընդամենը /հազ. դր./	2786.28

Կազմեց



Ա. Պետրոսյան

Հանդիսությունների սրահի, ցուցասրահի և աշխատասենյակի վերանորոգում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շին վերանորոգման աշխատանքներ /2-րդ փուլի շին վերանորոգման աշխատանքներ/				
	Դահլիճի շին վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Քիմ ներկի հղկում, մաքրում պատերից	մ ²	134.500	0.187	25.19
2	Նույնը առաստաղից	մ ²	83.600	0.187	15.66
3	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	134.500	1.694	227.83
4	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	83.600	1.850	154.63
5	Դռների յուղաներկում	մ ²	5.600	2.666	14.93
6	Մանրահատակի հղկում	մ ²	83.000	0.788	65.44
7	Մանրահատակի 2 շերտ լաքապատում	մ ²	83.000	0.598	49.64
8	ՄԴՖ-ի շրիչակների տեղադրում	զմ	39.000	1.325	51.69
	Բեմահարթակ				
9	Բեմահարթակի կարկասի պատրաստում փայտե չորսուներից	մ ³	0.020	244.593	4.89
10	40մմ հաստությամբ տախտակե հատակի պատրաստում շրիչակներով	մ ²	13.300	8.115	107.93

1	2	3	4	5	6
11	Հատակի հղկում	մ ²	13.300	0.788	10.49
12	Սանրահատակի 2 շերտ լաքապատում	մ ²	13.300	0.598	7.95
	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ				
13	ՈՌՑ 2x2.5մմ2 կտրվածքով հաղորդալարի անցկացում	գմ	30.000	0.406	12.17
14	Պլաստմասե մալուխատարի անցկացում մինչև 30x30մմ	գմ	15.000	0.519	7.79
15	Լուսատուների տեղադրում 2 լյումինեսցենտային լամպերով 2x18վտ	հատ	10.000	10.116	101.16
16	Անջատիչների տեղադրում	հատ	2.000	1.488	2.98
17	Վարդակների տեղադրում	հատ	3.000	1.308	3.92
	Ցուցասրահ և աշխատասենյակներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
18	20սմ հաստությամբ պ/բլոկե միջնապատերի քանդում /14,5մ2/	մ ³	2.900	9.313	27.01
19	Դռների քլոկների տեղահանում	մ ²	4.000	1.406	5.62
20	Հին ներկի հղկում, մաքրում պատերից	մ ²	131.000	0.187	24.53
21	Լույնը առատաղից	մ ²	38.400	0.187	7.19
22	Առաջացած շին աղբի դուրս բերում քարծով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	38.400	3.913	150.27

1	2	3	4	5	6
	Ըին վերանորոգման աշխատանքներ				
23	Պատերի լավորակ զաջե սվաղ	մ ²	5.200	2.383	12.39
24	Առաստաղի լավորակ զաջե սվաղ	մ ²	3.000	2.851	8.55
25	Միջնորմների պատրաստում գ/կարտոնից	մ ²	46.000	13.365	614.81
26	Սոկա մանրահատակի տեղային վերանորոգում 0.5մ2 մակերեսով	տեղ	7.000	4.931	34.52
27	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	179.500	1.694	304.05
28	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	38.000	1.850	70.29
29	ՄՂՖ-ից 2 փեղկ դռան տեղադրում	մ ²	3.200	39.573	126.63
30	Կաղնու փայտից մանրահատակի պատրաստում շրիշակներով	մ ²	6.000	11.531	69.19
31	ՄՂՖ-ի շրիշակների տեղադրում	զմ	30.000	1.325	39.76
32	Հատակի հղկում	մ ²	35.500	0.788	27.99
33	Մանրահատակի 2 շերտ լաքապատում	մ ²	35.500	0.598	21.23
34	Մ/պլաստե դռների տեղադրում /2.1x0.8/x4մ2	մ ²	1.900	43.787	83.19
35	Նույնը չքացվող մաս /Փրամուզա/	մ ²	0.810	25.077	20.31
	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ				

1	2	3	4	5	6
36	ՈՌԵ 2x2.5մմ2 կտրվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	31.000	0.408	12.58
37	Պլաստմասե մալուխատարի անցկացում մինչև 30x30մ	զմ	15.000	0.519	7.79
38	Լուսատուների տեղադրում 2 լումինեսցենտային լամպերով 2x18վտ	հատ	5.000	10.116	50.58
39	Անջատիչների տեղադրում	հատ	3.000	1.488	4.46
40	Վարդակների տեղադրում	հատ	5.000	1.308	6.54
Ընդամենը					2593.77
Շահույթ		11%			285.31
Ընդամենը					2879.09
ԱԱՀ		20%			575.82
Ընդամենը					3454.90

Կազմեց



Ա. Պետրոսյան

Հանդիսությունների սրահի, ցուցասրահի և աշխատասենյակի վերանորոգում

Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

№N	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Հին վերանորոգման աշխատանքներ /2-րդ փուլի շին վերանորոգման աշխատանքներ/				
	Դահլիճի շին վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Քին ներկի հղկում, մաքրում պատերից	մ ²	134.500		
2	Լույնը առաստաղից	մ ²	83.600		
3	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	134.500		
4	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	83.600		
5	Դռների յուղաներկում	մ ²	5.600		
6	Մանրահատակի հղկում	մ ²	83.000		
7	Մանրահատակի 2 շերտ լաքապատում	մ ²	83.000		
8	ՍԳՏ-ի շրիշակների տեղադրում	զմ	39.000		
	Բեմահարթակ				
9	Բեմահարթակի կարկասի պատրաստում փայտե չորսուններից	մ ³	0.020		

1	2	3	4	5	6
10	40մմ հաստությամբ տախտակե հատակի պատրաստում շրիշակներով	մ ²	13.300		
11	Քատակի հղկում	մ ²	13.300		
12	Մանրահատակի 2 շերտ լաքապատում	մ ²	13.300		
	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ				
13	ՈՐՅ՝ 2x2.5մմ2 կտրվածքով հաղորդալարի անցկացում	գմ	30.000		
14	Պլաստմասե մալուխատարի անցկացում մինչև 30x30մմ	գմ	15.000		
15	Լուսատուների տեղադրում 2 լյումինեսցենտային լամպերով 2x18վտ	հատ	10.000		
16	Անջատիչների տեղադրում	հատ	2.000		
17	Վարդակների տեղադրում	հատ	3.000		
	Ցուցասրահ և աշխատասենյակներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
18	20սմ հաստությամբ պիրլոկե միջնապատերի քանդում /14.5մ2/	մ ³	2.900		
19	Ղոճերի բլոկների տեղահանում	մ ²	4.000		
20	Քիմ ներկի հղկում, մաքրում պատերից	մ ²	131.000		
21	Լույնը առատադից	մ ²	38.400		

1	2	3	4	5	6
22	Ստացացած շին աղբի դուրս բերում քարծուս ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	38.400		
	Շին վերանորոգման աշխատանքներ				
23	Պատերի լավորակ գաջն սվաղ	մ ²	5.200		
24	Սոստաղի լավորակ գաջն սվաղ	մ ²	3.000		
25	Միջնորմների պատրաստում գ/կարտոնից	մ ²	46.000		
26	Սոկա մանրահատակի տեղային վերանորոգում 0.5մ2 մակերեսով	տեղ	7.000		
27	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	179.500		
28	Սոստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	38.000		
29	ՄԴՖ-ից 2 փեղկ դուսն տեղադրում	մ ²	3.200		
30	Կպղնու փայտից մանրահատակի պատրաստում շրիչակներով	մ ²	6.000		
31	ՄԴՖ-ի շրիչակների տեղադրում	գմ	30.000		
32	Ֆատակի հղկում	մ ²	35.500		
33	Մանրահատակի 2 շերտ լաքապատում	մ ²	35.500		
34	Մակաստե դռների տեղադրում /2.1x0.8x4մ2	մ ²	1.900		
35	Լույնը չքացվող մաս /ֆրամուզա/	մ ²	0.810		

1	2	3	4	5	6
	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ				
36	ՈՐՑ 2x2.5մմ2 կտրվաճրով հաղորդալարի անցկացում	զմ	31.000		
37	Պլաստման ծալվախտարի անցկացում մինչև 30x30մմ	զմ	15.000		
38	Լուսատուների տեղադրում 2 յունիմեցեցենտային լամպերով 2x18վտ	հատ	5.000		
39	Անջատիչների տեղադրում	հատ	3.000		
40	Վարդակների տեղադրում	հատ	5.000		