ՃՇ ՄԱԿՆԻՇԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՃՇ-1
2	ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	ՃՇ-2
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-3
4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ապամոնտաժվող դռներ,պատուհաններ,հատակներ/	ՃՇ-4
5	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /վերանորոգվող սենյակներ/	ՃՇ-5
6	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /նոր իրականացվող հատակներ/	ՃՇ-6
7	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ապամոնտաժվող դռներ,պատուհաններ,հատակներ/	ՃՇ-7
8	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /վերանորոգվող սենյակներ/	ՃՇ-8
9	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /նոր իրականացվող հատակներ/	ՃՇ-9
10	ԴՌՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ	ՃՇ-10
11	ԲԱՑ ՊԱՏՇԳԱՄԲԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-11

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. ՏՎՅԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԸ ՄՇԱԿՎԱԾ ԵՆ ՏԵՂՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ, ՊՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

2. ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ, ՈՐԻ ԲՆԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ԵՆ՝
   - --- ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ - III ԳՈՏԻ
   - --- ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄԸ - 35ԿԳ/Մ^2
   - --- ՁՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՔԱՇԸ - 50ԿԳ/Մ^2
   - --- ՁՄՌԱՆ ՄԻՋԻՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ - 17^{0}C

3. ՈՐՊԵՍ 0.000 ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆԻՇ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ Է ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՆԻՇԸ :

4. ՇԵՆՔԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԼՈՒԾՎԱԾ Է ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՐՈՂ ՊԱՏԵՐՈՎ :

5. ՏՎՅԱԼ ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է.

ա) Շենքի ներսի պատերի և առաստաղների վերանորոգում:
բ) Հին փայտե դռների և պատուհանների ապամոնտաժում և նոր մետաղոպլաստե դռների և պատուհանների մոնտաժում:
գ) Ներսի աստիճանների երեսապատում և նոր հավաքովի մետաղական ճաղաշարի կառուցում:
դ) Նոր լուսատու ջահերի,անջատիչների և վարդակների մոնտաժում:
ե) Բաց պատշգամբերի և մուտքի թեթև մետաղական ծածկերի վերանորոգում:
զ) Հին հատակների փոխարինում նորով:
է) Հին կաթսայատան ապամոնտաժում,տեղանքի հարթեցում:

6. ԲՈԼՈՐ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ԴՌՆԵՐԸ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՅԼ ԻՐԵՐԸ ԽՆԱՄՔՈՎ ՀԱՎԱՔՎՈՒՄ ԵՆ,ՇՏԱԲԵԼԱՎՈՐՎՈՒՄ ԵՎ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՎՈՒՄ՝ ԸՍՏ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ,ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ,ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ԱԿՏԱՎՈՐՎՈՒՄ ԵՆ, ԱՊԱ ՏՐՎՈՒՄ՝ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆԸ:

7. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԸ ՆԵՐԿԵԼ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՎ 2 ԱՆԳԱՄ:

8. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՄԻԱՅՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿԻ:

9. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՊԱՀՊԱՆԵԼ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ:

10. ՁՄՌԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԻՍ ԱՌԱՋՆՈՐԴՎԵԼ ՇՆՈՒԿ 3.03.01-87-ՈՎ:

ԹԵՐԹ	ԱԼԲՈՄ	ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		ՆԱԽԱԳԾԻ	ՊԱՏՎԵՐ
1	1	ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ՃՇ ՄԱՍ	№
ԹԵՐԹԵՐ		ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ: ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ		
11	ՄԱՍՇՏԱԲ 1:100	ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ		
			ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ		