1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Նախածնարան	18.76	քսահարթեցում գաջով լատեքսաներկում	բարելավված գաջի սվաղ, լատեքսաներկում	48.54	----	----	----	ՎԼ
13	Ծնարան	14.40	քսահարթեցում գաջով լատեքսաներկում	բարելավված գաջի սվաղ, լատեքսաներկում	42.00	----	----	----	ՎԼ
14	Հետծննդյան պալատ	12.70	քսահարթեցում գաջով լատեքսաներկում	բարելավված գաջի սվաղ, լատեքսաներկում	42.86	----	----	----	ՎԼ
15	Հետծննդյան պալատ	12.70	քսահարթեցում գաջով լատեքսաներկում	բարելավված գաջի սվաղ, լատեքսաներկում	42.86	----	----	----	ՎԼ
16	Բժշկի սենյակ	9.00	քսահարթեցում գաջով լատեքսաներկում	բարելավված գաջի սվաղ, լատեքսաներկում	35.18	----	----	----	ՎԼ
17	Հղիների պաթոլոգ.	11.97	քսահարթեցում գաջով լատեքսաներկում	բարելավված գաջի սվաղ, լատեքսաներկում	43.50	----	----	----	ՎԼ
18	Հղիների պաթոլոգ.	12.46	քսահարթեցում գաջով լատեքսաներկում	բարելավված գաջի սվաղ, լատեքսաներկում	43.34	----	----	----	ՎԼ
19	Նախամուտք	4.96	քսահարթեցում գաջով լատեքսաներկում	բարելավված գաջի սվաղ, լատեքսաներկում	24.88	----	----	----	ԽՍ
20	Սանհանգույց	3.22	քսահարթեցում գաջով լատեքսաներկում	ցեմենտավազային սվաղ	26.60	----	----	----	ԽՍ
21	Սանհանգույց	3.22	քսահարթեցում գաջով լատեքսաներկում	ցեմենտավազային սվաղ	26.60	----	----	----	ԽՍ
22	Սանհանգույց	4.70	քսահարթեցում գաջով լատեքսաներկում	ցեմենտավազային սվաղ	28.34	----	----	----	ԽՍ
23	Սանհանգույց	2.07	քսահարթեցում գաջով լատեքսաներկում	ցեմենտավազային սվաղ	19.38	----	----	----	ԽՍ





Առաստաղների և պատերի ներկման աշխատանքների իրականացումը դրված է պատվիրատուի վրա

Կատարող

Հայնախագիծ ԲԲԸ
0025 Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Չարենցի 1

«ARMPROJECT» ojsc
0025 RA Yerevan,Charenc str. 1

Պատվիրատու՝

«ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ

Նախագծի անվանումը

Արտաշատի բժշկական կենտրոնի վարչական մասնաշենքի ընթացիկ վերանորոգման նախագիծ

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունք

Փուլ՝ «ԱՆ»	Ալբոմ	Հատոր	Գիրք
Մաս՝ ՃԼ	1		

Գծագրի անվանում

Սենյակների հարդարման տեղեկատու

Թերթ 6	էլ.ֆայլ

Մասշտաբ

Կատարող բաժնի անվանումը
ՍՏԵՖԱՆ ԼԱԶԱՐՅԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԱՆՈՑ

ՆԳԵ		Ս.Լազարյան
Ճարտարապետ՝		Գ.Մկրտչյան

ՆՊ 001 - ՍԼ 16

	արխիվ.համար	գույքահամար

Փոփոխություններ

էջ 7