

Հինարարության անվանումը

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն համայնքում գիշերային լուսավորության կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության իրականացման աշխատանքներ

Օբյեկտի համարը

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1

Լուսավորության
նախահաշիվ անվանումը

Օբյեկտի անվանումը

Շինարարական և մոնտաժային աշխատանքներ

Միջին աշխատավարձը՝
Անցումային գործակիցները՝
Աշխատավարձի
Մեքենաների շահագործման՝
Նյութերի

219,188 դրամ 11/2016
2,02483
2,81414
1,167176

Նախահաշվային արժեքը 14942,12 հազ.դր

Հ/հ	Հիմնավորում	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, ռուբ.		Նյութերի անվանումը		Նյութեր				Միավորի արժեքը, հազ. դրամ				
				աշխ.	մեք.	չափի միավ.	նորմ. ծախս.	նյութ. ընդ. ծախ.	արժեք. հազ. դրամ	նյութ	աշխատավ.	մեքեն.	միավ.	ընդամ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Շինարարական և մոնտաժային աշխատանքներ																
1	21-76 q=0,7	հատ	16	2,03	0,49					0,0		0,0	4,48	1,38	5,85	93,68
2	21-76 q=0,7	հատ	16	2,03	0,49					0,0		0,0	4,48	1,38	5,85	93,68
3	1-961	մ ³	60,50	1,100	0,0					0,0		0,0	2,43	0,00	2,43	146,73
4	1-962	մ ³	5,30	1,940	0,0					0,0		0,0	4,28	0,00	4,28	22,67
5	Ռ. 23-231	տ	27,0	0,000	0,230					0		0,0	0,00	0,65	0,65	17,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ԳՆ3	Հողի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տ	27,0	0,000	0,390				0		0,0	0,00	1,10	1,10	29,63
7	23-1	Ավազ նախապատրաստական շերտի կառուցում	մ ³	4,9	0,89	0	Ավազ	մ ³	1,1	5,4	1,71	2,2	1,96	0,00	4,15	20,35
8	23-1	Ավազ նախապատրաստական շերտի կառուցում 20սմ հաստությամբ	մ ³	8,2	0,89	0	Ավազ	մ ³	1,1	9,0	1,71	2,2	1,96	0,00	4,15	34,05
9	1-968	Հողի ետիցք ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	մ ³	30,5	0	0,02				0		0,0	0,00	0,05	0,05	1,48
10	21-76 Գ=1,2	Մետաղական խողովակից հենալայն պատրաստում D100, L=7մ	հատ	65	3,48	0,84	մետաղական հենալայն	մ	7,0	455,0	3,0	24,1	7,67	2,36	34,14	2218,79
11	6-20	Հիմքի բետոնացում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	17,50	1,55	0,7600	բետոն	մ ³	1,02	17,85	26,8	31,9				
12	21-73 Գ=1,2	Բարձրակների մոնտաժում մետաղական խողովակից D50	մ	134,0	0,324	0,0432	մետաղական հենալայն	մ	1,0	134,0	1,3	1,5	0,71	0,12	2,36	315,93
13	9-119	Լայնակների պատրաստում մետաղյալոն անկյունակներից 50x50x5, L=0,7մ, 20հատ	մ	34	0,281	0,2660	անկյունակ	մ	1,0	33,5	1,3	1,5				
14	8-364-1	Ֆլավոտերի տեղադրում Ø18x500c դասի ամրանով, L=120սմ,	հատ	134	0,640	0	մետ. տարրեր	կգ	0,8	25,46	0,35	0,3	0,57	0,749	3,20	107,13
15	8-474-4	TF-20 մեկուսիչի տեղադրում	հատ	134	0,3	0,050	Էլեկտրոդ	մ ²	0,039	1,3065	0,80	0,036				
16	Տեղեկ.	Ø14A III դասի ամրան	կգ	58,70	0	0	ցցավոր	կգ	0,240	32,16	0,26	0,07	1,41	0,00	1,48	198,80
17	8-318-5	Ժամանակի ռելեի տեղադրում 2PBH	հատ	2	2,880	0,000	մեկուսիչ	կգ	1	58,7	0,366	0,43	0,00	0,00	0,43	25,07
18	8-525-3	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչի տեղադրում 80Ա, AE20-63	հատ	2	1,550	0,070	ռելե	հատ	1	2,0	10,0	11,67	6,35	0,00	18,02	36,04
19	8-531-26	Թողարկիչի տեղադրում՝ 63Ա, PHE	հատ	2	3,500	0,990	ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	2,0	12,0	14,00	3,42	0,20	17,62	35,24
			հատ	2	3,500	0,990	թողարկիչ	հատ	1	2,0	20,0	23,34	7,72	2,79	33,84	67,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	8-613-1	Երկտարիֆային էլեկտրական հաշվիչի տեղադրում՝ 60Ա	հատ	2	0,170	0,009	հաշվիչ	հատ	1	2,0	25,0	29,18	0,37	0,02	29,57	59,15
21	8-402-1	Այլումինե հաղորդալարերի մոնտաժում՝ AC-25մմ ²	մ	4200,0	0,03	0,052	հաղորդալար	մ	1,0	4200,0	0,51	0,60	0,07	0,14	0,81	3392,70
22	8-402-1	Այլումինե հաղորդալարերի մոնտաժում՝ АПВ-6մմ ²	մ	168,0	0,03	0,052	հաղորդալար	մ	1,0	168,0	0,05	0,06	0,07	0,14	0,28	46,31
23	8-400-2	Մալուխի մոնտաժում իրամուղում՝ АВВГ 3x25+1x16 մմ ²	մ	91,0	0,25	0,280	մալուխ	մ	1,0	91,0	0,7	0,83	0,55	0,79	2,17	197,26
24	8-400-2	Մալուխի մոնտաժում պատերի վրա՝ АВВГ 3x25+1x16մմ ²	մ	21,0	0,25	0,280	մալուխ	մ	1,0	21,0	0,7	0,83	0,55	0,79	2,17	45,52
25	շուկա	Մետաղական ամրանով 99ամողների տեղադրում հողանցման համար АIII-12	մ	256,0	0,21	0,022	ամրան	կգ	0,2	56,8	0,26	0,07	0,47	0,06	0,60	152,75
26	8-472-3	Շերտապողպատ	մ	62,0	0,21	0,022	շերտապողպատ	մ	1,0	62,0	0,3	0,35	0,47	0,06	0,88	54,52
27	15-613 Գ-2	Մետաղական խողովակների և դետալների ներկում	մ ²	218,0	0,44	0		Յուղամերկ	կգ	0,25	54,5	1,02	0,3	0,97	1,30	283,30
								Օլիֆ	կգ	0,03	6,54	0,82	0,0			
								Տրոյ. ներկ	կգ	0,002	0,436	1,34	0,0			
28	շուկա	Լեդ լուսատուի տեղադրում պատերի վրա 80W	հատ	2	0,19	0,0610	լամպ	հատ	1	2,0	40,5	47,3	0,42	0,17	47,85	95,71
29	շուկա	Լեդ լուսատուի տեղադրում հինապան վրա 80W	հատ	67	0,19	0,0610	լամպ	հատ	1	67,0	40,5	47,3	0,42	0,17	47,85	3206,22
		Ընդամենը														11881,17
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)														13461,37
		Ընդամենը շահույթով (11%)														14942,12



Լ. Պետրոսյան

(Handwritten signature)

Կազմեց՝


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Բաժիններ	Աշխատանքային ծավալների անվանումը	Գումարը
Բաժին I.	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն համայնքում գիշերային լուսավորության կառուցում	19954,10
	Ընդհամենը	19 954,10

Կազմեց՝



Լ. Պետրոսյան



ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն համայնքում գիշերային լուսավորության կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձարկման հրականացման աշխատանքներ

շինարարության անվանումը

ԲԱԺԻՆ I. Լուսավորության

Օբյեկտի անվանումը

Հոդվածների ամփոփում
Շինարարության աշխատանքների արժեքի

Նախ-ի համարը	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը (հազ.դր)
1	2	3
1	Լուսավորության	14942,12
	Ընդամենը	14942,12
կ.25	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 1,5%	224,13
	Ընդամենը	15166,25
կ.25	Չմեռային թանկացում 1,6%	242,66
Հր.879-Ն	Փոքր ծավալի ՇՄԱ (2.0%)	303,32
Հր.879-Ն	Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր (0,15%)	22,75
	Ընդամենը	15734,98
Հր.879-Ն	Տեխնիկական հսկողություն (2%)	314,70
Հր.879-Ն	Շեղինակային հսկողություն (0,6%)	94,41
	Ընդամենը	16144,09
	Չնախատեսված ծախսեր (3%)	484,32
	Ընդամենը	16628,42
	ԱԱՀ (20%)	3325,68
	Ընդամենը	19954,10

Կազմեց՝



Լ. Պետրոսյան

