ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹ.
Գ-1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
Գ-2	ԱՐՏԱՔԻՆ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ; ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ	/արտաքին ցանց/
Գ-3	ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԱԿՍՈՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	/ներքին ցանց/

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Օհանավանի մանկապարտեզի գազաֆիկացման նախագիծը կատարված է նախագծային առաջադրանքի հիման վրա, համաձայն տեխնիկական պայմանի և ըստ գործող շինարարական նորմերի և կանոնների՝ հԾՌկ 2.04-08-87, ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04: Գազի ծախսը կազմում է - 12մ^3/ժամ.

Գազատարը մոնտաժվում է անկար պողպատյա խողովակներով: Գազատարի խողովակների միացումները կատարվում են եռակցումով: Մոնտաժումից հետո գազատարը փորձարկվում է և ներկվում յուղաներկով երկու անգամ:

Կաթսաների սենյակի գազասպառման համակարգի անվտանգ շահագործումն ապահովելու նպատակով տեղադրվում է այրվող գազերի ազդանշանային սարք: Ազդանշանման համար սահմանված արժեքները գերազանցելու դեպքում դեղեկտորը տալիս է լույսաձայնային ազդանշան և էլ.մագնիսական կափույրը դադարեցնում է գազի մատակարարումը գազասպառման սարքին:

ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇԸ ԿԱՄ ՉԱՓՍԸ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
	ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑ				
1	Պահարանային գազակարգավորիչ կայան գազահաշվիչ հանգույցով(ՊԳԿԿ)	G-16	հատ	1	
2	Պողպատյա խողովակի մոնտաժում	Φ45x2.5	գծմ	90.0	
3	Փական	d_y= 40	հատ	1	
4	Խողովակների փորձարկում		գծմ	90.0	
5	Խողովակների փչամաքրում		գծմ	90.0	
6	Հենասյունների համար փոսերի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտում		մ^3	0.8	
7	Բետոնե հիմքեր հենասյունների համար B15	B15	մ^3	0.9	
8	Հենասյուններ խողովակներից	Φ57x3; L=3.5մ	հատ	9	
9	Գազատարի ներմիացում	d_y= 40	տեղ	1	
10	Չևավոր մասերի տեղադրում		կգ.	6.0	
11	Շարժական հենարան		հատ	9	4.0կգ.
12	Անշարժ հենարան		հատ	1	1.0կգ.
13	Պատին ամրացման դետալներ		կգ.	15.0	
14	Պարոնիտ		կգ.	1.8	
15	Ամրան Φ12 AIII		կգ.	10.8	
16	Խողովակների և հենարանների ներկում յուղաներկով		մ^2	19.0	2շերտ
17	Պահարանի տակի բետոնե հարթակ		մ^3	0.09	B15
18	Ավելորդ գրունտի տեղապոխում		մ^3	0.8	

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՍՆՅԱՆ		TGQ - 07 ԾԱՂԿԱՇԵՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
ՆԳԾ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		Գազամատակարարում	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	Գ-1	3
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ	