

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹԱԳ.
ԷՏ - 1	Ընդհանուր տվյալներ	
ԷՏ - 2	Էլեկտրասնուցում և բաշխիչ վանցեր	
ԷՏ - 3	Արտաքին լուսավորության հենասյուն	
Մ - 1	Աշխատանքների ծավալների ցուցակ	

ՔԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն համայնքի դպրոցի տարածքի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման նախագիծը կատարված է համաձայն առաջադրանքի , ինչպես նաև համաձայն գործող նորմերի և կանոնների:

Արտաքին լուսավորության ցանցի էլեկտրասնուցումը իրականացվում է դպրոցի շենքում տեղադրվող ուժային վահանից մալուխով անցկացված խրամուղով:

Արտաքին լուսավորության ցանցի լարումն է 380/220Վ փոփոխական հոսանքի, հողանցված չեզոքով: Լուսատուների լարումն է 220Վ: Միջին պայծառության նորման ընդունված է 1.2 կՊ/մ<sup>2</sup>: Նախագծով տեղադրվել են հենասյուներ 89մմ տրամագծով, 2մ երկարությամբ և լուսատուներ էկոնոմ լամպերով 60Վտ հզորությամբ: Բաշխիչ ցանցը իրականացվում է ստորգետնյա, մալուխային գծերով անցկացված  $\Phi$  50մմ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակներով:



Լուսատուների կորպուսները պետք է միացնել բաշխիչ ցանցի գերոյական լարի հետ:

Հեմասյուների համարակալումը, լուսատուների քանակը և հզորությունը, բաժխիչ և սնող ցանցի տվյալները, հեմասյուների միջև ընկած հեռավորությունները նշված են գծագրի վրա:

Նախագծով իրականացվել է ուժային վահանակի հողանցում /ԲՎ/, նախատեսվել է հողանցման շերտապողպատ որը միանում է գոյություն ունեցող տ/ե-ի հաղանցման կոնտուրին:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄԵՍԿԿԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻ, ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ	
ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Ն.ԱՏԵՓԱՆՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ				
ԻՋ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՀԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
	<b><u>Հիմնական սարքավորումներ</u></b>			
1.	Մետաղական հեմասյուն, L=2մ	$\Phi$ 89	հատ	11
2.	Բաժանման տուփ		հատ	11
3.	Արտաքին լուսավորման լուսատու	PKY-125-001	հատ	11
4.	Գնդածև լուսատու 60վՏ հզորության լամպով		հատ	-
5.	Արտաքին լուսավորման էկոնոմ լամպեր 60ՎՏ հզորության		հատ	11
3.	Մալուխ ալյումինե, 680Վ լարման	АВВГ-4x10	մ	140
7.	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ	$\Phi$ 50	մ	100
3.	Պողպատե խողովակ	$\Phi$ 50	մ	17
3.	Մալուխի ծայրերի հարդարում	ПКВэ-1	հատ	24
0.	Լուսատուների լիցքավորում АПНВ-2x2.5 հաղորդալարով		հատ/մ	11/22
1.	Լուսատուների գերոյացում АПВ-2.5		հատ/մ	11/22
2.	Մալուխների ճկուն ներանցիչներ	K1084 Y3	հատ	22
3.	Հեմասյուների ներկում		մ <sup>2</sup>	11
4.	Հողանցման էլեկտրող 50 x50 x5մմ		հատ	-
5.	Հողանցման շերտապողպատ 40 x4մմ		մ	20
	<b><u>Հողային աշխատանքներ</u></b>			
6.	Փոսորակի փորում		մ <sup>3</sup>	2.2
7.	Խրամուղու փորում		մ <sup>3</sup>	40
8.	Ետլիցք		մ <sup>3</sup>	28
9.	Բետոն B 15 դասի		մ <sup>3</sup>	2.2
0.	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում և վերականգնում		մ <sup>2</sup>	-

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄԵՅԱՆ		TGQ - 07 ԾԱՂԿԱՇԵՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՅՈՒՄ			
ՆԳԶ	Ն.ԱՏԵՓԱՆՅԱՆ		Էլեկտրատեխնիկական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Մ.ԱՌՖՅԱՆ			ԱՆ	ԷՏ-1	3
			Ընդհանուր տվյալներ	«ՍԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ		