ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ: Մ. 1:500





ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ՄԻՋԻՆ ԽՈՇՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՖԱԼՏ 40մմ - 400.0 մ²
   - ՏՈՓԱՆԱԾ ԽԻԵ 100մմ - 40.0 մ³
2. ԲԱԶԱԼՏԵ ԲՐԵԿՉԻԱ 30մմ - 215.0 մ²
   - ԲԵՏՈՆ B15 ԴԱՍԻ 80մմ - 17.2 մ³
   - ՏՈՓԱՆԱԾ ԽԻԵ 100մմ - 21.5 մ³
4. ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 150x300(h) - 155.0 գծ.մ
   (բետոնե հիմքով B15)
5. ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 150x300(h) - 126.0 գծ.մ
   (բետոնե հիմքով B15)

II ՀԵՐԹԻՆ ԿԱՐԱՏՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԿՃՇՏՎԵՆ ՈՒ ԿՏՐՎԵՆ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ՝ ԱՅԼ ՆԱԽԱԳԾՈՎ:

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		TGQ - 07 ԾԱՂԿԱՇԵՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ՆԳՃ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ- 4	59
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ:	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ		