


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ ներքին ցանց			
1	Պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	65.0	Φ110x1.8
2	Նույնը	գ.մ.	51.0	Φ50x1.5
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	15	
4	Ջուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	3	
5	Կերամիկական արտաքնոցի թասի տեղադրում	հատ	8	
6	Արտաքնոցի լվացման տակառիկ	հատ	8	
7	խոհանոցակոնքի տեղադրում փաղարանով	հատ	2	
8	Հոսակ	հատ	6	
9	Արտաքնոցի թասի սիֆոն	հատ	8	d _y 100
10	Լվացարանի և խոհանոցակոնքի սիֆոն	հատ	17	
11	Ձևավոր մասեր	հատ	40	Φ110
12	Ձևավոր մասեր	հատ	55	Φ50
13	Ստուգիչ-մաքրիչ	հատ	4	Φ110
14	Պատերում անցքերի բացում δ=550	տեղ	2	200x200
15	Հիմքում անցքերի բացում և վերականգնում δ=600	տեղ	4	400x400
16	Անցքերի բացում և վերականգնում ծածկի մեջ	տեղ	6	150x150
17	Ցանցի փորձարկումը	գ.մ.	113.0	
18	խողովակների մեկուսացում ձեղնահալկում ֆոլգապատաց հանքային բամբակով	խ.մ.	0.05	

	Արտաքին զանց			
1	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով III - րդ կարգի գրունտներում	խ.մ	68.0	
2	Նույնը ձեռքով	խ.մ	17.0	
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	8.0	
4	Պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	96.0	Φ160x3
5	Դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում	խ.մ.	1.8	բետ. B15
6	Կոյուղու պոլիմեր-ավազային կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում բետոնե շերտի վրայով	հատ	6	H ₀ =1.1մ D=900մմ
7	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա	հատ	6	1.2խ.մ
8	Պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ	հատ	6	
9	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	Φ160
10	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	96.0	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակների վրա	խ.մ	28.0	
12	Խրամուղու ետլիցք	խ.մ	45.0	
13	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խ.մ	40.0	

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		TGQ - 07 ԾԱՂԿԱՇԵՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ՆԳՃ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ			ԱՆ	ՋԿ-10	10
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ (ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ)	"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ		