



ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Հ/ Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	<u>ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ Ներքին զանց</u>			
1	Հակահրդեհային ուղղաձիգ կենտրոնախույս պոմպ Q=18մ ³ /ժամ; H=30.0մ; N=3.0կվտ.	հատ	2	
2	Ջրի կուտակման պոլիէթիլենային բաք	հատ	1	V=1000L
3	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների մոնտաժում d _y 50	զ.մ.	68.0	Φ57x3
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակի մոնտաժում / PPR PN-10 / d _y 25	զ.մ.	17.0	Φ32x3
5	Նույնը d _y 20	զ.մ.	18.0	Φ25x2.3
6	Նույնը d _y 15	զ.մ.	73.0	Φ20x1,9
7	Փական	հատ	6	d _y 50
8	Նույնը	հատ	3	d _y 25
9	Նույնը	հատ	5	d _y 20
10	Նույնը	հատ	14	d _y 15
11	Անկյունային փական	հատ	20	d _y 15
12	Հետադարձ փական	հատ	4	d _y 25
13	Հետադարձ փական	հատ	1	d _y 25
14	Լողանավոր կափույր	հատ	1	
15	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ	հատ	14	
16	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	1	
17	Խոհանոցակոնքի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	2	
18	Ճկափող Φ10մմ L -400մմ	հատ	18	
19	Հրշեջ փական	հատ	8	d _y 50
20	Հրշեջ ճկափող L= 20.0 մ.	հատ	8	d _y 51
21	Հրշեջ ծայրապանակ	հատ	8	d _y 19
22	Հրշեջ պահարան 814x814x192	հատ	8	
23	Բաքի տակդիր 2100x1300x200(հ) ցինկապատված քիթելից	հատ	1	δ=0.55
24	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր (ֆիտինգներ)	հատ	20	d _y 25-32
25	Նույնը	հատ	20	d _y 20
26	Նույնը	հատ	80	d _y 15
27	Անցում մետաղից պոլիպրոպիլեն	հատ	2	50x25
28	Պողպատյա խողովակների ձևավոր մասեր	կգ.	20.0	d _y 50
29	Պողպատյա խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ.ք	13.0	
30	Պոլիպրոպիլենե խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" խողովակներով (հատակի շերտի մեջ)	զ.մ.	65.0	d _y 32
31	Բաքի և խողովակների մեկուսացում ձեղնահարկում ֆուլգապատաց հանկային բամբակով	խ.մ.	0.60	
32	Հիմքում անցքերի բացում	տեղ	1	400x400
33	Պատերում անցքերի բացում δ=550	տեղ	10	150x150
34	Ցանցի փորձարկում	զ.մ.	174.0	

	Արտաքին զանց			
1	Խրամուղու մշակումն մեխանիզմով III - րդ կարգի գրունտներում	խ.մ	171.0	
2	Նույնը ձեռքով	խ.մ	43.0	
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	9.30	
4	Պոլիէթիլենե խողովակի մոնտաժում	գ.մ.	83.0	Φ63x5.8
5	Պողպատյա եռակցվաց խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	50.0	Φ57x3
6	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ	հատ	1	Φ110x110
7	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ	հատ	1	Φ63x63
8	Անցում պոլիէթիլենից մետաղ	հատ	1	Φ63x57
9	Անցում պոլիէթիլենից մետաղ	հատ	2	Φ63x40
10	Պողպատյա խողովակների ձևավոր մասեր	կգ.	10.0	
11	Հրդեհային հիդրանտի տեղադրում հենակալով d _y 100	հատ	1	
12	Փական d _y 50	հատ	3	
13	Փական d _y 32	հատ	1	
14	Ջրաչափ d _y 32	հատ	1	
15	Ձտիչ d _y 32	հատ	1	
16	Ջրմուղի հորի ե/բ հատակի սալի տեղադրում	հատ	2	B20 0.75խ.մ
17	Հիդրանտի հենակալի տակ բետոնե բարձիկ 200x300x200	հատ	1	B10 0.012խ.մ
18	Ջրմուղի հորի պատերի պատրաստում ե/բ կլոր հավաքովի էլեմենտներից	հատ խ.մ	$\frac{1}{0.6}$	h=1,7մ D=1250մմ
19	Ջրմուղի հորի պատերի պատրաստում ե/բ կլոր հավաքովի էլեմենտներից	հատ խ.մ	$\frac{2}{0.74}$	h=1,7մ D=1000մմ
20	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա	հատ	3	B20 0.9խ.մ
21	Պոլիմեր-ավազային մտոց փակիչով	հատ	3	Φ700
22	Դիտահորի մետաղական էլեմենտներ	կգ.	90.0	
23	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	Φ63
24	Ցանցի փորձարկում,լվացում,աղտահանում	գ.մ.	28.0	
25	Պողպատյա խողովակների ուժեղացվաց անտիկորրոզիոն մեկուսացում	ք.մ.	10.0	
26	Ջրամբարի պատերում անցքերի բացում և վերականգնում δ=400\mm\CD9\MM+000\CD980	տեղ	2	Φ80
27	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակների վրա	խ.մ	20.0	
28	Խրամուղու ետլիցք	խ.մ	179.9	
29	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խ.մ	34.1	

Տնօրեն	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		TGQ - 07 ԾԱՂԿԱԾԵՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				
ԼՊԶ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՋԿ-9	10
					ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ)	"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ	