

Ծրագրի կոդը TGO-06 անվանումը ճամբարակի թ3 մանկապարտեզի վերակառուցում

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Քանդման աշխատանքներ						
1	ասբոշիֆրե տանիքածածկի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ2	464				
2	փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում	մ3	6.9				
3	ջրհորդանի քանդում տախտակամածի հետ միասին	մ2	92				
4	ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	զմ	60				
5	խարամի մաքրում	մ3	72				
6	սալերից միջնորմների քանդում	մ2	450				
7	բետոնե բլոկներից միջնորմների քանդում	մ3	20				
8	փայտյա լուսամուտների ապամոնտաժում	մ2	290				
9	փայտյա դռների ապամոնտաժում	մ2	125				
10	բետոնե միաձույլ աստիճանների քանդում	մ3	3.5				
11	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	34				
12	բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	700				
13	աստիճանների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	զմ	28				
14	մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	զմ	198.5				
15	գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	898				
16	գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	475				
17	խեցեալե հատակի քանդում նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	213				
18	լինոլեումից հատակների քանդում	մ2	26.5				
19	մանրահատակի քանդում բետոնե շերտի հետ միասին	մ2	369				
20	մանրահատակի քանդում g/ա շերտի հետ միասին	մ2	264				
21	հախճասալի քանդում	մ2	85.7				
22	ավելորդ գրունտի և շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	410				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
23	ավելորդ գրունտի և շին. աղբի տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	738				
2	Վերադարձվող նյութեր առանց միավոր գների						
1	տանիքի փայտանյութ	մ3	6.9				
2	մետաղական ճաղաշար	զմ	28				
3	ցանցավոր ցանկապատ	զմ	198.5				
4	փայտե դռներ	մ2	125				
5	փայտե պատուհաններ	մ2	290				
3	Սյուների ուժեղացում						
1	անկյունակների տեղադրում L 80x7	տ	2.051				
2	մետաղաթիթեղ b=10մմ	տ	2.356				
3	ուժեղացվող սյուների սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	54				
4	Հիմքերի իրականացում						
1	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, հիմքերում	մ3	25				
2	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	19.5				
3	ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	5.04				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	0.243				
5	ամրան A-I	տ	0.134				
6	անցքերի շաղափում հիմքերում 16մմ տրամագծով, 25սմ խորությամբ	հատ	44				
5	Ե/բ դիաֆրագմաներ						
1	պողպատե ամրան A500C	տ	4.933				
2	ամրան A-I	տ	0.125				
3	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.605				
4	ե/բ դիաֆրագմաի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	36.29				
5	անցքերի շաղափում հիմքի հեծանների և ծածկի սալերի մեջ 16մմ տրամագծով	հատ	436				
6	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	18				
6	Ծածկի սալի ուժեղացում						
1	ակոսների բացում կլոր անցքավոր սալերի մեջ /ծածկի սալի ուժեղացում/	մ3	1.8				
2	մանրահատիկ թեթև բետոն մակնիշը B15 (150)	մ3	54				
3	ամրանային մետաղացանգ Bp	տ	1.463				
4	ամրան A-I	տ	0.123				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	մանրահատիկ թեթև բետոնով կարանների լցափակում մակնիշը B15 (150)	մ3	3.2				
7	Պատուհանների բացվածքների փոքրացում և փակում						
1	պատի շարվածք բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	25.8				
2	պատի շարվածք բլոկերից 20x40x9սմ չափերի	մ2	95				
3	պողպատե ամրան A500C	տ	0.428				
4	ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.185				
5	թեթև բետոն մակնիշը B12.5(150)	մ3	6				
6	անցքերի շաղափում քարե պատերում 14սմ խորությամբ	հատ	1020				
7	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	32				
8	Պատեր և միջնորմեր						
1	միաձույլ հիմք բետոնից մակնիշը B15(150)	մ3	0.9				
2	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.011				
3	միջնորմների կառուցում բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	32.5				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	0.16				
5	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.115				
6	թեթև բետոն մակնիշը B12.5(150)	մ3	3.4				
7	անկյունակների տեղադրում L 80x50x5	տ	0.128				
8	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով հիմքերում	մ3	0.9				
9	պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 30մմ հաստ.	մ2	22				
10	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.4				
11	պողպատե ամրան A500C	տ	0.029				
12	ամրան A-I	տ	0.012				
13	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x10սմ չափերի	մ2	350				
14	թեթև բետոն մակնիշը B12.5(150)	մ3	3				
15	պողպատե ամրան A500C	տ	0.268				
16	ամրան A-I	տ	0.201				
17	շվեղներ	տ	0.38				
18	պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 30մմ հաստ.	մ2	25				
19	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.53				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	պողպատե ամրան A500C	տ	0.062				
21	ամրան A-I	տ	0.01				
9 Ներքին հարդարում							
1	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	845.3				
2	պատերի գաջե սվաղում	մ2	1760.7				
3	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում գաջով	մ2	41.2				
4	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	100.9				
5	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճաասալի տակ	մ2	250				
6	պատերի երեսապատում հախճաասալով	մ2	250				
7	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	845.3				
8	արմատրոնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/ h=2.8 մ	մ2	66.9				
9	պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	1878.6				
10	կոյուղու կանգնակների եւ օդատարների երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով, 12 հաստ /ներառյալ հիմնակմախքը, 12 հաստ /	մ2	30				
11	շեփերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	4.6				
12	ջեռուցման խողովակների երեսապատում 10մմ հաստ. ՄԴՖ-ով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	42				
10 Հատակներ							
1	հատակների պատրաստում չսահող կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	143.8				
2	խեցեսալե հատակի պատրաստում	մ2	133.5				
3	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները/	մ2	633.4				
4	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 20մմ հաստությամբ	մ2	196				
5	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	491.5				
6	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	98				
7	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 50մմ հաստությամբ	մ2	142				
8	սոսնձվող ջրամեկուսացում իզոգամից 1 շերտ բիտումային մածիկով	մ2	207				
9	շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից 100մմ բարձր.	մ2	18				
10	շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից 150մմ բարձր.	մ2	3.6				
11	խեցեսալե շրիշակների պատրաստում 100մմ բարձր.	մ2	2				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	աստիճանահարթակի երեսապատում չսահող կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	11.5				
13	աստիճանների պատրաստում չսահող կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	15				
14	աստիճանների ճակատի պատում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	8				
15	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5(100)	մ3	14.7				
16	ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	14.7				
11	Դռներ և պատուհաններ						
1	ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	25.83				
2	ալյումինե վերնափեղկերի տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ/	մ2	5.58				
3	սպիտակ մետաղապլաստիկ ներքին խուլ դռան բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքը/	մ2	13.11				
4	ներքին ՄՐՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	55.6				
5	ներքին ՄՐՖ ապակեպատ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	10.56				
6	ջրակայուն լամինացված ԴՄԴ-ից խուլ դռների տեղադրում սան. հանգույցներում /ներառյալ սարքերը, և բռնակը //16մմ հաստ/	մ2	12.15				
7	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	34				
8	սանհանգույցների միջնորմերի պատրաստում ջրակայուն լամինացված ԴՄԴ-ից /ներառյալ ալյումինե խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները/ ըստ նախագծի 16մմ հաստ/	մ2	22				
9	սպիտակ ալյումինե չբացվող լուսամուտային բլոկի /46մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	15.5				
10	սպիտակ ալյումինե բացվող լուսամուտային բլոկի /46մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	9.7				
11	սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	68.4				
12	սպիտակ մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	85.6				
13	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում 40x200մմ	գմ	116				
14	արտաքին պատուհանագոգի պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	28				
15	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	182				
16	աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում ալյումինե բազրիքով h-1.20 (մետալիկ)	գմ	36				
17	գունավոր թաղանթ պատուհանների համար	մ2	17				
12	Տանիք և հովիարներ						
1	տանիքի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	544				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	պիպի պատրաստում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	32				
3	հոսանցի պատրաստում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	10				
4	ջրորդանի և ցվիքի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	173				
5	զոգնցի պատրաստում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	3				
6	ջրիոս ձագարների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	հատ	11				
7	քվի պատրաստում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ հաստությամբ	մ2	64				
8	անկյունային ձյունապաշտպանիչ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ հաստ.	զմ	106				
9	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից D=120մմ	զմ	77				
10	ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներարյալ շերտափեղկերը	հատ	4				
11	լուսամուտների բռնակ-փակիչների տեղադրում	հատ	4				
12	երդիկի լուսամուտների երեսապատում ներկված թիթեղով	մ2	24				
13	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում	մ3	18				
14	ջրիորդանի տախտակամածի պատրաստում h-50մմ	մ2	132				
15	քվի տախտակամածի պատրաստում h-30մմ	մ2	60				
16	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ ամրանացանցով	մ2	485				
17	ամրանային մետաղացանց Bp1, 3*100*100	տ	0.53				
18	ամրացման պողպատե էլեմենտներ	տ	0.07				
19	տանիքի սոսնձվող ջրամեկուսացում ռուբերոիդից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	487				
20	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	650				
21	կառուծվածքների ջերմամեկուսացում փքապեշխտե լցիչներով /պարկերով/ h-20սմ	մ3	97				
22	բետոնե պատի եւ բարձիկների պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	5.7				
23	ծակոտկեն ռետին 150մմ լայն.	զմ	124				
24	տանիքի ցանկապատում մետաղական ճաղաշարով	զմ	124				
25	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	37				
26	մետաղական հովհարի պատրաստում ուղղանկյուն եւ քառակուսի խողովակներից	տ	0.93				
27	հովհարի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղով d=0.5մմ	մ2	44.2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
28	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	12.2				
29	ուղղանկյուն ճոռ ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	5.6				
30	ուղղանկյուն խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	6				
31	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	2				
32	անցքերի շաղափում քարե պատերում 16մմ տրամագծով, 32սմ խորությամբ	հատ	48				
33	պորպատե էլեմենտներ	տ	0.02				
34	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	0.95				
13 Արտաքին հարդարում							
1	որմնախարսխի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	71				
2	արտաքին պատերի սվաղում ամրանացանցով ցեմենտային շաղախով 30մմ հաստ	մ2	440				
3	արտաքին պատերի սվաղում ամրանացանցով ցեմենտային շաղախով 40մմ հաստ	մ2	165				
4	ամրանային մետաղացանց Bp1, 3*100*100,	տ	0.66				
5	կառուծվածքների ջերմամեկուսացում փքապերլիտե սալիկներով 10սմ հաստ.	մ2	620				
6	պոլիէթիլեն թաղանթ	մ2	620				
7	պերլիտե սալերի ամրացնող հեղուկներ	տ	0.44				
8	պատի պանելների կարանների լցափակում մանրահատիկ ց/ա շաղախով	մ3	2				
9	բազալտե թասակի տեղադրում 100x30	մ2	12				
10	բետոն մակնիշը B15(200)	մ3	6.6				
11	շենքի ճակատային մասի պատերի և շեյերի սվաղում ցեմենտային շաղախով լարացանցով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	78.54				
12	շենքի ճակատային մասի, շեյերի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով, անկյունակների կիրառմամբ/	մ2	687				
13	գոյություն ունեցող պատերի մաքրում ավազաշիթային ապարատով	մ2	40				
14 Բարեկարգում							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով ցանկապատի համար	մ3	26.6				
2	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	24.5				
3	բետոն կետային հիմքերի համար մակնիշը B15(200)	մ3	6.5				
4	անցքերի շաղափում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	12				
5	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	0.5				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	մետաղական դարպասի և դռան տեղադրում ներառյալ ծխնիները/15հատ/	տ	0.4				
7	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 45x45x4մմ անկյունակներով, 50x50 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա h=1.3մ	զմ	227				
8	մետաղական ցանկապատի և դարպասի երկշերտ յուղաներկում	մ2	262				
9	ենթաշերտի պատրաստում խճից 12սմ հաստ խտացմամբ /ասֆալտի տակ/	մ3	42				
10	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	1100				
11	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	155				
12	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 80x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	520				
13	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի ջարդոնից	մ2	180				
14	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200) 10սմ հաստ	մ3	18				
15	հատակների ծածկույթի պատրաստում բետոնե դեկորատիվ սալիկներից /գունավոր երանգով 5 սմ հաստությամբ, ներառյալ լցնված ավազը/	մ2	85				
16	ավազից նախաշերտի պատրաստում մանրահատ ավազից	մ3	4.5				
17	գրունտի խտացում խճով	մ2	260				
18	ենթաշերտի պատրաստում լվացված ավազից խաղահրապարակներում 15 սմ հաստ	մ3	3.6				
19	խաղահրապարակներում կարմիր մանրահատ շերտ խարամից	մ3	26.5				
20	բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	8				
21	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	8				
22	բնահողի տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	12.8				
23	բնահողի փռում ձեռքով /15սմ հաստ/	մ3	8				
24	գոյություն ունեցող քայքայված ա/բ ծածկույթի մակերեսի մշակում թունաքիմիկատով	մ2	1100				
15 Աստիճաններ							
1	աստիճանների ուժեղացում անկյունակներից 25x3.0	տ	0.103				
2	գոյություն ունեցող արտաքին հակահրդեհային աստիճանների հարթակների, ճաղաշարի մաքրում և յուղաներկում	մ2	19				
3	հարթակի երեսապատում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	29.5				
4	հարթակների պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	19.5				
5	աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	39.4				
6	բետոնե պատի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.011				
8	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	56				
9	բազալտե թասակի տեղադրում 40մմ հաստ, 400մմ լայնությամբ	մ2	5.4				
10	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով հիմքերում	մ3	6.5				
11	խամբարաբետոնի պատրաստում աստիճանների համար մակնիշը B7.5(100)	մ3	9.2				
12	աստիճանների համար բետոնի պատրաստում B15(200)	մ3	3.5				
13	հենապատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով ամրանացանցով 40մմ հաստ	մ2	15				
14	ամրանային մետաղացանց Bp1, 3*150*150	տ	0.011				
16 Ջեռուցում							
1	ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում N=30 կվտ/ժամ հզորությամբ	կ-տ	4				
2	շրջանառու պոմպերի տեղադրում N=39 Վտ, H=9,3մ, G=6.9մ3/ժ կաթսայի համար	կ-տ	2				
3	գոյություն ունեցող ալյումինե մարտկոցների ապամոնտաժում և մոնտաժում	սեկցիա	208				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1200մմ, 2590Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
5	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1000մմ, 2160Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	19				
6	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x800մմ, 1725Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	16				
7	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=63x8.6մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	6				
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x6.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	14				
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	130				
10	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=63 նախաշերտի միջով անցնող խողովակների համար	գմ	64				
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	268				
12	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=32 նախաշերտի միջով անցնող խողովակների համար	գմ	134				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	56				
14	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=25 նախաշերտի միջով անցնող խողովակների համար	գմ	28				
15	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	100				
16	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=20 նախաշերտի միջով անցնող խողովակների համար	գմ	36				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
17	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում, պարամետրների գործիքային ստուգումով	կ-տ	4				
18	ծեռքի կարգավորման կափույրի տեղադրում D=15մմ	հատ	56				
19	փակիչ կափույր D=15մմ	հատ	56				
20	ալյումինե մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	19				
21	սանրախողովակների տեղադրում D=89մմ /արտաքին տրամագիծը/	կ-տ	2				
22	կեղտազտիչների տեղադրում D=50մմ	հատ	1				
23	հետադարձ փականներ D=50մմ	հատ	1				
24	արույրե փականներ D=50մմ	հատ	2				
25	արույրե փականներ D=40մմ	հատ	2				
26	արույրե փականներ D=32մմ	հատ	8				
27	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	8				
28	դատարկման փականներ D=25մմ	հատ	4				
29	դատարկման փականներ D=32մմ	հատ	6				
30	դատարկման փականներ D=40մմ	հատ	2				
31	դատարկման փականներ D=20մմ	հատ	2				
32	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	574				
33	անցքերի բացում քարե պատերում Dy=70մմ, L=500մմ	հատ	20				
34	մետաղական պարկուճ պողպատե խողովակներից D=50մմ, 37 տեղ	զմ	14.8				
35	օդահան փականներ D=15մմ	հատ	2				
17 Օդափոխություն							
1	կանալային կենտրոնախույզ օդամուղ L=750մ3/ժ P=300 Պա, N=200-վտ	հատ	1				
2	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում 200x200մմ	հատ	10				
3	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում 400x200մմ	հատ	3				
4	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում 450x150մմ	հատ	11				
5	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում 300x150մմ	հատ	3				
6	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում 150x150մմ	հատ	8				
7	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից ուղանկյուն կտրվածքով 600x600 0.7մմ հաստ. /1զմ/	մ2	2.4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
8	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից ուղանկյուն կտրվածքով 500x500 0.7մմ հաստ. /1զմ/	մ2	2				
9	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից ուղանկյուն կտրվածքով 300x150 0.7մմ հաստ. /9զմ/	մ2	8.1				
10	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից ուղանկյուն կտրվածքով 250x150 0.7մմ հաստ. /63զմ/	մ2	50.4				
11	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից ուղանկյուն կտրվածքով 200x150 0.5մմ հաստ. /19զմ/	մ2	13.3				
12	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից ուղանկյուն կտրվածքով 150x150 0.5մմ հաստ. /32զմ/	մ2	19.2				
13	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից ուղանկյուն կտրվածքով 150x100 0.5մմ հաստ. /3զմ/	մ2	1.5				
14	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլորկտրվածքով $\phi 125$ 0.5մմ հաստ.	մ2	10.2				
15	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից կլորկտրվածքով $\phi 100$ 0.5մմ հաստ.	մ2	1.9				
16	մետաղական ցանցերի տեղադրում $D=120$ մմ	մ2	1				
17	խոհանոցային հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 700x700մմ	հատ	1				
18	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 800x800մմ	հատ	1				
19	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 500x300մմ	հատ	1				
18 Փազամատակարարման ներքին ցանց							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $D=40 \times 2.5$ մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	10				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $D=25 \times 2.5$ մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	3				
3	ներքին գազախողովակների պնեւմատիկ փորձարկում	զմ	13				
4	գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	13				
5	խողովակների յուղաներկում	մ2	1.6				
6	խցանային փականներ $D=20$ մմ	հատ	4				
7	խցանային փականներ $D=40$ մմ	հատ	1				
8	անցքերի բացում քարե պատերում $Dy=80$ մմ	հատ	1				
9	պատյան պողպատե խողովակներից $Dy=65$ մմ $L=0.6$ մ	հատ	1				
10	գազի վթարային անջատիչ կափույրի $D=40$ մմ տեղադրում	հատ	1				
11	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
12	ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	10				
19 Փազամատակարարման արտաքին ցանց							
1	պահարանային գազակարգավորման կետի տեղադրում գազահաշվարման հանգուցով G16 հաշվիչով	կ-տ	1				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=40x2.5մմ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	18				
3	փականներ D=40մմ	հատ	1				
4	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	18				
5	գազախողովակների միացում գործող ցանցին D=40մմ	տեղ	1				
6	պատի ամրացման դետալներ	տ	0.01				
7	պարոնիտ	կգ	0.5				
8	խողովակների և հենարանների յուղաներկում	մ2	2.5				
20	Տաք և սառը ջրամատակարարում						
1	շրջանառու պոմպերի տեղադրում 1մ3/ժամ, h=12մ, N=390վտ	կ-տ	1				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	57				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	24				
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	62				
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	49				
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	129				
7	փականներ D=50մմ	հատ	1				
8	փականներ D=32մմ	հատ	4				
9	փականներ D=20մմ	հատ	8				
10	փականներ D=15մմ	հատ	31				
11	հետադարձ փականներ D=32մմ	հատ	2				
12	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	38				
13	ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	15				
14	խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4				
15	ծորակ-խառնիչների տեղադրում ցնցուղով	հատ	5				
16	ճկուն խողովակների տեղադրում	հատ	53				
17	հակահրդեհային փականների տեղադրում /ներառյալ գլխիկ - 3 հատ, ծայրապանակ - 1 հատ/	կ-տ	4				
18	հակահրդեհային ճկախողովակ	զմ	80				
19	հակահրդեհային պահարանի տեղադրում 814*814*192	հատ	4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	անցքերի բացում հիմքերում 200*200 600մմ խորությամբ	հատ	1				
21	անցքերի բացում բետոնե պատերում 200*200 , 500մմ խորությամբ	հատ	5				
22	անցքերի բացում ծածկերում 100 սմ2 մակերեսով, 100մմ խորությամբ	հատ	6				
23	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում 500մմ տրամագծով	տ	0.01				
24	անցում մետաղից պոլիպրոպիլեն OD76x3.5/57x3	հատ	2				
25	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	321				
26	խողովակների յուղաներկում	մ2	10				
27	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=40x5.5մմ խողովակների համար	գմ	120				
21 Արեւային տաք ջրամատակարարում							
1	արեւային կոլեկտոր AP-30	կ-տ	4				
2	շրջանառու պոմպերի /G=0.9մ3/ժ, H=15մ/ տեղադրում համալրված մանոմետրով, ջերմաչափով, հոսքի տվիչով, հետադարձ փականով եւ փականներով Dy=20 /ըստ նախագծի /	կ-տ	2				
3	ծավալային ջերմափոխանակիչ /բոյլեր/ 400լ համալրված 3 կՎտ հզորության տեմոլ	կ-տ	2				
4	համակարգի կառավարման վահանակ 245x155x125	հատ	1				
5	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 8լ	հատ	1				
6	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 20լ	հատ	1				
7	պղնձե խողովակներ Dy=25մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	82				
8	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=28մմ խողովակների մեկուսացման համար	գմ	80				
9	ալյումինե անկյունային ամրացման էլեմենտներ	տ	0.1				
10	մետաղական էլեմենտներ ամրացման համար	տ	0.03				
11	մանր մետաղական լցվածքների յուղաներկում	տ	0.03				
12	անտիֆրիզ	մ3	0.032				
22 Ջրամատակարարման արտաքին ցանց							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	4				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	21				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3				
4	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	1				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	գմ	17				
6	պողպատե ազատ կցաշուրթ DN50, PN16	հատ	2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	հակահրդեհային փականների տեղադրում /ներառյալ գլխիկ - 3 հատ, ծայրապանակ - 1 հատ/	կ-տ	1				
8	փականներ D=50մմ	հատ	1				
9	փականներ D=32մմ	հատ	2				
10	ջրաչափերի տեղադրում D=32մմ	հատ	1				
11	կեղտազտիչների տեղադրում D=32մմ	հատ	1				
12	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը)	մ3	0.8				
13	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	0.6				
14	պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ փակիչով	հատ	1				
15	դիտահորի սեյսմիկ էլեմենտներ	տ	0.03				
16	պողպատե խողովակների միացում գոյություն ունեցող ջրագծին D=50մմ	տեղ	1				
17	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	17				
18	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.017				
19	խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	գմ	17				
20	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	24				
21	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	7.2				
23 Կենցաղային կոյուղի							
1	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	85				
2	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	60				
3	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	4				
4	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	3				
5	մանկական խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	12				
6	մանկական զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	12				
7	երկ տեղանի պողպատե լվացակոնքերի տեղադրում սիֆոնով և 2 դռնակ ունեցող պահարանով	կ-տ	1				
8	պողպատե լվացակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	4				
9	տաշտակների /տակդիր/ տեղադրում կոմպոզիտ նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	4				
10	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	ստուգիչ-մաքիչ (D=100մմ)	հատ	8				
12	ստուգիչ-մաքիչ (D=50մմ)	հատ	2				
13	անցքերի բացում եւ վերականգնում	մ3	0.56				
14	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում	մ3	0.009				
15	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	145				
16	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով	մ3	0.5				
17	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	16				
18	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	110				
19	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	15				
24	Կենցաղային կոյուղի արտաքին ցանց						
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	75				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	10				
3	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	8				
4	կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=160x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	106				
5	դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	1.2				
6	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը)	մ3	2.2				
7	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	1.2				
8	պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ փակիչով	հատ	6				
9	կոյուղու խողովակաշարի միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
10	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	106				
11	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ3	25				
12	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	46				
13	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 4կմ	տ	70				
25	Էլ. Ուժային սարքավորումներ						
1	պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար 24 տեղի	կ-տ	1				
2	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 63Ա	հատ	1				
3	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում եռաբեռ 25Ա	հատ	4				
4	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	1				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա	հատ	3				
6	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա АП50-2MT	հատ	1				
7	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 50Ա АП50-2MT	հատ	1				
8	մագնիսական գործարկիչ	հատ	3				
9	ղեկավարման կոճակ	հատ	3				
10	վարդակների տեղադրում /հողանցումով/	հատ	4				
11	ՊՎ 6 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	գմ	390				
12	ՊՎ 2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	գմ	300				
13	վինիլալաստե խողովակների տեղադրում D=32մմ	գմ	75				
14	վինիլալաստե խողովակների տեղադրում D=25մմ	գմ	80				
15	ճկուն խողովակների տեղադրում	հատ	4				
16	մոնտաժային պրոֆիլ	տ	0.01				
17	շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.007				
26	Ներքին էլեկտրասարքավորումներ						
1	պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար 12 տեղի	կ-տ	4				
2	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա եռաֆազ	հատ	4				
3	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա	հատ	30				
4	ավտոմատ անջատիչ 40Ա, պաշտպանիչ սարքով	հատ	5				
5	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 2*36Վտ	կ-տ	37				
6	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 2*18Վտ	կ-տ	10				
7	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 1*100Վտ	կ-տ	87				
8	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 1*60	կ-տ	2				
9	լուսատուների տեղադրում կախովի առաստաղներում	կ-տ	42				
10	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով /պատի/	կ-տ	9				
11	վարդակների տեղադրում երկբևեռ հողանցումով	հատ	66				
12	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	25				
13	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	20				
14	անջատիչների տեղադրում հերմետիկ	հատ	9				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
15	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	183				
16	էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	120				
17	ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	2030				
18	ՊՎ 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	2030				
19	լուսային ցուցանակ <էք>	կ-տ	10				
20	վինիլպլաստե խողովակների տեղադրում D=20մմ	գմ	600				
27 Արտաքին լուսավորություն							
1	հենասյուն պողպատե խողովակներից D=89x3մմ, H=2.5մ	հատ	7				
2	բաժանման տուփ	հատ	7				
3	արտաքին լուսավորման լուսատուների տեղադրում էկոնոմ. լամպերով 60Վտ	կ-տ	7				
4	АВВГ4x10 մմ2 հատվածքով պլյումինե ջիլերով մալուխի անցկացում	գմ	170				
5	պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50մմ	գմ	140				
6	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Dy=50մմ	գմ	12				
7	մալուխի ծայրային հարդարում	հատ	14				
8	АПВВ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պլյումինե հաղորդալարի անցկացում	գմ	15				
9	մալուխների ճկուն ներանցիչներ	հատ	14				
10	հենասյան յուղաներկում	մ2	7				
11	հողանցման անկյունակ 50x50x5մմ, L=2մ-4հատ	տ	0.023				
12	հողանցման շերտապողպատ 40x4մմ /20գմ/	տ	0.057				
13	փոստրակի փորում ձեռքով	մ3	1.3				
14	փոստրակի փորում ձեռքով	մ3	30				
15	ետլիցք ձեռքով	մ3	26				
16	բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ3	1.3				
17	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	3.4				
18	ենթաշերտի պատրաստում խճից տոփանումով 12 սմ հաստ	մ3	5				
19	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	42				
28 Հակահրդեհայն համակարգ							
1	20 մուտքանի հսկիչ պանել LSD ստեղնաշարով СИГНАЛ-20М /կամ համարժեք/	հատ	1				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	անխափան սնուցման աղբյուր մարտկոցով	հատ	1				
3	հրդեհի ձեռքի ազդասարք	հատ	9				
4	հրդեհի ծխային ազդասարք	հատ	58				
5	հրդեհի ջերմային ազդասարք	հատ	3				
6	լուսաձայնային ազդասարք	հատ	4				
7	CV4U պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	500				
8	պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BPG 3x1 մմ2 հատվածքով	զմ	5				
9	անցքերի բացում եւ փակում ծածկի սալերում	հատ	5				
10	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջնորմերում	մ3	0.06				

Ուղիղ արժեք	
ԱԱՀ	20%
Ընդամենը շին.արժեք	