



Ծրագրի կոդը TGO-07 անվանումը Ծաղկաշենի միջնակարգ դպրոցի վերակառուցում

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Քանդման աշխատանքներ						
1	ասբեստացեմենտային ալիքավոր տանիքի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ2	690				
2	փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում	մ3	9.5				
3	ջրորդանի ապամոնտաժում տախտակամածի հետ միասին	մ2	131				
4	ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում վերատեղադրման նպատակով	զմ	42				
5	տանիքի խարամի մաքրում	մ3	35				
6	սալերից միջնորմների քանդում	մ2	282				
7	բետոնե բլոկներից միջնորմների քանդում	մ3	77				
8	փայտյա լուսամուտների ապամոնտաժում	մ2	192				
9	մետաղապլաստե լուսամուտների ապամոնտաժում	մ2	12.96				
10	փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	55.3				
11	մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում	մ2	15.27				
12	մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ2	3.24				
13	արտաքին բետոնե աստիճանների եւ հարթակի քանդում	մ3	5.1				
14	պատերի միդիս շարվածքի քանդում	մ3	0.45				
15	բետոնե սալվածքի քանդում	մ3	33				
16	աստիճանների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	զմ	6.6				
17	ցանցավոր ցանկապատի ապամոնտաժում	զմ	310				
18	գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	850.6				
19	գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	1005				
20	խճանկար հատակի քանդում նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	58				
21	ՓԹՍ հատակի քանդում նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	512.4				
22	բետոնե հատակի քանդում նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	45				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
23	խեցեսալե հատակի քանդում նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	48				
24	լինոլեումից հատակի քանդում նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	108.5				
25	մանրահատակի քանդում բետոնե նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	55.2				
26	հախճասալի քանդում	մ2	41				
27	ջեռուցման թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	49				
28	ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում մինչև 32մմ տրամագծով /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/	գմ	530				
29	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	296				
30	շին. աղբի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	532				
2	Վերադարձվող շինանյութ (առանց միավոր գների)						
1	փայտանյութ	մ3	9.5				
2	փայտյա լուսամուտներ	մ2	192				
3	մետաղապլաստե լուսամուտներ	մ2	12.96				
4	փայտե դռներ	մ2	55.3				
5	մետաղապլաստե դռներ	մ2	15.27				
6	մետաղական դուռ	մ2	3.24				
7	աստիճանների մետաղական ճաղաշար	գմ	6.6				
8	ցանցավոր ցանկապատ	գմ	310				
9	թուջե մարտկոցներ	հատ	49				
3	Ե/բ կոնստրուկցիաներ, պատեր						
1	անցքերի շաղափում քարե շարվածքում 18մմ տրամագծով, 45սմ խորությամբ /Շրմ-1/	հատ	72				
2	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով /Շրմ-1/	դմ3	7.2				
3	Ե/բ սյուների պատրաստում մակնիշը B20(250) /Սյուներ/	մ3	4.8				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	0.592				
5	ամրան A-I	տ	0.1304				
6	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.025				
7	Ե/բ պարզունակների պատրաստում մակնիշը B20(250) /Պարզունակներ/	մ3	1.9				
8	պողպատե ամրան A500C	տ	0.406				
9	ամրան A-I	տ	0.1072				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
10	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.0502				
11	անցքերի բացում 100x100մմ կլոր անցքավոր սալերի մեջ /1392 հատ//ծածկի սալի ուժեղացում/	մ3	0.7				
12	ուժեղացվող ե/բ ծածկի սալի մանրահատիկ բետոն մակնիշը B15(200)	մ3	48				
13	ամրանային ցանց Bp	տ	1.49				
14	ամրան A-I	տ	0.2672				
15	ծածկերի կտրանների բացում եւ փակում մանրահատիկավոր թեթեւ բետոնով մակնիշը B15(200)	մ3	3.2				
16	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից 40սմ հաստ. /Բացվածքների փոքրացում/	մ3	14				
17	ամրան A-I	տ	0.06				
18	ամրան Bp	տ	0.065				
19	անցքերի շաղափում քարե պատեում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	182				
20	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	9.6				
21	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.15				
22	պողպատե ամրան A500C	տ	0.0066				
23	ամրան A-I	տ	0.0024				
24	ե/բ գոտու պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	2.6				
25	պողպատե ամրան A500C	տ	0.126				
26	ամրան A-I	տ	0.048				
27	անցքերի շաղափում քարե պատեում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	20				
28	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	1				
29	ամրանային ոլորք Bp	տ	0.01				
30	բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	3.5				
31	ամրանային ցանց Bp	տ	0.045				
32	պատերի շարվածք բետոնե բլոկներից 20x40x20սմ չափերի	մ3	14.5				
33	պողպատե ամրան A500C	տ	0.08				
34	ամրանային ցանց Bp	տ	0.052				
35	միջնորմների անցքերի լցում թեթեւ բետոնով մակնիշը B15(200)	մ3	1.8				
36	միջնորմների շարվածքի ամրակցում անկյունակներով L80x50x5	տ	0.072				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
37	III կարգի գրունտներում հիմքերի փորում ձեռքով	մ3	3.5				
38	փրփրապլաստ 30մմ հաստ.	մ2	10				
39	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.3				
40	պողպատե ամրան A500C	տ	0.024				
41	ամրան A-I	տ	0.006				
42	միջնորմների կառուցում բետոնե բլոկներից 20x40x10սմ չափերի	մ2	159				
43	միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով մակնիշը B15(200)	մ3	1.5				
44	պողպատե ամրան A500C	տ	0.122				
45	ամրան A-I	տ	0.112				
46	շվեյեր N10	տ	0.225				
47	փրփրապլաստ 30մմ հաստ.	մ2	12				
48	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.22				
49	պողպատե ամրան A500C	տ	0.026				
50	ամրան A-I	տ	0.0042				
51	պատուհանագոգերի խոռոչների շարում բետոնե բլոկներով 20x40x10սմ չափերի	մ2	81				
52	շապիկի իրականացում 50մմ հաստ. M100 մակնիշի ցեմենտավազային շաղախով /պատերի ուժեղացում ե/բ շապիկով/	մ3	89.5				
53	պողպատե ամրան A500C	տ	2.886				
54	ամրան A-I	տ	0.677				
55	ամրան Bp	տ	3.86				
56	անցքերի շաղախում քարե շարվածքում 12մմ տրամագծով, 50սմ խորությամբ	հատ	2826				
57	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	159.9				
58	ուժեղացվող սյուների սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը/ /սյուների ուժեղացում/	մ2	32				
59	մետաղական անկյունակներ /ըստ նախագծի/	տ	2.776				
60	մետաղական թիթեղ	տ	2.067				
61	III կարգի գրունտներում հիմքերի փորում ձեռքով	մ3	134				
62	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150) սուլֆատակայուն ցեմենտով	մ3	30.1				
63	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	68.2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
64	բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B12.5 (150)	մ3	4				
65	միաձուլյ է/բ ժապավենային եւ կետային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	16.8				
66	պողպատե ամրան A500C	տ	0.731				
67	ամրան A-I	տ	0.348				
68	է/բ դիաֆրագմայի պատրաստում ծանր բետոնով մակնիշը B20(250)	մ3	84.7				
69	պողպատե ամրան A500C	տ	10.135				
70	ամրան A-I	տ	0.08				
71	անցքերի շաղափում է/բ կառուցվածքներում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	820				
72	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	32.8				
4 Արտաքին աստիճաններ եւ թեքահարթակ							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3.8				
2	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	1.5				
3	թեքահարթակի բետոնե պատի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	5				
4	բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B15 (200)	մ3	4.5				
5	գրունտի խտացում խճով, 100մմ	մ2	45				
6	թեքահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ2	7.5				
7	թեքահարթակի եւ աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	41.1				
8	աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	3				
9	արտաքին աստիճանների եւ թեքահարթակի մետաղական ճաղաշարի պատրաստում քառակուսի եւ կլոր խողովակներից /ըստ նախագծի/	տ	0.124				
10	մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	տ	0.124				
11	ջրահեռացման պոլիվինիլքլորիդային խողովակ D=150մմ	գմ	11				
12	պոլիվինիլքլորիդային ձեւավոր մասեր	հատ	5				
5 Հարդարման աշխատանքներ							
1	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	773				
2	պատերի գաջե սվաղում	մ2	1452				
3	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում գաջով	մ2	157				
4	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	63.22				
5	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճաձալի տակ	մ2	161.61				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	պատերի երեսապատում հախճապալամով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	161.61				
7	ամաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	920				
8	մարզադահլիճի ամաստաղների /կողավոր սալերի/ ներկում լատեքսային ներկով 4մ-ից ավել բարձրության վրա, անփայլ	մ2	147.4				
9	Արմատրոնգ տիպի կախովի ամաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/ h=2.5մ	մ2	37.5				
10	պատերի եւ հարթ թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	2381				
11	կոյուղու կանգնակների եւ օդատարների երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	4				
12	հարթ թեքությունների սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	68.1				
13	խողովակների պաշտպանիչ պատյան ՄԴՖ-ից /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	20				
6	Հատակներ						
1	գրունտի խտացում խճով	մ2	645.4				
2	բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B12.5(150) 100մմ հաստ.	մ3	64.54				
3	ամրանային ցանց Bp	տ	1.02				
4	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 20մմ հաստությամբ M150	մ2	334.7				
5	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ M150	մ2	622.9				
6	քուկային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	651.7				
7	հատակների պատրաստում չսահող կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	272.5				
8	շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=100մմ	մ2	24.2				
9	աստիճանների երեսապատում չսահող կերամոգրանիտով, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	12.5				
10	աստիճանահարթակների երեսապատում չսահող կերամոգրանիտով, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	5.5				
11	չսահող խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	62.2				
12	խեցեսալե շրիշակների պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ., h=100մմ	մ2	1.7				
13	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը, շրիշակները/	մ2	475.5				
14	սպորտային վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ ոչ պակաս 4մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը, շրիշակները/	մ2	148.5				
7	Դռներ և պատուհաններ						
1	ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	20.42				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	սպիտակ ալյումինե վերնափեղկի բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ/	մ2	2.82				
3	սպիտակ մետաղապլաստիկ խուլ ներքին դռան բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքը/	մ2	15.4				
4	ներքին ՄՐՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում առանց շեմի /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	49.88				
5	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	26				
6	սանհանգույցների ՄՐՖ խուլ դռնակների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, դռան փակիչը/	մ2	6.72				
7	Էկրան ՄՐՖ (սանհանգույցների միջնապատեր) /ներառյալ ալյումինե խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները/	մ2	6				
8	դռան արգելափակիչների տեղադրում	հատ	30				
9	սպիտակ ալյումինե վիտրաժների /46մմ/ տեղադրում ապակեպատված ապակեփաթեթով 4+4մմ, ներառյալ ապակին	մ2	4.86				
10	սպիտակ ալյումինե վիտրաժների դռան բլոկի /46մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, սարքերը 4+4մմ, կողպեքը/	մ2	3.8				
11	մետաղական ճաղաշարով դռների տեղադրում	մ2	1.94				
12	զինապահեստի պատի պատում ամրանային ցանցով, պողպատե ամրան A500C	տ	0.11				
13	սպիտակ ալյումինե ջերմային կամրջակով չբացվող լուսամուտային բլոկի /60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	18.48				
14	սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	60.97				
15	սպիտակ մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	86.39				
16	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում b=300մմ	զմ	80				
17	արտաքին պատուհանագոգերի պատրաստում բազալտե սալերից 40մմ հաստությամբ 150մմ լայն.	մ2	11.1				
18	ներքին աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում ալյումինե բազրիքով(մետաղիկ)	զմ	8.2				
19	մարզադահլիճի լուսամուտների պաշտպանիչ պարանագանցի տեղադրում	մ2	18				
20	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	136				
8	Տանիք						
1	տանիքի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d=0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	790				
2	պիպի ներկված ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ հաստությամբ	մ2	40.2				
3	հոսնոց ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	3				
4	ջրորդանի եւ ցվիքի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	194				
5	զոզնոց ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	17.8				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	ջրիոս ձագարների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	հատ	17				
7	քիվի ներկված ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ հաստությամբ	մ2	105				
8	անկյունային ձյունապաշտպանիչ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ հաստ.	զմ	171				
9	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	113				
10	ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներայալ շերտափեղկերը	հատ	8				
11	ձեղնահարկի լուսամուտների երեսապատում ներկված ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ հաստությամբ	մ2	6				
12	ձեղնահարկի լուսամուտների լուսամուտների յուղաներկում ներառյալ շերտափեղկերը	մ2	16				
13	լուսամուտների բռնակ-փակիչների տեղադրում	հատ	8				
14	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	21.242				
15	ջրորդանի եւ հոսանոցի տախտակամածի պատրաստում b=50	մ2	153.5				
16	քիվի պատում 25մմ հաստ. տախտակով	մ2	104.4				
17	տանիքի քսուկային գոլորշամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	705				
18	տանիքի ջերմամեկուսացում փքապեշիտե պարկերով h=150մմ	մ3	105				
19	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	970				
20	բետոնե պատի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	6.8				
21	ծակոտկեն ռետին 150մմ լայն.	զմ	180				
22	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 14մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	380				
23	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	12				
24	տանիքի ցանկապատում մետաղական ճաղաշարով	զմ	96				
25	տանիքի մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ2	57.6				
26	մետաղական հովհարի պատրաստում ուղղանկյուն եւ քառակուսի խողովակներից	տ	0.207				
27	տանիքի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ	մ2	6.9				
28	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	3.9				
29	փայտյա կառուցվածքներ 50մմ հաստ.	մ3	0.05				
30	մուտքի հովհարի տակի երեսապատում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	5.2				
31	մուտքի հովհարի տակի ջրակայուն գիպսակարտոնի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	5.2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
32	անցքերի շաղափում պատերում 16մմ տրամագծով, 500մմ խորությամբ	հատ	14				
33	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	1.4				
34	մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 շերտ	տ	0.215				
9 Արտաքին հարդարում							
1	որմնախարսիի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	95				
2	բազալտե թասակի տեղադրում տեղադրում սալերից 30մմ հաստությամբ, 100մմ լայն.	մ2	16				
3	արտաքին պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով 20մմ հաստ. /ներառյալ լարացանցը/	մ2	331.5				
4	հարթ թեքությունների սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը/	մ2	51				
5	քիվերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	56.2				
6	արտաքին պատերի, հարթ թեքությունների եւ քիվերի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	1015				
7	արտաքին հակահրդեհային աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	7				
8	արտաքին հակահրդեհային աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	5				
9	հակասեյսմիկ կարանների իրականացում փոփոապլաստով 50մմ հաստ. b= ???	մ2	4.8				
10	անկյունակ L50x4 /ե/բ աստիճանների ամրակապում/	տ	0.016				
11	ամրան A-I	տ	0.005				
12	պողպատե սանդղաձևների եւ հարթակի կողաձևների սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը/	մ2	10				
13	հակահրդեհային աստիճանների եւ հարթակի երեսապատում ակոսավոր /рифленый/ շերտապողպատով	տ	0.102				
14	գոյություն ունեցող արտաքին հակահրդեհային աստիճանների, հարթակի եւ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	18				
15	ճակատների ձեւավորում փոշեներկված մետաղական ճկված դեկորատիվ էլեմենտներով	տ	0.05				
10 Բարեկարգում							
1	ցանկապատի պատրաստում դրոբ ցանցից /40x40 D=3մմ/ 45x45x4մմ անկյունակներով, 60x40 խողովակներից կանգնակների վրա h=1.2մ /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/ /ըստ նախագծի/	զմ	309.5				
2	ցանկապատի եւ այլ մետաղակառուցվածքների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	371.4				
3	մետաղական դարպասի եւ դռնակի տեղադրում	տ	0.223				
4	մետաղական դարպասի եւ դռնակի յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.223				
5	մետաղական դարպասի եւ դռնակի բռնակի ու կողպեքի տեղադրում	կ-տ	3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում 100մմ հաստ.	մ3	40				
7	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	400				
8	բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում մակկիշը B15(200) h=80մմ	մ3	17.2				
9	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի ջարդոնից	մ2	215				
10	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	155				
11	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	126				
11 Ջեռուցում							
1	պատի երկկոնսոլիդացիոն տուրբո ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում N=30 կվտ/ժամ, ներառյալ ծխատարը	կ-տ	4				
2	շրջանառու պոմպերի տեղադրում Q=6.9մ3/ժ, H=9.3մ, N=390Վտ	կ-տ	2				
3	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1400մմ, 3020Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	15				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1200մմ, 2590Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	28				
5	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1000մմ, 2160Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	3				
6	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x800մմ, 1725Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
7	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x600մմ, 1295Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	17				
8	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x400մմ, 865Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=63x8.6մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	6				
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x6.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	28				
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	165				
12	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	211				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	85				
14	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	100				
15	կարգավորիչ փականներ D=15մմ	հատ	67				
16	փակիչ կափույր D=15մմ	հատ	67				
17	բաշխիչ սանրիկ Dy=80մմ, L=0.5մ	կ-տ	2				
18	ֆիլտր D=50մմ	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
19	հետադարձ փականներ D=50մմ	հատ	1				
20	փականներ D=50մմ	հատ	2				
21	փականներ D=40մմ	հատ	6				
22	փականներ D=32մմ	հատ	20				
23	փականներ D=15մմ	հատ	8				
24	փականներ դատարկման ծորակով D=32մմ	հատ	2				
25	դատարկման փական D=20մմ	հատ	4				
26	կաթասների կարգաբերում եւ գործարկում, պարամետրների գործիքային ստուգումով	կ-տ	4				
27	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	595				
28	անցքերի բացում քարե պատերում Dy=70մմ, L=500մմ	հատ	56				
29	պարկուճների տեղադրում քարե պատերում Dy=65մմ, L=400մմ	հատ	56				
30	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=50մմ խողովակների համար	գմ	10				
31	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=40մմ խողովակների համար		101				
32	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=32մմ խողովակների համար	գմ	150				
33	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=25մմ խողովակների համար	գմ	50				
34	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=20մմ խողովակների համար	գմ	39				
12	Օդափոխություն						
1	կանալային կենտրոնախույս օդամուղ L=750մ3/ժ, H=300Պա, N=200-կտ, CA250	հատ	1				
2	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում P200, 200x200մմ	հատ	5				
3	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում P150, 150x150մմ	հատ	8				
4	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 400x400մմ, 0.7մմ հաստ., մեկուսացումով	մ2	1.6				
5	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 300x150մմ, 0.7մմ հաստ.,	մ2	4.5				
6	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 250x250մմ, 0.7մմ հաստ., մեկուսացումով	մ2	1				
7	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 250x150մմ, 0.7մմ հաստ., մեկուսացումով	մ2	3.2				
8	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 200x200մմ, 0.7մմ հաստ., մեկուսացումով	մ2	3.2				
9	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=125, 0.5մմ հաստ.	մ2	13.74				
10	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=350, 0.5մմ հաստ.	մ2	7.7				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	դեֆլեկտորի տեղադրում D=350մմ	հատ	2				
12	դեֆլեկտորի շրջակապի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.4				
13	ամրացման մետաղական տարրեր	տ	0.06				
14	մետաղական ցանց	մ2	1				
15	խոհանոցային հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 700x700մմ	հատ	1				
16	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 600x600մմ	հատ	1				
17	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 350x350մմ	հատ	1				
18	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 300x300մմ	հատ	1				
19	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 500x300մմ	հատ	1				
20	օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ3	0.5				
13 Ջրամատակարարման ներքին ցանց							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	68				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	17				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	18				
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	73				
5	փականներ D=50մմ	հատ	6				
6	փականներ D=25մմ	հատ	3				
7	փականներ D=20մմ	հատ	5				
8	փականներ D=15մմ	հատ	14				
9	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	20				
10	հետադարձ փականներ D=50մմ	հատ	4				
11	հետադարձ փականներ D=25մմ	հատ	1				
12	լողանային կափույր D=20մմ ???	հատ	1				
13	լվացարանների ծորակների տեղադրում ???	հատ	14				
14	լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	1				
15	խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	2				
16	ճկուն խողովակների տեղադրում D=10մմ L=400մմ	հատ	18				
17	հրշեջ փականներ D=50մմ	հատ	8				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
18	հակահրդեհային փականների տեղադրում /ներառյալ գլխիկ - 3 հատ, ծայրապանակ - 1 հատ/	կ-տ	8				
19	հակահրդեհային պահարանի տեղադրում	հատ	8				
20	հակահրդեհային ճկախողովակ	գմ	160				
21	պոլիէթիլենային բաքերի տեղադրում 1000լ տարողությամբ	հատ	1				
22	հակահրդեհային ուղածիզ կենտրոնախույս պոմպերի տեղադրում Q=18մ3/ժ, H=30մ, N=3կՎտ	կ-տ	2				
23	անցում մետաղից պոլիպրոպիլեն 50x25	հատ	2				
24	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.02				
25	բաքի տակդիր 2100x1300x200(հ) ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ	հատ	1				
26	պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	13				
27	ռետինե ջերմամեկուսիչ հատակի շերտի միջով անցնող խողովակների համար	գմ	65				
28	ձեղնահարկում խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ3	1				
29	անցքերի բացում եւ վերականգնում հիմքերում 400x400մմ b=600մմ	հատ	1				
30	անցքերի բացում պատերում 150x150մմ b=550մմ	հատ	10				
31	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	174				
14 Կոյուղու ներքին ցանց							
1	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում հողի մեջ D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	65				
2	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	51				
3	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	15				
4	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	3				
5	խեցե արտաքնոցի թասերի տեղադրում /ներառյալ սիֆոնը բաքը եւ խողովակը/, ճկուն միացումով	կ-տ	8				
6	1 բաժանմունքով չժանգոտվող պողպատե խողանցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնակով/	կ-տ	2				
7	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	6				
8	պլաստմասե ստուգիչ (D=100մմ)	հատ	4				
9	անցքերի բացում հիմքերում 400x400մմ, b=600մմ եւ վերականգնում	տեղ	4				
10	անցքերի բացում պատերում 200x200մմ b=550մմ եւ վերականգնում	տեղ	2				
11	անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ եւ վերականգնում	տեղ	6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	համակարգի փորձարկում	գմ	116				
13	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ3	0.05				
14	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	15				
15	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	15				
16	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	11				
15 Ջրամատակարարման արտաքին ցանց							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	139.6				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	34.1				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	43				
4	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	61				
5	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	9				
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=63x5.8մմ PN16, փորձարկումով	գմ	83				
7	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	գմ	50				
8	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.01				
9	պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ 110x110	հատ	1				
10	պոլիէթիլենային ներդիր Dy=63	հատ	1				
11	անցում պոլիէթիլենից մետաղ Dy=63-57	հատ	1				
12	անցում պոլիէթիլենից մետաղ Dy=63-40	հատ	2				
13	հրշեջ հիդրանտների տեղադրում	հատ	1				
14	հրշեջ հիդրանտների թուջե տակդիրի տեղադրում D=100մմ	հատ	1				
15	հիդրանտի հենակալի տակի բետոն մակնիշը B20(250)	մ3	0.012				
16	փականներ D=50մմ	հատ	3				
17	փականներ D=32մմ	հատ	1				
18	ջրաչափերի տեղադրում D=32մմ	հատ	1				
19	ֆիլտր D=32մմ	հատ	1				
20	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի h=1.7մ, D=1250մմ պատրաստում (ներառյալ ամրանը)	մ3	0.99				
21	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի h=1.7մ, D=1000մմ պատրաստում (ներառյալ ամրանը)	մ3	1.1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
22	Ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներարյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	0.9				
23	պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ փակիչով	հատ	3				
24	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.09				
25	միացում գոյություն ունեցող ջրագծին D=63մմ	տեղ	1				
26	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	28				
27	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.028				
28	խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում D=50մմ	գմ	50				
29	ջրամբարի պատերում անցքերի բացում եւ վերականգնում Dy=80մմ, L=400մմ	հատ	2				
30	ավազից պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ3	20				
31	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	144				
32	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	36				
16 Կոյուղու արտաքին ցանց							
1	III կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով կողիցքով	մ3	28				
2	III կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	40				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	17				
4	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 2կմ	տ	72				
5	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	8				
6	կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=160x3մմ	գմ	96				
7	կոյուղու Ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը) D=900մմ, h=1100մմ	մ3	3.06				
8	Ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	1.2				
9	պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ	հատ	6				
10	դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	2.16				
11	կոյուղու խողովակաշարի միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
12	համակարգի փորձարկում	գմ	96				
13	ավազից պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ3	28				
14	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	45				
17 ԷԼ. ուժային սարքավորումներ							
1	կորպուս խմբային 24 ավտոմատով վահանակի կոմպլեկտավորման համար	կ-տ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 63Ա	հատ	1				
3	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	3				
4	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 20Ա	հատ	2				
5	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա	հատ	4				
6	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 10Ա	հատ	1				
7	մագնիսական գործարկիչ ՊՄԼ122 տեղադրում /կամ համարժեք/	հատ	4				
8	ղեկավարման կոճակ /ՈՒԷ-212-2 կամ համարժեք/	հատ	4				
9	վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	3				
10	ՊՎ 1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	300				
11	ՊՎ 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	600				
12	պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=32մմ	զմ	100				
13	պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=25մմ	զմ	90				
14	ճկախողովակ K-1082Y3 /կամ համարժեք/	հատ	4				
15	մոնտաժային պրոֆիլ K-239Y2 /կամ համարժեք/	հատ	2				
16	հողանցման շերտապողպատ 25x4մմ /5մ/	տ	0.004				
18 Ներքին էլեկտրասարքավորումներ							
1	կորպուս խմբային 12 ավտոմատով վահանակի կոմպլեկտավորման համար	կ-տ	3				
2	կորպուս խմբային 6 ավտոմատով վահանակի կոմպլեկտավորման համար	կ-տ	1				
3	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	4				
4	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	4				
5	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա	հատ	22				
6	պաշտպանիչ անջատման սարքի տեղադրում ՈՒԶՕ 30մԱ	հատ	4				
7	առաստաղային լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 2x36Վտ	կ-տ	132				
8	մետաղական բարձակի վրա լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 1x36Վտ /գրատախտակներ/	կ-տ	17				
9	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 2x18Վտ	կ-տ	16				
10	լուսատուների տեղադրում կախովի առաստաղներում 1x60Վտ	կ-տ	24				
11	պատի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 1x60Վտ /հերմետիկ/	կ-տ	5				
12	պատի պաշտպանիչ ցանցով լուսարձակների տեղադրում հալոգեն դեղին լամպով 150վտ հզորության	կ-տ	12				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
13	լուսատու պատի 2x84տ լումենիսցենտ լամպերով ներսարքված մարտկոցներով լուսավորության ցուցանակ <ԵԼՔ>	կ-տ	11				
14	վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	61				
15	վարդակների տեղադրում երկու տեղով հողանցումով	հատ	9				
16	երկատեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	43				
17	մեկատեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	19				
18	հերմետիկ անջատիչների տեղադրում	հատ	5				
19	Էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում /երկտեղանոց/	հատ	9				
20	Էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	128				
21	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	190				
22	ՊՊՎ-380 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	2200				
23	ՊՎ-380 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	2200				
24	պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=20մմ	զմ	600				
19 Արտաքին էլ. լուսավորություն							
1	փոստրակի փորում III կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	2.2				
2	խրամուղու փորում III կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	40				
3	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	40				
4	ավազից նախաշերտի պատրաստում	մ3	28				
5	բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ3	2.2				
6	հենասյուն պողպատե խողովակներից D=89x3մմ, H=2.0մ	հատ	5				
7	բաժանման տուփ	հատ	5				
8	արտաքին լուսավորման լուսատուների տեղադրում Էկոնոմ. լամպերով 60Վտ PKY-125-001 /կամ համարժեք/	կ-տ	5				
9	ABB F4x10 մմ2 հատվածքով ալյումինե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	140				
10	պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50մմ	զմ	100				
11	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=50մմ	զմ	17				
12	մալուխի ծայրային հարդարում ՈՒԲՅ-1	հատ	24				
13	ԱՊՈԲ 2x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	զմ	22				
14	ԱՊԲ- 1x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	զմ	22				
15	մալուխների ճկուն ներանցիչներ	հատ	22				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
16	հենապլանների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	11				
17	հողանցման անկյունակ 50x50x5մմ, L=2մ-4հատ	տ	0.03				
18	հողանցման շերտապողպատ 40x4մմ /20գմ/	տ	0.025				
20 Գազամատակարարման ներքին ցանց							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=45x2.5մմ	գմ	10				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=25x2մմ	գմ	3				
3	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	գմ	13				
4	ներքին գազախողովակների արտափչում օդով	գմ	13				
5	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.6				
6	գազի խցանային փականներ D=20մմ	հատ	4				
7	գազի խցանային փականներ D=40մմ	հատ	1				
8	անցքերի բացում քարե պատերում Dy=80մմ	հատ	1				
9	պատյան պողպատե խողովակներից Dy=65մմ L=0.6մ	հատ	1				
10	գազի վթարային անջատիչ կափույրի D=40մմ տեղադրում	հատ	1				
11	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
12	ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	10				
21 Գազամատակարարման արտաքին ցանց							
1	փոսերի քանդում ձեռքով հենարանների համար	մ3	0.8				
2	պահարանի տակի բետոնե հարթակի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.09				
3	բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ3	0.9				
4	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=57x3մմ, L=3.5մ	հատ	9				
5	պողպատե ամրան A500C	տ	0.011				
6	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=45x2.5մմ	գմ	90				
7	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.006				
8	շարժական եւ անշարժ հենարանների տեղադրում	տ	0.005				
9	մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	տ	0.015				
10	պարոնիտ	կգ	1.8				
11	G-16 գազի հաշվիչի մոնտաժում պահարանում	կ-տ	1				
12	փականներ D=40մմ	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
13	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	90				
14	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	90				
15	գազախողովակների միացում գործող ցանցին D=40մմ	տեղ	1				
16	խողովակների եւ հենարանների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	19				
17	գրունտի փռում տեղում ձեռքով տոփանումով	մ3	0.8				
22 Հակահրդեհային ազդանշանում							
1	20 մուտքանի հսկիչ պանել LSD ստեղնաշարով СИГНАЛ-20М /կամ համարժեք/	հատ	1				
2	բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք ELLIPS GA GSM Dialer /կամ համարժեք/		1				
3	լուսաձայնային ազդասարք	հատ	3				
4	անխափան սնուցման աղբյուր մարտկոցով	հատ	1				
5	մարտկոց БПН 12/5 7Ա/ժ /կամ համարժեք/		1				
6	հրդեհի ծխային ազդասարք	հատ	59				
7	հրդեհի ձեռքի ազդասարք	հատ	5				
8	CV4U պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	600				
9	БПГ 3x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	15				
10	КББГ 5x1.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով ստուգողական մալուխի անցկացում	զմ	10				
11	պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակների տեղադրում D=20մմ	զմ	600				
12	անցքերի բացում եւ փակում միջնորմներում	հատ	40				
13	անցքերի բացում եւ փակում 200մմ հաստ. Պատերում	հատ	5				
14	անցքերի բացում եւ փակում ծածկի սալերում	հատ	2				
15	ակոսների բացում	զմ	200				
16	ակոսների փակում	զմ	200				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%