

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	ԾԱՆՈԹ.
ԷՏ - 1	Ընդհանուր տվյալներ. Աշխատանքների ծավալների ցուցակ	
ԷՏ - 2	Էլեկտրասնուցում և բաշխիչ վանցեր	
ԷՏ - 3	Արտաքին լուսավորության հենասյուն	

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Գողարքունիքի մարզի ճամբարակ համայնքի թիվ 3 մանկապարտեզի տարածքի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման նախագիծը կատարված է համաձայն առաջադրանքի , ինչպես նաև համաձայն գործող նորմերի և կանոնների: Արտաքին լուսավորության ցանցի էլեկտրասնմուցումը իրականացվում է մանկապարտեզի շենքում տեղադրվող ուժային վահանից մալուխով՝ անցկացված խրամուղով:

Արտաքին լուսավորության ցանցի լարումն է 380/220Վ փոփոխական հոսանքի, հողանցված չեզոքով: Լուսատուների լարումն է 220Վ : Միջին պայծառության նորման ընդունված է 1.2 կՊ/ մ² : Տեղադրվել են հենասյուներ 89մմ տրամագծով 2մ երկարությամբ և լուսատուներ եկոնոմ լամպերով 60վտ հզորությամբ : Բաշխիչ ցանցը տարածքում իրականացվում է ստորգետնյա, մալուխային գծով անցկացված Փ 50մմ տրամագծով պոլիվինիլքլորիդային խողովակերով:

Լուսատուների կորպուսները պետք է միացնել բաշխիչ ցանցի գերոյական լարի հետ:



Հենասյուների համարակալումը, լուսատուների քանակը և հզորությունը, բաշխիչ և սնող ցանցի տվյալները, հենասյուների միջև ընկած հեռավորությունը նշված են գծագրի վրա:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻ, ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ

Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ				
ԸԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
	Հիմնական սարքավորումներ			
1.	Մետաղական հենասյուն, L=2.5մ	Φ 89	հատ	7
2.	Բաժանման տուփ		հատ	7
3.	Արտաքին լուսավորման լուսատու	PKY-125-001	հատ	7
4.	Գնդաձև լուսատու 60վՏ հզորության լամպով		հատ	-
5.	Արտաքին լուսավորման էկոնոմ լամպեր 60վՏ հզորության		հատ	7
5.	Մալուխ ալյումինե, 660Վ լարման	ABBГ-4x10	մ	170
7.	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ	Φ 50	մ	140
3.	Պողպատե խողովակ	Φ 50	մ	12
3.	Մալուխի ծայրերի հարդարում	ПКВ-1	հատ	14
0.	Լուսատուների լիցքավորում АПГВ-2x2.5 հաղորդալարով		հատ/մ	7/15
1.	Լուսատուների գերոյացում АПВ-2.5		հատ/մ	7/15
2.	Մալուխների ճկուն ներանցիչներ	K1084 Y3	հատ	14
3.	Հեմասյուների ներկում		մ ²	7
4.	Հողանցման էլեկտրոդ 50 x50 x5մմ		հատ	3
5.	Հողանցման շերտապողպատ 40 x4մմ		մ	45
	Հողային աշխատանքներ			
6.	Փոսորակի փորում		մ ³	1.5
7.	Խրամուղու փորում		մ ³	30
8.	Ետլիցք		մ ³	21
9.	Բետոն В 15 դասի		մ ³	1.5
0.	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում և վերականգնում		մ ²	42

			TGQ - 06 ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		Էլեկտրատեխնիկական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՑ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ԷՏ-1	3
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Մ.ՍՈՅՅԱՆ		Ընդհանուր տվյալներ. Աշխատանքների ծավալների ցուցակ	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ		