


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ  
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Հ/ Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	ՏԱՔ և ՍԱՐԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ Ներքին ցանց			
1	Շրջանառու պոմպ H=12 մ G=1.0 մ <sup>3</sup> /ժ	հատ	1	N=390 վտ
2	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	57.0	Φ57x3
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակի մոնտաժում / PPR PN-16 /	գ.մ.	24.0	Φ40x5.5
4	Նույնը	գ.մ.	62.0	Φ32x4.4
5	Նույնը	գ.մ.	49.0	Φ25x3.4
6	Նույնը	գ.մ.	129.0	Φ20x2.8
7	Փական	հատ	1	d <sub>y</sub> 50
8	Փական	հատ	4	d <sub>y</sub> 32
9	Փական	հատ	8	d <sub>y</sub> 20
10	Փական	հատ	31	d <sub>y</sub> 15
11	Հետադարձ փական	հատ	4	d <sub>y</sub> 32
12	Անկյունային փական	հատ	38	d <sub>y</sub> 15
13	Հրշեջ փական	հատ	4	d <sub>y</sub> 50
14	Հրշեջ ճկափող L= 20.0 մ.	հատ	4	d <sub>y</sub> 51
15	Հրշեջ ծայրապանակ	հատ	4	d <sub>y</sub> 16
16	Հրշեջ պահարան 814x814x192	հատ	4	
17	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	15	
18	Խոհանոցակոնքի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	4	
19	Ավտոմատ խառնիչ ջեռմակարգավորիչով	հատ	1	
20	Տակդիրի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով	հատ	5	
21	Ճկափող Φ15մմ L -500մմ	հատ	53	
22	Հիմքում անցքերի բացում δ=600	տեղ	1	300x300
23	Պատերում անցքերի բացում δ=550	տեղ	5	200x200
24	Անցքերի բացում ծածկի մեջ	տեղ	6	100x100
25	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ	10.0	d <sub>y</sub> 50
26	Պոլիպրոպիլենե ֆիթինգներ	հատ	25	Φ32;40
27	Նույնը	հատ	35	Φ25
28	Նույնը	հատ	200	Φ20
29	Անցում մետաղից պոլիպրոպիլեն	հատ	2	57x32
30	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	321.0	
31	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների յուղաներթում	ք.մ.	10.0	2 անկամ
32	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մեկուսացում հատակի շերտի մեջ "TERMOFLEX" խողովակներով	գ.մ.	120.0	Φ32;40

	Արտաքին ցանց			
1	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով	խ.մ	25.0	
2	Նույնը ձեռքով	խ.մ	3.0	
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	1.2	
4	Պողպատյա եռակցվաց խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	17.0	Φ57x3
5	Պոլիէթիլենային միջադիր d <sub>y</sub> 50	հատ	1	
6	Ազատ պողպատե կցաշուրթերի տեղադրում d <sub>y</sub> 50	հատ	2	
7	Պողպատյա խողովակների ձևավոր մասեր	կգ.	5.0	
8	Հրդեհային փականի տեղադրում հենակալով d <sub>y</sub> 50	հատ	1	
9	Փական d <sub>y</sub> 50	հատ	1	
10	Փական d <sub>y</sub> 32	հատ	2	
11	Ջրաչափ d <sub>y</sub> 32	հատ	1	
12	Զտիչ d <sub>y</sub> 32	հատ	1	
13	Ջրմուղի հորի ե/բ հատակի սալի տեղադրում	հատ	1	B20 0.4խ.մ
14	Բետոնե բարձիկ 200x300x200	հատ	1	B20 0.012խ.մ
15	Ջրմուղի հորի պատերի պատրաստում ե/բ կլոր հավաքովի էլեմենտներից	հատ խ.մ	$\frac{1}{0.8}$	h=1,7մ D=1500մմ
16	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա	հատ	1	B20 0.6խ.մ
17	Պոլիմեր-ավազային մտոց փակիչով	հատ	1	Φ700
18	Դիտահորի մետաղական էլեմենտներ	կգ.	30.0	
19	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	Φ50
20	Ցանցի փորձարկում,լվացում,աղտահանում	գ.մ.	17.0	
21	Պողպատյա խողովակների ուժեղացվաց անտիկորրոզիոն մեկուսացում	ք.մ.	3.0	
22	Խրամուղու ետլիցք	խ.մ	24.0	
23	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խ.մ	4.0	
24				
25				

ՏՆՕՐԵՆ ՆԳՑ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		TGQ - 06 ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ			ԱՆ	ԶԿ-13	15
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ)		"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ	