


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ

Հ/ Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ ներքին ցանց			
1	Պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	85.0	Φ110x1.8
2	Նույնը	գ.մ.	60.0	Φ50x1.5
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	4	
4	Ջուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	3	
5	Կերամիկական մանկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	12	
6	Մանկական զուգարանակոնքի տեղադրում սիֆոնով	հատ	12	
7	Երկու տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում փաղարանով	հատ	1	
8	Մեկ տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում փաղարանով	հատ	4	
9	Ակրիլային տակդիր սիֆոնով 700x700x150	հատ	4	
10	Հոսակ	հատ	6	Φ50
11	Ձևավոր մասեր	հատ	60	Φ110
12	Ձևավոր մասեր	հատ	65	Φ50
13	Ստուգիչ-մաքրիչ	հատ	2	Φ50
14	Ստուգիչ-մաքրիչ	հատ	8	Φ100
15	Անցքերի բացում և վերականգնում ծածկի մեջ	տեղ	18	150x150
16	Հիմքում անցքերի բացում և վերականգնում δ=700	տեղ	5	400x400
17	Ցանցի փորձարկումը	գ.մ.	145.0	
18	խողովակների մեկուսացում ֆոլգապատաց հանքային բամբակով	խ.մ.	0.5	

	Արտաքին ցանց			
1	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով	խ.մ	75.0	
2	Նույնը ձեռքով	խ.մ	10.0	
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	8.0	
4	Պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	106.0	Φ160
5	Դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում	խ.մ.	1.2	բետ. B15
6	Կոյուղու հորի պատերի պատրաստում ե/բ կլոր հավաքովի էլեմենտներից	հատ խ.մ.	6 2.2	H ₀ =1.15մ D=1000մմ
7	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա	հատ	6	1.2խ.մ
8	Պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ	հատ	6	
9	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	Φ160
10	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	106.0	
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակների վրա	խ.մ	25.0	
12	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով	խ.մ	46.0	
13	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խ.մ	39.0	

ՏՆՕՐԵՆ ՆԳՃ	Մ.ՀՈՒՄԱՅԱՆ		TGO - 06 ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Կ.ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ			ԱՆ	ՋԿ-14	15
	Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ (ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ)	"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՏՏՐԵՐ" ՍՊԸ		