ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/Հ	Անվանում	Թերթ
1	Բովանդակություն, բացատրագիր	ՃՇ-1
2	Տանիքի հատակագիծ Մ 1:200: Չափագրություն	ՃՇ-2
3	Տանիքի հատակագիծ Մ 1:200	ՃՇ-3
4	Ծպեղների հատակագիծ Մ 1:200	ՃՇ-4
5	Տանիքի մանրամասներ	ՃՇ-5

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Դավիթ Անհաղթի փողոցի 23/1 բազմաբնակարան շենքը ուղղանկյունաձև (12.60x51.95) չափերի հինգ հար-կանի կառույց է:

Տանիքը լանջավոր է, փայտե ծպեղներով, մետաղական ցվիքով, ծածկույթը մասամբ ազբոշիֆերային, մասամբ ցինկապատ թիթեղից ծածկույթով և կազմա- կերպված ջրահեռացման համակարգով:

Տանիքի փայտամածը գտնվում է տեխնիկապես բավարար վիճակում: Նախա-գծում փայտամածի հետ կապված նախատեսվում է մասնակի փոխարինում, մշա-կում հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթներով:

Տանիքների ազբոշիֆերային ծածկը, մետաղական ցվիքի, ջրահավաքների և ջրահեռացման խողովակների հետ միասին գտնվում են տեխնիկապես ոչ բավա-րար վիճակում: Նախագծում նախատեսվում է տանիքների ծածկի փոխարինում` ազբոշիֆրերը պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղներով, մետաղական ցվիքները, ջրհավաքները, ջրահեռացման խողովակները հարթ ցինկապատ թիթեղներից:

<u>Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ</u>

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

<u>Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ</u>

Բնակելի, հասարակական և արտադրական

<u>Աշխատանքային ռեսուրսներ</u>

Աշխղեկ` ինժեներ-շինարար«ԱՔՇ» առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

<u>Տեխնիկական միջոցներ</u>

Ինքնաթափ ավտոմեքենա - 1 հատ

Ավտոկռունկ - 1 հատ

<u>Համաձայնեցված է</u>

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի ԿՏՖԲ բաժնի պետ`

Պայմանագիր «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-15/51»					
ՀՀ Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Դավիթ Անհաղթի փողոցի 23/1 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգում					
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԼԵՎՈՆՅԱՆ	Ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ՄԻՐԶՈՅԱՆ		ԱՆ	ՃՇ-1	5
		Բովանդակություն, բացատրագիր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		