

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱՐԱԾՔԻ և «ՀՎԿ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ, ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ և ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 2

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՎ*

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	2. №2 մասնաշենքի ներքին և արտաքին տարածքների քանդման աշխատանքներ				
	1. Մասնաշենքի ներքին քանդման աշխատանքներ				
290	Փայտե մանրահատակների քանդում	մ ²	241.6	0.76	183.18
291	Պատերից հախճասալերի քանդում	մ ²	14.8	0.85	12.52
292	Փայտե շրիշակների քանդում H=50մմ	զմ	290.3	0.19	55.17
293	Հատակների և աստիճանահարթակների մարմարե երեսապատվածքի քանդում b=20մմ	մ ²	23.3	0.60	14.09
294	Հատակների կավրալիտե ծածկույթի քանդում	մ ²	67.9	0.21	14.23
295	Խճանկար բետոնե հատակների քանդում H=50մմ հաստ.	մ ²	19.9	1.51	29.98
296	Առաստաղներից գաջե սվաղի քանդում	մ ²	27.1	0.26	7.08
297	Խեցեսալե հատակների քանդում	մ ²	21.6	0.62	13.31
298	Լինոլեումե հատակների քանդում	մ ²	63.2	0.20	12.47
299	Պատերից լամինատե վահանակների քանդում	մ ²	27.1	0.74	19.92
300	Պատերի և շեպերի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	505.0	1.10	554.83
301	Փայտե հատակների քանդում հենատապաստների հետ միասին /0,00 և - 0,46 նիշերում/	մ ²	203.0	0.63	128.02
302	Սանհանգույցների բետոնե հատակների քանդում H=10սմ	մ ³	1.53	21.60	33.04
	2. Ներքին աստիճանների քանդման աշխատանքներ				
303	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում H=90սմ	զմ	7.9	3.82	30.16
304	Աստիճանների մետաղական թեքանների ապամոնտաժում № 120 շվեյերից ՏԼ=6,6զմ	տն	0.07	76.79	5.38
305	Հավաքովի ե/բ աստիճանների քանդում	մ ³	0.5	31.36	15.68
	3. Միջնապատերի և արտաքին պատերի քանդման աշխատանքներ				
306	100սմ հաստ. միջնապատերի քանդում թեթև բետոնե բլոկներից	մ ²	235.2	1.15	271.13
307	Միջնապատերի քանդում	մ ³	10.83	10.79	116.83
308	Արտաքին պատերի քանդում /քանդվող մասնաշենքերի ծավալները տրվում են լրագրված/	մ ³	7.15	10.79	77.13
	4. Դռների, պատուհանների, դարպասների և ճաղաշարերի ապամոնտաժում				
309	Մետաղական ճաղաշարերի ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	28.3	2.29	64.92
310	Մետաղական ապակեպատ պատուհանների և պատուհանագոգերի ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	83.5	4.59	383.09
311	Մետաղական ապակեպատ պատուհանների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	22.3	4.59	102.31
312	Փայտե խուլ դռների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	44.1	1.65	72.62
313	Փայտե ապակեպատ դուռ-վիտրաժների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	14.5	1.65	23.88
314	Փայտե ապակեպատ դռների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	35.0	1.65	57.64
315	Մետաղական խուլ դարպասների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	16.8	6.12	102.77
316	Մետաղական ապակեպատ դուռ-վիտրաժների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	7.5	6.12	45.88
	5. Այլ քանդման աշխատանքներ				
317	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	4	4.68	18.71
318	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	4	4.12	16.48

1	2	3	4	5	6
319	Լոգնոցի ապամոնտաժում	հատ	1	6.32	6.32
320	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	17	0.92	15.71
321	ԵԿ-1500 օդորակիչների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	հատ	6	5.59	33.52
322	Նոր օդորակիչի ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	հատ	1	14.88	14.88
323	Ø25-Ø100մմ տրամ. մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	զմ	83	0.91	75.24
324	Ø100մմ տրամ. մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	զմ	15	1.40	21.00
325	Ե/բ բարձակային սալի քանդում „3“-„6“ առանցքներում և - 0,46 նիշում	մ³	1.9	31.36	59.58
326	Պայմանականորեն №23 սենք իջնող բետոնե աստիճանի քանդում	մ³	0.1	56.80	5.68
327	Ճակատների ց/ա սվաղի քանդում	մ²	304.9	0.71	216.30
328	Կախովի ջրհորղանների ապամոնտաժում	զմ	6.3	1.22	7.69
6. Ծածկերի և տանիքի քանդման աշխատանքներ					
329	Ե/բետոնե միաձույլ ծածկի սալերի քանդում	մ³	20.0	31.36	627.17
330	Մետաղական ռելս-հեծանների ապամոնտաժում h=108մմ, L=145,8զմ	տն	3.63	61.43	223.00
331	Թիթեղյա ծածկույթի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ²	299.8	1.20	360.54
332	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում և պահեստավորում	մ³	2.6	34.56	89.86
7. „6“-„9“ առանցքով քանդվող մասնաշենք					
333	Թիթեղյա ծածկույթի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ²	115.0	1.20	138.30
334	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում և պահեստավորում	մ³	1.2	43.20	51.85
335	Ø=100մմ ջրթափ խողովակների ապամոնտաժում	զմ	7.5	1.22	9.16
336	Ե/բետոնե միաձույլ ծածկի սալերի և հեծանների քանդում	մ³	44.9	31.36	1,407.99
337	Ե/բետոնե միաձույլ պատշգամբների քանդում -5,72 նիշում	մ³	0.5	31.36	15.68
338	Ե/բետոնե միաձույլ պատշգամբների քանդում „7“-„8“ առանցքներում	մ³	0.67	31.36	21.01
339	„7“-„8“ առանցքներում մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում h=90սմ	զմ	4.7	3.82	17.95
340	Նույնը -5,72 նիշում h=76սմ	զմ	5.8	3.82	22.15
341	Արտաքին քարե պատերի քանդում	մ³	74.8	10.79	806.90
342	Բետոնե հիմքերի քանդում	մ³	29.0	56.80	1,647.06
343	Բետոնե շերտի քանդում -5,64 և -7,34 նիշերում	մ³	15.6	21.60	336.88
8. „7“-„8“ առանցքներում և -0,46 նիշում թիթեղե ծածկի քանդում					
344	Թիթեղյա ծածկույթի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ²	16.6	1.20	19.96
345	Φ50 մմ տրամագծով խողովակներից խողովակների ապամոնտաժում	տն	0.075	61.43	4.61
9. Արտաքին աստիճանների քանդում /-5.72-ից -3.69 նիշերը/					
346	Մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում h=90սմ	զմ	6.6	3.82	25.21
347	Աստիճանների մետաղական թեքանների ապամոնտաժում № 120 շվեյլերից ՏԼ=6,6զմ	տն	0.07	76.79	5.38
348	Հավաքովի Ե/բ աստիճանների քանդում	մ³	1.2	6.39	7.66
349	Ստորին պարփակող քարե պատերի քանդում	մ³	1.0	10.79	10.79
10. Կցակառույցի քանդման աշխատանքներ /„6“առանցքից դուրս/					
350	Թիթեղյա ծածկույթի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ²	10.2	1.20	12.27
351	Ե/բետոնե միաձույլ ծածկի սալերի քանդում +2,15, -0,46 և -3,69 նիշերում	մ³	4.2	31.36	131.71
352	Սյուների ապամոնտաժում Ø=170մմ մետաղական խողովակներից /-5,86-ից +2,60 նիշը/	տն	0.4	38.48	15.39
353	Քարե պատերի քանդում -5,86-ից -0,46 նիշերը	մ³	2.98	10.79	32.15
354	Բետոնե աստիճանների քանդում -3,69 նիշում	մ³	0.35	21.60	7.56
355	Բետոնե հիմքերի քանդում -5,86 նիշում	մ³	2.7	56.80	153.35
356	Մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում -0,46 նիշում	զմ	8.0	3.82	30.55
11. Մետաղական աստիճանի և պատշգամբի քանդում /„8“-„9“ առանց հատված/					
357	Ծալքավոր թիթեղյա ծածկույթի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ²	14.1	1.20	16.96
358	Մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում h=90սմ	զմ	26.2	3.82	100.06
359	Աստիճանի և պատշգամբի բոլոր մետաղական մասերի ապամոնտաժում	տն	0.64	80.30	51.39
360	Բետոնե հարթակի քանդում	մ³	1.7	21.60	36.71
12. Աստիճանների քանդում/ԱԱ-3 և ԱԱ-4/					
361	Բետոնե աստիճանների քանդում	մ³	5.5	21.60	118.77
362	Բետոնե աստիճանների քանդում	մ³	0.8	25.08	20.07

1	2	3	4	5	6
363	Մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում h=60սմ	զմ	1.35	3.82	5.16
364	Մետաղական շվելլերների ապամոնտաժում /№140, L=2զմ/	տն	0.026	61.43	1.60
	13. №6 և №7 շինությունների քանդում				
365	Մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում h=1,0 մ	զմ	11.00	3.82	42.01
366	Բետոնե սալերի և ենթաշերտի քանդում H=10սմ	մ³	1.57	21.60	33.90
367	Դռների ապամոնտաժում	մ²	3.80	1.65	6.26
368	Ե/բետոնե միաձույլ ծածկի սալերի և հեծանների քանդում	մ³	9.6	31.36	301.04
369	Արտաքին քարե պատերի քանդում	մ³	25.8	10.79	278.32
370	Բետոնե աստիճանների քանդում	մ³	0.4	25.08	10.03
	14. Օժանդակ աշխատանքներ				
371	Քանդումից առաջացած և տարածքում թափված շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ավտոհերթաթափերի վրա	մ³	345.0	1.27	438.93
372	Հեռացում շին. հրապարակից մինչև 13կմ հեռ. վրա	տն	618.7	1.86	1,153.10
	2. №2 մասնաշենքերի կոնստրուկտորական մաս				
	1. Հողային աշխատանքներ				
373	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափեր	մ³	12.0	0.83	9.99
374	Բնահողի ներկրում շինհրապարակ 13 կմ հեռվից	տն	20.4	3.29	67.09
375	Պիտանի բնահողի ներկրում մասնաշենք ետլիցքի համար, տեղափոխելով 30մ հեռու	տն	20.4	3.47	70.87
376	Բնահողի ետլիցք հատակների տակ՝ շերտ առ շերտ տոփանումով	մ³	12	0.16	1.90
	2. Հատակների բետոնացում				
377	Հատակների տակ բնահողի խտացում խճավազե խառնուրդով	մ²	120	0.44	52.43
378	Միաձույլ ե/բ 10սմ հաստ. հատակի սալերի պատրաստում -3,85 նիշում B20 դ/բ	մ³	6.8	54.71	372.01
379	Ամրանի արժեքը /Ø8A500c դասի/	տ	0.424	533.23	226.09
380	Միաձույլ ե/բ 10սմ հաստ. հատակի սալերի պատրաստում -0,10 նիշում B20 դ/բ	մ³	13.5	54.71	738.56
381	Ամրանի արժեքը /Ø8A500c դասի/	տ	0.38	533.23	202.63
382	Ամրանի արժեքը /Ø16A500c դասի/	տ	0.508	517.15	262.71
383	Ամրանի արժեքը /Ø8A1c դասի/	տ	0.133	523.54	69.63
384	Հատակների ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով տաք բիտումի մածիկի վրա	մ²	120.0	3.09	370.25
385	Միաձույլ ե/բ 10սմ հաստ. հատակի (ծածկի) սալերի պատրաստում -0,50 նիշում B20 դ/բ	մ³	9.5	54.71	519.73
386	Ամրանի արժեքը /Ø8A500c դասի/	տ	0.42	533.23	223.96
387	Ամրանի արժեքը /Ø16A500c դասի/	տ	0.032	517.15	16.55
388	Ամրանի արժեքը /Ø8A1c դասի/	տ	0.016	523.54	8.38
389	Խիտ փրփրապատե միջադիրների տեղադրում բետոնացման ժամանակ H=14 սմ	մ³	9.64	18.66	179.89
	3. Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ				
390	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ³	0.8	3.10	2.48
391	3-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով՝ տոփանումով	մ³	0.3	1.58	0.48
392	Ավելցուկ բնահողի կուտակում, տեղափոխում մինչև 30մ և բարձում ավտոհերթաթափերի վրա	տն	0.9	3.30	2.97
393	Ավելցուկ բնահողի հեռացում շին. հրապարակից մինչև 13կմ հեռ. վրա	տն	0.9	1.86	1.68
394	Կետային հիմքերի տակ բնահողի խտացում բազալտե խճով	մ²	0.5	0.35	0.17
395	Միաձույլ նոր ե/բ սյուների (ՄՄ-2) պատրաստում B 20 դ/բ /4 հատ/	մ³	2.60	112.95	293.66
396	Ամրանի արժեքը /Ø16A500c դասի/	տ	0.18	507.01	91.26
397	Նույնը A1 դասի	տ	0.128	513.29	65.70
398	Միաձույլ նոր ե/բ հեծանների պատրաստում B 20 դ/բ /2 հատ/	մ³	2.40	90.15	216.36
399	Ամրանի արժեքը /Ø16A500c դասի/	տ	0.128	507.01	64.90
400	Նույնը A1 դասի	տ	0.104	513.29	53.38
401	Սանդուղքի (Մ-3) խամբարաբետոնե հիմնատակի իրականացում B12,5 դ/բ	մ³	1.2	42.35	50.82
402	Միաձույլ ե/բ սանդուղքի /Մ-3/ իրականացում B 20 դ/բ (ե/բ պատեր)	մ³	2.40	85.91	206.17
403	Ամրանի արժեքը Ø12A500c դասի	տ	0.064	507.01	32.45
404	Ամրանի արժեքը Ø8A500c դասի	տ	0.048	522.77	25.09
405	Նույնը Ø6A1 դասի	տ	0.025	513.28	12.83
406	Միաձույլ ե/բ սանդուղքի /Մ-4/ իրականացում B 20 դ/բ (պատ 200սմ և հիմք)	մ³	5.20	85.91	446.71
407	Ամրանի արժեքը Ø12A500c դասի	տ	0.08	507.01	40.56
408	Ամրանի արժեքը Ø8A500c դասի	տ	0.048	522.77	25.09
409	Նույնը Ø8A1 դասի	տ	0.016	513.28	8.21

1	2	3	4	5	6
410	Մանդուղքի (Մ-5) խամքարաբետոնե հիմնատակի իրականացում B12,5 դ/բ	մ³	1.40	42.35	59.29
411	Միաձույլ ե/բ սանդուղքի /Մ-5/ իրականացում B 20 դ/բ	մ³	2.80	85.91	240.54
412	Ամրանի արժեքը Ø12A500c դասի	տ	0.160	507.01	81.12
413	Ամրանի արժեքը Ø8A500c դասի	տ	0.024	522.77	12.55
414	Նույնը Ø6A1 դասի	տ	0.030	513.28	15.40
415	Միաձույլ ե/բ ծածկերի իրականացում +3,35 և +3,19 նիշերի վրա B 20 դ/բ	մ³	20.50	74.05	1,517.96
416	Ամրանի արժեքը Ø8A500c դասի	տ	1.424	522.77	744.43
417	Նույնը Ø12 և Ø16 A500c դասի	տ	0.255	507.01	129.29
418	Նույնը Ø8A1 դասի	տ	0.144	513.28	73.91
419	Միաձույլ ե/բ ծածկի իրականացում +2,60 նիշերի վրա B 20 դ/բ	մ³	16.50	74.05	1,221.77
420	Ամրանի արժեքը Ø8A500c դասի	տ	0.960	522.77	501.86
421	Նույնը Ø12 և Ø16 A500c դասի	տ	0.203	507.01	102.92
422	Նույնը Ø8A1 դասի	տ	0.121	513.28	62.11
423	Միաձույլ ե/բ հեծանների /Հ-1/ պատրաստում B 20 դ/բ /2 հատ/	մ³	1.64	90.15	147.85
424	Ամրանի արժեքը /Ø20A500c դասի/	տ	0.222	507.01	112.56
425	Նույնը A1 դասի	տ	0.056	513.29	28.74
4. Միաձույլ ե/բ կամրջակ					
426	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ³	16.1	3.10	49.94
427	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ³	20.7	5.47	113.24
428	3-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով՝ տուփանումով	մ³	28.4	1.58	45.01
429	Ավելցուկ բնահողի կուտակում, տեղափոխում մինչև 30մ և բարձում ավտոհեքնաթափերի վրա	տն	15.1	3.30	49.82
430	Ավելցուկ բնահողի հեռացում շին. հրապարակից մինչև 13կմ հեռ. վրա	տն	15.1	1.86	28.14
431	Խճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ՝ տուփանումով H=100մմ	մ³	1.1	14.73	16.21
432	Կամրջակի միաձույլ ե/բ հիմքերի պատրաստում B20 դ/բետոնով	մ³	8.40	59.21	497.34
433	Ամրանի արժեքը /Ø12,Ø16,Ø20 A500c դասի/	տ	0.272	507.01	137.91
434	Նույնը A1 դասի	տ	0.181	513.29	92.90
435	Կամրջակի միաձույլ ե/բ սյուների (40×40մմ և 20×20մմ) և հեծանների պատրաստում B20 դ/բ	մ³	3.80	112.95	429.20
436	Ամրանի արժեքը /Ø12,Ø16,Ø20 A500c դասի/	տ	0.531	507.01	269.22
437	Նույնը A1 դասի	տ	0.189	513.29	97.01
438	Կամրջակի միաձույլ ե/բ հարթակի և ծածկի իրականացում B20դ/բ, ծածկի սալի կառուցման համար 1 մմ հաստ. պրոֆիլավոր թիթեռով ռոսես նառաաառամած	մ³	6.20	92.75	575.03
439	Ամրանի արժեքը Ø8A500c դասի	տ	0.296	522.77	154.74
440	Նույնը Ø12A500c դասի	տ	0.214	507.01	108.50
441	Նույնը Ø8A1 դասի	տ	0.047	513.28	24.12
442	Կարանների ճկուն ռետինա-մետաղական ներդիրների տեղադրում b=10սմ	զմ	20	2.47	49.46
5. Արտաքին աստիճանների բետոնե պատեր և ե/բ հենապատեր					
443	Արտաքին աստիճանների բետոնե պատերի և ե/բ հենապատերի իրականացում B20դ/բ	մ³	12.20	89.75	1,094.89
444	Ամրանի արժեքը Ø8A500c դասի	տ	0.084	522.77	43.91
445	Նույնը Ø12A500c դասի	տ	0.260	507.01	131.82
446	Նույնը Ø8A1 դասի	տ	0.05	513.28	25.66
2. №2 մասնաշենքերի հարդարման աշխատանքներ					
1. Հատակներ					
447	Հատակների հարթեցնող շերտ ցեմենտ- ավազե շաղախով 30մմ հաստ. (Հ-1, Հ-2)	մ²	212.9	1.47	313.38
448	Հատակների հարթեցնող շերտ ցեմենտ- ավազե շաղախով 20մմ հաստ. (Հ-3)	մ²	9.15	1.07	9.78
449	Սանդղահարթակների և աստիճանների հարթեցնող շերտ ցեմենտ- ավազե շաղախով 25մմ հաստ.	մ²	7.3	1.30	9.46
450	Հատակների ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով տաք բիտումի մածիկի վրա	մ²	7.70	3.09	23.76
451	Պոլիվինիլլորիդե հատակների իրականացում 2 մմ հաստ. ենթաշերտի և 7սմ բարձրությամբ նրբատախտակի վրա ամրացված շրիշակներով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հատակների և շոհշակների մակերեսները)	մ²	227.9	8.99	2,048.49
452	Հատակների ծածկույթի իրականացում խեցեալերով սալիկի սոսնձաշերտի վրա, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ²	9.15	8.29	75.87

1	2	3	4	5	6
453	Աստիճանների երեսապատում 30×60սմ չափսի 10մմ հաստ. եզրերը կորացրած և աստիճանատակների 17,4*60 սմ մամլագրանիտե սալիկներով՝ աստիճանատակների հետ միասին, սալիկի սոսնձաշերտի վրա	զմ	39.5	12.32	486.47
454	Աստիճանների շրիշակների իրականացում ՄԴՖ-ից 70մմ բարձր. աստիճանների եզրերում	զմ	3.5	0.81	2.83
455	Հատակների ծածկույթի իրականացում 10մմ հաստ. մամլած գրանիտե /պրեսգրանիտե/ 60×60սմ չափսերի սալիկներով սալիկի սոսնձաշերտի վրա	մ ²	56.8	14.87	844.37
456	Շրիշակների իրականացում մամլագրանիտե սալերով 10սմ բարձր, սալիկի սոսնձաշերտի վրա.	զմ	65.3	1.91	124.69
	2. Պատեր և միջնապատեր				
457	Միջնապատերի շար 10սմ-ոց թեթև բետոնե բլոկներով	մ ²	243.0	5.52	1,340.61
458	Միջնապատի կարերում պոլիուրետանի ներարկում	զմ	163.5	0.09	15.17
459	Միջնապատերի ձայնամեկուսացում իզովեր նյութերով 10սմ հաստ.	մ ²	22.7	1.77	40.28
460	Միջնապատերի շար 20սմ-ոց թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	11.5	30.99	356.35
461	Պատերի լցաշարում ուղիղ կտրված տուֆ քարով ց/ա շաղախի վրա	մ ³	1.2	24.57	29.48
462	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	0.9	3.10	2.79
463	3-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով՝ տոփանումով	մ ³	0.4	1.58	0.63
464	Ավելցուկ բնահողի կուտակում, տեղափոխում մինչև 30սմ և բարձում ավտոմեքանայափեղի վրա	տն	0.9	3.30	2.97
465	Ավելցուկ բնահողի հեռացում շին. հրապարակից մինչև 13կմ հեռ. վրա	տն	0.9	1.86	1.68
466	Հիմքերի տակ բնահողի խտացում բազալտե խճով	մ ²	1.9	0.35	0.66
467	Բետոնե ժապավենաձև հիմքերի պատրաստում 40սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով պատերի տակ B 15 դ/բ	մ ³	0.5	62.42	31.21
468	Միջնապատերի շար 20սմ-ոց թեթև բետոնե բլոկներով - 40սմ հաստ., ամրանավորումով և անցքերի ց/ա լցումով	մ ³	10.7	31.20	333.89
469	Միջնապատերի (200սմ և 100սմ) և պատերի (400սմ) անցքերի /դատարկությունների/ լցումում թեթև B10դ/բետոնե շաղախով	մ ³	12.8	35.21	450.67
470	Միջնապատերի և ու/կ քարով լցաշարերի ամրանավորում Ø8A500c դասի ամրանով	տ	0.576	533.23	307.14
471	Նույնը Ø6A1c դասի ամրանային ցանցով	տ	0.076	523.55	39.79
472	Անցքերի գայլիկոնում միջնապատերի ամրանային ձողերի տեղադրման համար՝ Ø10մմ, L=150մմ	հատ	290	0.49	142.27
473	Անցքերի գայլիկոնում ու/կ քարով լցաշարերի ամրանային ձողերի տեղադրման համար՝ Ø20մմ, L=150մմ	հատ	35	0.50	17.38
474	Պոլիմեր-ցեմենտի ներարկում	տեղ	325	0.03	9.16
475	Միջնապատերի մեջ տեղադրվող դռների ե/բ բարավորների իրականացում B20դ/բ	մ ³	0.6	95.46	57.28
476	Ամրան A1 դասի	տ	0.023	513.29	11.81
477	Ամրան Ø12 A500c դասի	տ	0.048	507.01	24.34
478	Պատերի երեսապատում 12,5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսակարտոնե սալերով մետաղական ցինկապատ պրոֆիլներից նմանի վրա. օերմամեկուսացումով	մ ²	32.5	9.36	304.25
479	Սակառերի իրականացում 12,5մմ հաստ. սովորական գիպսակարտոնե սալերով մետաղական ցինկապատ պրոֆիլներից նմանի վրա	մ ²	32.5	5.72	185.94
	3. Դռներ և պատուհաններ				
480	Մետաղական դռների տեղադրում ներսից երեսապատված ՄԴՖ-ով, օերմամեկուսացումով (Դ-1)	մ ²	1.48	100.34	148.50
481	ՄԴՖ-ից խուլ դռների տեղադրում, b=50մմ լայն. պարակալով (Դ-2, Դ-5, Դ-6)	մ ²	23.32	48.33	1,127.08
482	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներով խուլ դռների տեղադրում լամինատով (Դ-3)	մ ²	5.28	45.15	238.38
483	ՄԴՖ-ից կրկնափեղկով խուլ դռների տեղադրում, b=50մմ լայն. պարակալով, շեղերում երեսապատված (Դ-4)	մ ²	1.98	48.33	95.70
484	Ալյումինե դուռ վիտրաժների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով՝ բազմող մաս (ԴՎ-1, ԴՎ-2)	մ ²	3.86	70.95	273.85
485	Ալյումինե դուռ վիտրաժների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով՝ խուլ մաս (ԴՎ-1, ԴՎ-2)	մ ²	5.23	47.30	247.36
486	Ալյումինե խուլ վիտրաժի տեղադրում՝ 10մմ հաստ. թրծված ապակեթիվ(Վ-1)	մ ²	1.98	45.15	89.39
487	Ալյումինե արտաքին դուռն տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով (ԱԴ-1, ԱԴ-2)	մ ²	6.42	70.95	455.47
488	Շվեյցարի արժեքի տարբերությունը	հատ	1.00	11.59	11.59
489	Մետաղական փոշեներկված երկփեղկ դուռն տեղադրում՝ վերնամասում ճաղավանդակով (ԱԴ-2)	մ ²	5.26	83.01	436.65
490	Մետաղական փոշեներկված դարպասի տեղադրում՝ վերնամասում ճաղավանդակով և մեկ փեղկի վրա դռնակով (ԱԴ-3)	մ ²	13.37	83.01	1,109.88

1	2	3	4	5	6
491	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներով պատուհանների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով՝ բացվող մաս (Պ-1,Պ-2,Պ-3,Պ-4,Պ-5,Պ-8)	մ ²	21.36	35.58	759.99
492	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներով պատուհանների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով՝ խուլ մաս (Պ-1,Պ-2,Պ-3,Պ-4,Պ-5)	մ ²	30.83	26.30	810.82
493	Ալյումինե պատուհանների տեղադրում ջերմակամրջակով, 4+4մմ ապակեփաթեթով՝ բացվող մաս (Պ-6, Պ-7)	մ ²	9.20	61.16	562.71
494	Ալյումինե պատուհանների տեղադրում ջերմակամրջակով, 4+4մմ ապակեփաթեթով՝ խուլ մաս (Պ-6,Պ-7)	մ ²	11.64	45.15	525.51
495	Բարդ փականների տեղադրում (յուր. սենքում մեկական պատուհանի վրա)	հատ	16.00	8.70	139.14
496	Պլաստմասե սպիտակ գույն պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	10.94	2.02	22.07
497	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը b=400մմ (ՊԳ-2)	գմ	5.6	4.79	26.80
498	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը b=300մմ (ՊԳ-1)	գմ	29.00	3.55	103.01
499	Արտաքին պատուհանագոգերի երեսապատում 0,5մմ հաստ. գունավոր գինկապատ թիթեղից b=250մմ (ԱՊԳ-1) /7,5x0,25/	մ ²	1.875	3.61	6.76
500	Արտաքին պատուհանագոգերի երեսապատում 0,5մմ հաստ. գունավոր գինկապատ թիթեղից b=150մմ (ԱՊԳ-2) /21,0x0,15/	մ ²	3.15	3.61	11.36
501	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակների պատրաստում և տեղադրում փռչեներկված ուղղ. խողովակներից /40x20x2մմ/	մ ²	27.92	12.66	353.46
502	Ուղղ. խողովակների արժեքը /40x20x2մմ/	գմ	212.00	0.91	193.68
4. Առաստաղներ					
503	Կախովի առաստաղների իրականացում 60x60սմ չափսի 9,5մմ սալերով, երեսային կողմից լամինացված PVC-ով, իսկ ետին երեսին՝ ալյումինե նրբաթիթեղով, կախիչների և պրոֆիլների վրա	մ ²	246.3	5.67	1,397.72
504	Կեղծ առաստաղների իրականացում սովորական գիպսովարաթղթե 9,5մմ հաստ. սալերով մետաղական 50մմ-ոց ստապների վրա	մ ²	35.0	8.36	292.55
505	Աստիճանաքայլի և աստիճանահարթակի տակի սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	11.20	4.26	47.74
506	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով նախօրոք քսահարթեցում ծեփամածիկով և հղկումով	մ ²	39.2	2.55	99.86
507	Սանհանգույցների կեղծ առաստաղների իրականացում պլաստիկ վահանակներով (պրոֆիլներով)	մ ²	8.6	7.59	65.30
5. Հարդարման աշխատանքներ					
508	Պատերի սվաղ g/ա շաղախով մետաղական ցանցի վրա, b=40մմ	մ ²	365.0	3.59	1,311.95
509	Շեպերի սվաղ g/ա շաղախով մետաղական ցանցի վրա, b=40մմ	մ ²	41.0	7.49	306.95
510	Պատերին և շեպերին մետաղական ցանցի տեղադրում Ø38p1, 50x50մմ բջիցով, խարսխավորումով	մ ²	406.0	1.51	614.33
511	Ամրան (խարիսխ) Ø8A500c, L=200մմ (ընդ.800 հատ)	տ	0.064	533.23	34.13
512	Անցքերի գայլիկնում պատերի մեջ խարսխաձողերի տեղադրման համար Ø12մմ, L=100մմ	հատ	800	0.49	392.46
513	Պոլիմեր-ցեմենտի ներարկում	տեղ	800	0.03	25.34
514	Պատերի սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	325.0	2.73	886.20
515	Շեպերի սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	4.0	3.23	12.91
516	Պատերի սվաղ g/ա շաղախով	մ ²	157.0	2.29	358.92
517	Շեպերի սվաղ g/ա շաղախով	մ ²	8.4	3.13	26.31
518	Պատերի, պլաների և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկերով նախօրոք քսահարթեցում ծեփամածիկով և հղկումով	մ ²	700.0	1.98	1,387.02
519	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով սալիկի սոսնձաշերտի վրա H=2,5մ	մ ²	60.1	11.09	666.52
520	Ջրոող և կոյուղու խողովակների երեսապատում Alucobond-ով ալյումինե հիմնանախքի վրա	մ ²	3.5	24.43	85.49
6. Տանիքի կառուցում					
521	Տանիքի գոյորշամեկուսիչ շերտի իրականացում	մ ²	245	2.83	694.13
522	Ծածկի ջերմամեկուսացում պոլիպրոպիլեն սալերով 5սմ հաստությամբ	մ ²	245	4.78	1,170.37
523	Պաշտպանիչ շերտ՝ ապակեգործվածք	մ ²	245	0.20	48.47
524	Ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 3սմ հաստ.	մ ²	245	1.47	360.51
525	Կանգնակների տակ բետոնե բարձիկների իրականացում B12,5 դասի բետոնով /200x200x250/ քայր 3մ	մ ³	0.15	45.83	6.87
526	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաճեղքիչ նյութերով /ծպեղ, հեծան, պլան, որմնափայտ/, որից 2 խմ-ն օգտագործել պլասմոնտաժված փայտանութ	մ ³	3.1	133.35	413.37
527	Ձեղնապատուհանների պատրաստում	հատ	2	10.97	21.93

1	2	3	4	5	6
528	Տանիքի ծածկույթի իրականացում փոշեներկված գունավոր պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղով /KP-25, 0,5մմ/, փայտե կավարամածի պատռաստումով	մ²	300.0	6.82	2,046.37
529	Տանիքի ենդովաների իրականացում 0,5մմ հաստ. գունաներկված գինկապատ հարթ թիթեղներից	մ²	17.78	4.99	88.70
530	Փոքր մակերեսների երեսապատում 0,5մմ հաստ. գունաներկված գինկապատ հարթ թիթեղներից	մ²	2.0	4.99	9.98
531	Անկյունաձև գազաթնագծերի /պիպի/ տեղադրում՝ պատրաստված ցինկապատ և ներկված թիթեղից 150x150մմ, b=0,5մմ հաստ	զմ	77.8	3.87	300.77
532	Ձնարգելների տեղադրում՝ պատրաստված ներկված L=2մ երկարությամբ պողպատե խողովակներից /25 հատ/	զմ	50	5.35	267.64
533	Ձնարգելների տեղադրում՝ պատրաստված ներկված L=1,5մ երկարությամբ պողպատե խողովակներից /7 հատ/	զմ	10.5	4.06	42.66
534	Ջրհորդանների տեղադրում 0,5մմ հաստ. ուղղանկյուն գունաներկված կիսախողովակներից	զմ	79.8	5.79	462.33
535	Ջրհորդանի փականի /եզրակալի/ արժեքը	հատ	6	1.15	6.88
536	Ջրհորդանների անկյունների արժեքը	հատ	12	3.23	38.78
537	Ջրթափների իրականացում 75x150մմ ուղղանկյուն գունաներկված 0,5մմ հաստ. խողովակներից, ձևավոր մասերի հետ միասին	զմ	61.0	4.91	299.67
538	Բաղիկի արժեքը	հատ	11	4.35	47.80
539	Արմունկի արժեքը	հատ	11	3.18	35.03
540	Ձեղնահարկի պատուհանների բացվածքներին փայտե շերտափեղկերի պատրաստում և տեղադրում /2 հատ/	մ²	1.06	20.92	22.17
541	Օխնիի արժեքը	հատ	8	1.23	9.86
542	Ձեղնահարկի պատուհանների լավորակ յուղաներկում	մ²	2.65	2.80	7.42
543	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ³	3.1	5.80	17.97
544	Տանիքի փայտե կավարամածի և հարթակների հրապաշտպանություն	մ²	317.8	0.10	31.49
545	Կավարամածի հակաձեռնիչ մշակում	մ²	317.8	0.20	63.88
6. Նոր կառուցվող աստիճաններ /ՆԱ-1, ՆԱ-2/					
546	Միաձույլ խարամաբետոնե աստիճանների /ՆԱ-1, ՆԱ-2/ իրականացում B12,5 դ/բ	մ³	1.50	76.53	114.80
547	Աստիճանների այլումինե բազրիքներով ճաղաշարի և այլումինե խողովակներով բռնաձողի տեղադրում /h=0,9մ/	զմ	12.8	24.61	315.02
548	Նույն տեղում այլումինե Ø50մմ խողովակներով բռնաձողի տեղադրում պատերին իր բոլոր ամրացման էլեմենտներով /h=0,9մ/	զմ	16.7	5.77	96.35
7. №1 և №2 մասնաշենքերի միջև անցում (կամրջակ)					
549	Սյուների ցկոլի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ²	2.3	60.81	139.85
550	Սյուների ցկոլի բազալտե 3սմ հաստ. թասակի տեղադրում b=50մմ լայն. L=3,6մ /3,6x0,05մ	մ²	0.18	61.54	11.08
551	Անցման հարթակի տակի և պատերի ջերմամեկուսացում պոլիպերիստիրոլե սալերով 5սմ հաստությամբ	մ²	20.0	12.02	240.46
552	Ճակատների և սյուների երեսապատում 30մմ հաստ. Alucobond-ով	մ²	48.3	20.61	995.29
553	Տանիքի գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում	մ²	20.0	2.83	56.66
554	Ծածկի ջերմամեկուսացում պոլիպերիստիրոլե սալերով 5սմ հաստությամբ	մ²	20.0	4.78	95.54
555	Պաշտպանիչ շերտ՝ ապակեբամբակե գործվածք	մ²	20.0	0.20	3.96
556	Ց/ ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 3սմ հաստ.	մ²	20.0	1.47	29.43
557	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաձեռնիչ նյութերով /ծալեղ, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	մ³	0.18	246.84	44.43
558	Անցումի տանիքի ծածկույթի իրականացում գունաներկված պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղով /KP-25, 0,5մմ/, փայտե կավարամածի պատռաստումով	մ²	20.0	6.38	127.65
559	Կողային մասերի երեսապատում 0,5մմ հաստ. գունաներկված գինկապատ հարթ թիթեղներից	մ²	2.0	4.99	9.98
560	Ջրհորդանների տեղադրում 0,5մմ հաստ. ուղղանկյուն գունաներկված գինկապատ թիթեղից	զմ	7.9	5.79	45.77
561	Ջրհորդանի փականի /եզրակալի/ արժեքը	հատ	2	1.15	2.29
562	Ջրթափների իրականացում 75x150մմ ուղղանկյուն գունաներկված 0,5մմ հաստ. խողովակներից, ձևավոր մասերի հետ միասին	զմ	8.2	4.91	40.28
563	Ձնարգելների տեղադրում՝ պատրաստված՝ ներկված L=2000մմ երկարությամբ պողպատե խողովակներից /2 հատ/	զմ	4.0	5.35	21.41
564	Նույնը անցումային մասում	մ² ուղղ	134	1.20	161.10
7.Ճակատների հարդարման աշխատանքներ և հովար					
565	Արտաքին պատերի բարելաված սվաղ ց/ա շաղախով	մ²	244.6	2.13	520.23
566	Ճակատների գունավոր /դեկորատիվ/ ցայտասվաղ	մ²	175.2	3.33	583.50
567	Պատերի բարձրորակ սվաղում մարմարե խճով	մ²	54.4	4.13	224.57
568	Խարսխապատերի երեսապատում բազալտե 3սմ հաստ. սալերով մետաղական զանգի վրա ց/ա շաղախով	մ²	23.15	27.42	634.86

1	2	3	4	5	6
569	Գետնախարսի բազալտե 3սմ հաստ. թասակի տեղադրում b=50սմ լայն. L=41,1մ /41,1x0,05/մ	մ²	2.055	59.06	121.37
570	Հովար 1-ի իրականացում ուղղանկյուն խողովակներից պոլիկարբոնատե ծածկով	տն	0.0141	113.86	1.61
571	Ուղղ. խողովակի արժեքը /40x30x2մ/	զմ	6.4	1.33	8.52
572	Հովարի պոլիկարբոնատե ծածկ 10սմ հաստ.	մ²	1.9	8.87	16.85
573	Պոլիկարբոնատե ծածկի ամրացնող էլեմենտներ /6հատ/	կգ	2	1.33	2.67
574	Արտաքին գույքային տախտակամածի մոնտաժում, քանդում և տեղափոխում	մ² ուղղ	212.0	1.20	254.87
	8. „Գ“, „Ա“ և „2“-„1“ առանցքներով ջրհավաք առվակ				
575	Գոյություն ունեցող բետոնե շերտի քանդում h=10սմ հաստ.	մ³	1.8	21.60	38.87
576	Խրամուղու բնահողի մշակում /կտրում/ ձեռքով	մ³	16.1	3.10	49.94
577	Խարսխապատի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով, նախապես հենքի մաքրում հողի մնացորդներից	մ²	49.5	2.32	114.63
578	Հատակների ջրամեկուսացում հիդրոֆոր քսուկով	մ²	49.50	2.18	107.70
579	Բնահողի ետլիցք խրամուղում ձեռքով՝ տոփանումով	մ³	15.0	1.58	23.77
580	Խրամուղու հատակին նախապատրաստական շերտի իրականացում խճավազով, տոփանումով և տալով գոգավոր տեսք h=10սմ հաստ.	մ³	1.86	16.49	30.67
581	Առվակի պատերի և հատակի բետոնացում մանրահատիկ B12,5 դասի բետոնով	մ³	2.36	43.90	103.60
582	Առվակի պատերի և հատակի ջրամեկուսացում ֆոլգայապատ հոգաձուլ տաք բետոնի մածիկի վրա	մ²	45.0	3.19	143.37
583	Մետաղական ջրնդունիչի համար վաքի պատրաստում մանրահատիկ B12,5 դասի բետոնով (630x330x570սմ)	մ³	0.11	43.90	4.83
584	Մետաղական ջրնդունիչի պատրաստում և տեղադրում 10սմ հաստ. թերթապողպատից 600x300x550սմ չափսի	տն	0.0918	89.64	8.23
585	Մետաղական թերթապողպատ 10սմ հաստ. /արժեքը/	տն	0.0918	607.55	55.77
586	Մետաղական ջրնդունիչ ճաղավանդակի պատրաստում և տեղադրում 45x45սմ անկյունակներով և 10x10սմ քառանկյուն ձողերով	տն	0.0918	89.64	8.23
587	Մետաղական անկյունակ 45x45x5սմ /արժեքը/	մ	1.8	2.10	3.78
588	Մետաղական 10x10սմ քառանկյուն ձող /արժեքը/	մ	6.0	0.49	2.96
589	Պատի մեջ անցքի գայլիկնում Ø170սմ տրամագծով, b=800սմ	տեղ	1	4.64	4.64
590	Մետաղական ջրթափ խողովակի մոնտաժում Ø150սմ	մ	4.0	10.98	43.92
591	Մետաղական ձևավոր մասեր	հատ	3	6.38	19.13
592	Ջրթափ խողովակի ամրացման էլեմենտներ	տն	0.005	101.96	0.51
593	Մետաղական մակերեսների ներկում սուրիկով 2 անգամ	մ²	4.5	1.54	6.94
594	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափի վրա ձեռքով	մ³	16.80	1.89	31.74
595	Շին. աղբի տեղափոխում թափոնակույտ 13 կմ հեռ. վրա	տն	24.50	1.86	45.66
	3.Ներքին սառը, տաք և հակահրդեհային ջրամատակարարման գանգ				
	1.Սառը ջրամատակարարում (B1)				
596	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում պատերի վրա Ø20սմ	մ	12.6	1.01	12.73
597	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում պատերի վրա Ø25սմ	մ	14.5	1.20	17.37
598	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում պատերի վրա Ø32սմ	մ	22.6	1.54	34.89
599	Ø200սմ պողպատե էլ. եռակցումային խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան)	մ	0.3	19.00	5.70
600	Ø100սմ պողպատե էլ. եռակցումային խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան)	մ	1.2	6.58	7.89
601	Ø80սմ պողպատե էլ. եռակցումային խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան)	մ	1.1	6.61	7.27
602	Ø50սմ պողպատե էլ. եռակցումային խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան)	մ	0.5	3.19	1.60
604	Պոլիպրոպիլենային փական Ø20սմ	հատ	3	4.58	13.73
605	Պոլիպրոպիլենային փական Ø15սմ	հատ	7	4.58	32.04
608	Մետաղական Ø32xDN25սմ պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	1	0.72	0.72
609	Մետաղական Ø25xDN20սմ պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	3	0.72	2.17
610	Մետաղական Ø20xDN15սմ պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	10	0.72	7.25
611	Ձևավոր մասերի տեղադրման աշխատանք	հատ	33	1.20	39.71
612	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø32սմ, α=90°	հատ	1	0.15	0.15
613	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø25սմ, α=90°	հատ	3	0.09	0.27
614	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø20սմ, α=90°	հատ	9	0.04	0.40
616	Պոլիպրոպիլենային արմունկ ներքին պարուրակով Ø20xDN15սմ, α=90°	հատ	7	0.04	0.31
617	Պոլիպրոպիլենային անցումային եռաբաշխիչ Ø32xØ25սմ	հատ	1	0.24	0.24
619	Պոլիպրոպիլենային անցումային եռաբաշխիչ Ø25xØ20սմ	հատ	2	0.12	0.24

1	2	3	4	5	6
620	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Ø32մմ	հատ	1	0.14	0.14
621	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Ø25մմ	հատ	1	0.10	0.10
622	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Ø20մմ	հատ	4	0.06	0.25
623	Պոլիպրոպիլենային անցում Ø32xØ25մմ	հատ	2	0.07	0.13
624	Պոլիպրոպիլենային անցում Ø32xØ20մմ	հատ	1	0.06	0.06
625	Պոլիպրոպիլենային անցում Ø25xØ20մմ	հատ	1	0.04	0.04
626	Խողովակների ամրացման խամուխներ առաստաղներին Ø32մմ	հատ	6	0.17	1.04
627	Խողովակների ամրացման խամուխներ առաստաղներին Ø25մմ	հատ	7	0.17	1.22
628	Խողովակների ամրացման խամուխներ առաստաղներին Ø20մմ	հատ	5	0.17	0.87
629	Խողովակների ամրացման խամուխներ պատերին Ø25մմ	հատ	1	0.17	0.17
630	Խողովակների ամրացման խամուխներ պատերին Ø20մմ	հատ	3	0.17	0.52
633	Խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ ²	1.12	1.82	2.04
634	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով δ=40մմ	մ ³	0.01	42.79	0.43
635	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով δ=10մմ	մ ³	0.03	42.79	1.28
636	Պատերի մեջ անցքերի բացում Ø100մմ	տեղ	1	1.23	1.23
637	Պատերի մեջ անցքերի բացում Ø200մմ	տեղ	1	3.49	3.49
638	Անցքերի խծուծում Ø200մմ	մ ³	0.06	18.56	1.11
639	Անցքերի փակում g/ա շաղախով	մ ³	0.1	37.30	3.73
640	Համակարգի հիդրավիլի փորձարկում	մ	50.6	0.10	5.28
641	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	50.6	0.09	4.38
2. Տաք ջրամատակարարում (T3)					
642	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչների տեղադրում (7 կվտ)	հատ	1	34.98	34.98
643	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Ø20մմ	մ	4	1.32	5.29
644	Ձևավոր մասերի տեղադրման աշխատանք	հատ	3	1.20	3.61
645	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø20մմ, α=90°	հատ	2	0.04	0.09
646	Պոլիպրոպիլենային արմունկ ներքին պարուրակով Ø20xDN15մմ, α=90°	հատ	1	0.04	0.04
648	Խողովակների ամրացման խամուխներ պատերին Ø20մմ	հատ	2	0.17	0.35
649	Համակարգի հիդրավիլի փորձարկում	մ	3	0.10	0.31
650	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	3	0.09	0.26
3. Ներքին կոյուղու գանգ					
1. Ջրահեռացման համակարգ (K1)					
669	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Ø100մմ	գմ	15	2.58	38.73
670	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Ø50մմ	գմ	29	1.57	45.65
671	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Ø32մմ	մ	6.3	1.43	9.01
678	Ձևավոր մասերի տեղադրման աշխատանք	հատ	43	1.20	51.74
679	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø100մմ, α=45°	հատ	12	0.47	5.60
680	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø50մմ, α=90°	հատ	7	0.16	1.13
681	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø50մմ, α=45°	հատ	4	0.14	0.56
682	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø32մմ, α=45°	հատ	1	0.12	0.12
684	Պոլիպրոպիլենային թեք եռաբաշխիչ Ø100մմ	հատ	6	1.07	6.41
685	Պոլիպրոպիլենային թեք եռաբաշխիչ Ø50մմ	հատ	1	0.29	0.29
686	Պոլիպրոպիլենային անցումային թեք եռաբաշխիչ Ø100xØ50մմ	հատ	1	0.59	0.59
687	Պոլիպրոպիլենային անցում Ø100xØ50մմ	հատ	3	0.34	1.02
688	Պոլիպրոպիլենային ստուգիչ Ø100մմ	հատ	3	1.44	4.32
690	Պոլիպրոպիլենային մաքրիչ Ø100մմ	հատ	2	1.16	2.32
691	Պոլիպրոպիլենային մաքրիչ Ø50մմ	հատ	1	0.94	0.94
692	Զուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչ	հատ	3	2.68	8.04
693	Խողովակների ամրացման խամուխներ առաստաղներին Ø50մմ	հատ	1	0.36	0.36
694	Խողովակների ամրացման խամուխներ պատերին Ø50մմ	հատ	7	0.36	2.54
695	Խողովակների ամրացման խամուխներ պատերին Ø100մմ	հատ	3	0.72	2.17
696	Համակարգի փորձարկում Ø50÷100մմ	մ	44	0.08	3.38
697	Համակարգի փորձարկում Ø32մմ	մ	6.3	0.08	0.48
698	Խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ (Ø=100մմ÷Ø=300մմ)	մ ²	7.3	1.82	13.31
699	Պատերի մեջ անցքերի բացում Ø300մմ	տեղ	1	3.49	3.49
700	Պատերի մեջ անցքերի բացում Ø200մմ	տեղ	1	3.49	3.49
701	Անցքերի խծուծում Ø200մմ	մ ³	0.03	18.56	0.56
702	Անցքերի փակում g/ա շաղախով	մ ³	0.06	40.18	2.41
704	Կանգնակների սակառների վրա պլաստիկ դռակների տեղադրում	հատ	3	5.94	17.83
2. Սանիտարական սարքեր					
705	Խոհանոցային լվացարանակոնքերի մոնտաժում	լկգ	1	13.75	13.75
706	Լվացարանների մոնտաժում	լկգ	4	19.08	76.31

1	2	3	4	5	6
707	Խառնիչ ծորակների արժեքը	հատ	4	9.54	38.15
708	Միֆոնի արժեքը	հատ	4	1.54	6.16
709	Զուգարանակոնքի մոնտաժում լվացման բաքով	լկգ	3	29.40	88.20
	3. Ջեռուցման և սառնամատակարարման համակարգ				
	1. Ջեռուցում				
713	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ (1սեկգ.=0,35էկմ)	էկմ	88.55	1.07	94.42
714	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=350մմ	էկմ	12.1	1.07	12.90
715	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկ.	253	4.94	1,249.29
716	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=350մմ	սեկ.	39	4.62	180.26
717	Տուբո կաթսաների տեղադրման աշխատանք	հմլ	2.0	18.73	37.46
720	Տուբո կաթսայի արժեքը Q=28,0ԿՎՏ	հմլ	2.0	241.45	482.90
721	Կենտրոնախույս պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչի հետ միասին	հատ	1.0	23.67	23.67
722	Կենտրոնախույս պոմպի արժեքը G=2,5մ³/ժ, H=5,0մ	հատ	1.0	75.15	75.15
726	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում խողովակաձև մեկուսիչներում d=20x2.8մմ	զմ	61	1.25	76.54
727	Նույնը d=25x3.5մմ	զմ	96	1.50	143.98
728	Նույնը d=32x4,4մմ	զմ	93	2.03	188.41
729	Նույնը d=40x5,5մմ	զմ	30	3.41	102.17
730	Նույնը d=50x6,9մմ	զմ	15	4.86	72.94
731	Խողովակաձև մեկուսիչներ d=50x6,9մմ; t=10 մմ	մ	15	0.52	7.83
732	Նույնը d=40x5,5մմ; t=10 մմ	մ	30	0.36	10.87
733	Նույնը d=32x4,4մմ; t=10 մմ	մ	93	0.32	29.65
734	Նույնը d=25x3.5մմ; t=10 մմ	մ	96	0.28	26.44
735	Նույնը d=20x2.8; t=10 մմ	մ	61	0.25	15.03
736	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=20x2.8	զմ	90	0.86	77.45
737	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Ø15	հատ	27	4.73	127.61
738	Ջերմակարգավորիչ փական dy=15մմ	հատ	27	3.48	93.92
739	Զրի մաքրման զտիչի տեղադրում Ø32մմ	հատ	1.2	4.59	5.51
740	Զրի մաքրման զտիչի տեղադրում Ø20մմ/Ø15մմ	հատ	1.2	3.53	4.23
741	Օդահեռացման փականի տեղադրում	հատ	27	0.55	14.82
742	Ավտոմատ օդահեռացման փական Ø15մմ	հատ	2	5.36	10.72
743	Հետադարձ փականի տեղադրում dy=15մմ	հատ	1	3.82	3.82
744	Հետադարձ փականի տեղադրում dy=32մմ	հատ	1	6.51	6.51
745	Խողովակների պոլիպրոպիլենային ձևավոր կցամասեր՝ անկյունակ, անցում, եռաբաշխիչ և այլն Ø20մմ-50մմ	հատ	243	0.10	24.65
746	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Ø15	հատ	1	4.73	4.73
747	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Ø25	հատ	5	5.92	29.60
748	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Ø32	հատ	4	6.43	25.71
749	Բաշխիչ սանրիկի տեղադրում Ø80մմ, L=0,8մ չափսի	հատ	1	20.27	20.27
750	Խողովակների պաշտպանիչ պատյանների տեղադրում ծածկերի մեջ Ø32մմ, L=0,5մ	հատ	26	0.89	23.02
751	Նույնը Ø40մմ, L=0,5մ	հատ	1	1.21	1.21
752	Նույնը Ø50մմ, L=0,5մ	հատ	1	1.34	1.34
753	Նույնը Ø70մմ, L=0,5մ	հատ	1	2.43	2.43
754	Խողովակների պաշտպանիչ պատյանների տեղադրում պատերի մեջ Ø32մմ, L=0,8մ	հատ	1	1.23	1.23
755	Նույնը Ø40մմ, L=0,5մ	հատ	1	1.21	1.21
756	Նույնը Ø50մմ, L=0,5մ	հատ	1	1.34	1.34
757	Պատերի մեջ անցքերի բացում	հատ	2	5.98	11.96
758	Ծածկերի մեջ անցքերի բացում	հատ	28	0.67	18.64
759	Կաթսայի ամրացման էլեմենտներ	լգ	1.5	1.23	1.85
760	Ջեռուցիչ մարտկոցների ամրացման էլեմենտներ	հատ	57	0.56	31.64
761	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	385	0.11	40.49
	3. Մասնաշենքերի ներքին էլեկտրական ցանցեր				
	2. Մասնաշենք №2 և անցուղի				
852	Էլ. վահանակ-24 մոդուլի համար	հատ	3	32.14	96.43
853	Էլ. վահանակ-12 մոդուլի համար	հատ	1	28.00	28.00
854	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ-63Ա	հատ	4	22.86	91.45
855	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ-40Ա	հատ	1	6.78	6.78
856	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ-25Ա	հատ	20	5.47	109.49
857	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ-20Ա	հատ	8	4.82	38.58
858	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ-6Ա	հատ	3	4.24	12.73
859	Լուսատու առաստաղային 4x18վտ լյումինեսցենտային լամպով	հատ	37	15.01	555.26

1	2	3	4	5	6
860	Լուսատու առաստաղային 2x36վտ լյումինեսցենտային լամպով պաշտպանված	հատ	3	24.16	72.48
861	Լուսատու առաստաղի 1x100վտ շիկացման լամպով	հատ	2	8.99	17.98
862	Լուսատու առաստաղի 1x100վտ շիկացման լամպով պաշտպանված	հատ	5	9.72	48.58
863	Լուսատու պատի 1x100վտ շիկացման լամպով պաշտպանված	հատ	2	6.93	13.86
864	Լուսատու -1x18վտ լյումինեսցենտային լամպով, ներսարքված մաքրակոճով	հատ	6	10.77	64.60
865	Լամպ լյումինեսցենտային-18վտ,220վ	հատ	154	0.73	113.16
866	Լամպ լյումինեսցենտային-36վտ,220վ	հատ	6	1.23	7.39
867	Լամպ շիկացման-100վտ,220վ	հատ	9	0.22	1.96
868	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	100	1.77	177.21
869	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	23	1.07	24.56
870	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	3	1.72	5.16
871	Փոխարկիչ	հատ	2	7.86	15.72
872	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար /փակ տեղադրման/	հատ	128	0.17	22.26
873	Տուփ ճյուղավորիչ /փակ տեղադրման/	հատ	70	0.17	12.17
874	Տուփ միջաձիգ	հատ	2	0.43	0.87
875	Պղնձե հաղորդալար ՊՑ-3 - 1x2.5մմ ²	զմ	3900	0.20	770.34
876	Պղնձե հաղորդալար ՊՑ-3 - 1x4 մմ ²	զմ	1500	0.26	391.98
877	Պղնձե հաղորդալար ՊՑ-3 - 1x6 մմ ²	զմ	75	0.29	21.71
878	Պղնձե ջղերով մալուխ BBԴԻ-5x6մմ ²	զմ	72	1.51	108.47
879	Պղնձե ջղերով մալուխ BBԴԻ-5x10մմ ²	զմ	73	4.23	308.76
880	Պղնձե ջղերով մալուխ BBԴԻ-5x16մմ ²	զմ	88	5.59	491.89
881	Հկախողովակ PVC Փ20	զմ	1800	0.56	1,008.54
882	Հկախողովակ PVC Փ25	զմ	25	0.61	15.13
883	Մալուխատար PVC - 200x50մմ	զմ	100	1.81	180.93
3. Հրդեհային ահագանգման համակարգ					
888	Օխի անալոգային տվիչ 85մ ² մակերեսի համար	հատ	25	7.20	180.11
889	Ջերմային անալոգային տվիչ	հատ	1	6.46	6.46
890	Ջերմի հրդեհային սեղմակ	հատ	3	6.92	20.75
891	Լուսաձայնային ազդասարք	հատ	3	4.73	14.18
895	Պլաստիկ Հկախողովակ d=20մմ	զմ	195	0.99	192.32
896	Մալուխ 2*0,8մմ ² ոլորված զույգ	զմ	495	0.70	344.14
897	Մալուխ 2x2,5մմ ²	զմ	81	0.59	48.05
3. Անվտանգության ահագանգման համակարգ					
901	Շարժման տվիչ L=8մ	հատ	3	8.65	25.94
902	Մագնիսական տվիչ	հատ	3	1.84	5.53
904	Մալուխ 4*0.22 մմ ²	զմ	195	0.41	79.46
907	Պլաստիկ Հկախողովակ d=20մմ	զմ	36	0.99	35.50
3. Համակարգչային և հեռախոսային ցանց					
912	Ցանցային վարդակ RG45 Jack	հատ	50	1.99	99.33
913	Վարդակի պատի մեջ դրվող տուփ 1 տեղանոց	հատ	50	0.22	10.87
914	Վարդակի հիմք 2 տեղանոց	հատ	25	2.10	52.54
916	Վարդակի երես 2 տեղանոց	հատ	23	1.81	41.67
918	UTP Cat5-FUTP մալուխ	զմ	1960	0.58	1,135.64
922	Մետաղական մալուխատարների մոնտաժում	զմ	37.8	1.42	53.83
923	Մետաղական մալուխատար 50x40 մմ	զմ	1.5	1.85	2.77
924	Մետաղական մալուխատար 100x40 մմ	զմ	12.8	2.66	34.06
925	Մետաղական մալուխատար 150x40 մմ	զմ	23.5	3.49	81.99
927	Մետաղական մալուխատարի կախոց 50x40 մմ	հատ	4	0.90	3.59
928	Մետաղական մալուխատարի կախոց 100x40 մմ	հատ	7	1.52	10.65
929	Մետաղական մալուխատարի կախոց 150x40 մմ	հատ	15	1.96	29.35
931	Մետաղյա մալուխատարի միացուցիչներ	հատ	30	0.58	17.39
932	Հեղուս, մանեկի արժեքը 6x15մմ (200հատ)	կգ	3	1.31	3.92
933	Պատերի մեջ անցքերի բացում 50 մմ	հատ	3	5.98	17.93
934	Պատերի մեջ անցքերի բացում 100 մմ	հատ	2	5.98	11.96
935	Խրամուղու փորում ձեռքով 500x200մմ L=2,7մ	մ ³	0.07	5.47	0.38
936	Պլաստիկ մալուխատուփ 50x40մմ	զմ	2.1	1.33	2.79
937	Հկախողովակ PVC Փ20	զմ	225	0.13	30.23
3. Տեսահսկման և հեռուստատեսային համակարգ					
1.Տեսահսկման համակարգ					
943	Գունավոր տեսախցիկ դրսի 600 tvl f=6mm	հատ	8	42.52	340.17
948	CCTV մալուխ (1Tv+4*0.5)	զմ	345	0.49	169.64

1	2	3	4	5	6
949	Կոնեկտոր տեսախցիկի սնուցման համար	հատ	8	0.32	2.55
950	Կոնեկտոր BNC	հատ	16	0.58	9.28
952	Պլաստիկ ճկախողովակ d=20մմ	զմ	33	0.18	5.91
953	Պլաստիկ տուփ 100*100*85 դրսի տեսախցիկների տեղադրման համար	հատ	7	1.23	8.62
6. Տարածքի քանդման աշխատանքներ					
1. Քանդման աշխատանքներ					
1161	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում միջինը 150մմ հաստ.	մ³	15.17	5.19	78.80
1162	Մարմարե փշրանքով բետոնե սալիկների քանդում	մ²	185	0.60	111.90
1163	Սալիկների տակ բետոնե ենթաշերտի քանդում միջինը 30մմ հաստ.	մ³	5.55	21.60	119.85
1164	Բնահողի մշակում ձեռքով տարածքի նիշերի փոփոխման համար միջինը 70մմ հաստ.	մ³	13.0	3.10	40.32
1165	Բազալտե եզրաքարերի քանդում բետոնե հիմքերի հետ միասին (150×300)մմ	զմ	142.7	1.24	177.05
1166	Միզամարգերի և սևահողի քանդում-հեռացում	մ³	18.1	1.76	31.80
1167	Բետոնե շրավազանների պատերի և հատակի քանդում	մ³	3.6	25.08	90.30
1168	Բետոնե սյուների քանդում	մ³	0.3	26.54	7.96
1169	Պարիսպի և մասնաշենքի շուրջը ց/ա շաղախով սալվածքի քանդում	մ³	7.5	21.60	161.96
2. Ցանկապատի և պարիսպի քանդում					
1170	Մետաղական դռների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ²	4.68	3.82	17.89
1171	Մետաղական դարպասի ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ²	9.6	3.82	36.70
1172	Մետաղական ցանկապատների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին (11,68մ²-ը հետագա օգտագործումով)	մ²	60.41	2.29	138.58
1173	Պարիսպի ցանկապատների բետոնե բարձիկների քանդում	մ³	0.9	26.54	23.89
1174	Քարե շարվածքով պարսպապատի քանդում	մ³	14.6	10.79	157.50
1175	Պարիսպի կոպտատաշ բազալտե երեսաշարի քանդում և պահեստավորումով հետագա օգտագործումով	մ²	8.84	11.41	100.84
1176	Պարիսպի մուտքի սյուների ֆեզիտե սալիկներով երեսապատվածքի քանդում	մ²	10.0	5.72	57.24
1177	Սալիկների տակի ց/ա շերտի քանդում	մ²	10.0	0.34	3.40
3. Բազալտե աստիճանների և հարթակի քանդում					
1178	Հիմնական մասնաշենքին կից բազալտ աստիճանների քանդում	մ³	0.56	15.60	8.74
1179	Հիմնական մասնաշենքին կից բետոնե բազրիքների քանդում	մ³	1.24	25.08	31.10
1180	Հիմնական մասնաշենքին կից բետոնե ծածկով հարթակի քանդում	մ³	2.4	21.60	51.83
1181	Պարիսպին կից բետոնե աստիճանների քանդում	մ³	3.0	21.60	64.79
4. Պահակատան քանդում					
1182	Պահակատան մետաղական դռան ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ²	4.56	3.82	17.43
1183	Փայտե պատուհանների և դրանց շրջանակների ապամոնտաժում	մ²	2.12	2.83	6.00
1184	Թիթեղյա ծածկույթի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ²	26.5	1.20	31.87
1185	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	մ³	0.15	43.20	6.48
1186	Պահակատան ե/բետոնե միաձուլ ծածկի սալերի քանդում	մ³	3.85	31.36	120.73
1187	Պահակատան քարե պատերի քանդում	մ³	16.5	10.79	177.99
1188	Պահակատան բետոնե հիմքերի և հատակի բետոնե ծածկի քանդում	մ³	5.0	15.60	78.01
5. Շինարարի հեռացում տարածքից					
1189	Քանդումից առաջացած և տարածքում թափված շին. աղբի բարձում էրակավատորով ավտոմեքենափերի վրա	մ³	198.0	1.27	251.91
1190	Հեռացում շին. հրապարակից մինչև 13կմ հեռ. վրա	տն	229.0	1.86	426.80
6. Տարածքի բարեկարգում և ցանկապատում					
1. Շինարարական մաս					
ա) Գառուցվող քարե պարիսպներ SF-Պ-1 և SF-Պ-2 (29 զմ)					
1191	Խրամուղու փորում ժապավենային հիմքերի համար ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ³	26.4	3.10	81.89
1192	3-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով՝ տոփանումով	մ³	5.1	1.58	8.08
1193	Ավելցուկ բնահողի կուտակում, տեղափոխում մինչև 30մ և բարձում ավտոմեքենափերի վրա	տն	8.7	3.30	28.70
1194	Ավելցուկ բնահողի հեռացում շին. հրապարակից մինչև 13կմ հեռ. վրա	տն	8.7	1.86	16.21
1195	Խճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ՝ տոփանումով H=100մմ	մ³	2.8	14.73	41.25
1196	Միաձուլ ե/բ ժապավենաձև հիմքերի պատրաստում B 20 դ/բ	մ³	18.70	69.64	1,302.30
1197	Ամրանի արժեքը Ø10A500c դասի	տ	0.638	520.98	332.39
1198	Ամրանի արժեքը Ø8A500c դասի	տ	0.191	522.78	99.85

1	2	3	4	5	6
1199	Նույնը A1 դասի	տ	0.0604	513.29	31.00
1200	Հիմքերի ջրամեկուսացում հիդրոֆոր քսուկով 2 անգամ	մ ²	67.5	3.85	259.92
1201	Պարիսպի պատերի շար ուղիղ կտրված տուֆ քարի (200×200×400)սմ չափսի բլոկներով /91,38մ ² /	մ ³	18.276	21.72	396.94
1202	Պարիսպի պատի հատվածի շարում ապամոնտաժված կոպտատաշ բազալտից	մ ²	1.2	39.35	47.22
1203	Պարիսպի պատերի շարի ամրանավորում Ø48ր դասի	տն	0.054	533.23	28.79
1204	Միաձույլ ե/բ միջուկ սյուների պատրաստում B20դ/բ (12 հատ)	մ ³	1.44	103.92	149.65
1205	Ամրան A1 դասի	տ	0.096	513.29	49.28
1206	Ամրան Ø12A500c դասի	տ	0.192	507.01	97.35
1207	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում պատերի վրա B20դ/բ	մ ³	1.16	90.41	104.88
1208	Ամրան A1 դասի	տ	0.047	513.29	24.12
1209	Ամրան Ø8A500c դասի	տ	0.053	522.78	27.71
	բ) Կառուցվող բետոնե հենապատեր ՏԻՊ- 3 և ՏԻՊ-4 (22,5 գմ)				
1210	Խրամուղու փորում ժապավենային հիմքերի համար ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ ³	15.8	3.10	49.01
1211	3-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով՝ տոփանումով	մ ³	10.2	1.58	16.16
1212	Ավելցուկ բնահողի կուտակում, տեղափոխում մինչև 30մ և բարձում ավտոմեքենափերի վրա	տն	9.6	3.30	31.67
1213	Ավելցուկ բնահողի հեռացում շին. հրապարակից մինչև 13կմ հեռ. վրա	տն	9.6	1.86	17.89
1214	Խճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ՝ տոփանումով H=100սմ	մ ³	1.6	14.73	23.57
1215	Միաձույլ բետոնե հենապատերի պատրաստում B 15 դ/բ	մ ³	11.9	61.50	731.89
1216	Հիմքերի ջրամեկուսացում հիդրոֆոր քսուկով 2 անգամ	մ ²	33.6	3.85	129.38
	2. Ճարտարապետական մաս				
	ա) Կառուցվող քարե պարիսպներ				
1217	Պարիսպի պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե 3սմ հաստ. սալերով մետաղական ցանցի վրա ց/ա շաղախով /300×20/մմ	մ ²	30.4	26.09	793.29
1218	Պարիսպի պատերի շրիշակների տեղադրում բազալտե 2սմ հաստ. սալերով ց/ա շաղախով /300×20/մմ	մ ²	23.32	37.76	880.46
1219	Պարիսպի պատերի սվաղում մարմարե խճի փշրանքով	մ ²	18.84	4.13	77.77
1220	Պարիսպի պատերի բարելաված սվաղ ց/ա շաղախով	մ ²	111.17	3.74	415.60
1221	Պարիսպի պատերի ներկում ճակատային ներկերով	մ ²	111.17	1.15	128.26
1222	Սյուների երեսապատում սրբատաշ բազալտե 3սմ հաստ. սալերով մետաղական ցանցի վրա ց/ա շաղախով /300×20/մմ	մ ²	49.25	27.42	1,350.61
1223	Բազալտե թասակների տեղադրում /50×550/մմ	գմ	50.3	32.39	1,629.45
1224	Բազալտե թասակների տեղադրում /50×300/մմ	գմ	8.0	27.91	223.29
1225	Բազալտե թասակների տեղադրում /30×300/մմ	գմ	73.1	25.24	1,845.39
1226	Բազալտե թասակների տեղադրում /50×650/մմ	գմ	1.3	34.19	44.45
1227	Ապամոնտաժված մետաղական ցանկապատի վերատեղադրում /7,3×1,6/մ 11,68մ ²	գմ	7.3	6.90	50.38
1228	Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում, վերանորոգում և վերատեղադրում կրկնակի գունաներկումով	մ ²	59.30	8.58	508.82
	բ) Դրվազ - 1				
1229	Աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե 20մմ հաստ. սալիկներով ց/ա շաղախով	մ ²	6.84	18.31	125.27
1230	Աստիճանների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալիկներով ց/ա շաղախով	մ ²	4.5	19.64	88.39
1231	Պարիսպի պատերի շրիշակների տեղադրում բազալտե 2սմ հաստ. սալերով ց/ա շաղախով /300×20/մմ	մ ²	6.14	37.76	231.82
1232	Պատերի սվաղում մարմարե խճի փշրանքով	մ ²	25.28	4.13	104.36
1233	Բազալտե թասակների տեղադրում /30×300/մմ	գմ	12.4	25.24	313.03
1234	Փռչեներկված մետաղական բազրիքների տեղադրում H=500 մմ	գմ	12.4	1.29	16.01
1235	Ուղղ. մետաղական խողովակ 60×40×2մմ	գմ	12.4	1.52	18.84
1236	Քառ. մետաղական խողովակ 40×40×2մմ	գմ	5.46	1.20	6.53
1237	Քառ. մետաղական խողովակ 15×15×1,5մմ	գմ	37.2	0.30	11.05
	գ) Դրվազ - 2				
1238	Աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե 20մմ հաստ. սալիկներով ց/ա շաղախով	մ ²	2.38	18.31	43.59
1239	Աստիճանների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալիկներով ց/ա շաղախով	մ ²	4.76	19.64	93.50
1240	Պարիսպի պատերի շրիշակների տեղադրում բազալտե 2սմ հաստ. սալերով ց/ա շաղախով /300×20/մմ	մ ²	14.87	37.76	561.43
1241	Պատերի սվաղում մարմարե խճի փշրանքով	մ ²	70.98	4.13	293.01
1242	Բազալտե թասակների տեղադրում /30×300/մմ	գմ	7.23	25.24	182.52
1243	Բազալտե թասակների տեղադրում /30×600/մմ	գմ	14.2	27.95	396.93

1	2	3	4	5	6
1244	Փոշեներկված մետաղական բազրիքների տեղադրում H=500 մմ	զմ	24	1.05	25.28
1245	Ուղղ. մետաղական խողովակ 60×40×2մմ	զմ	24	1.52	36.47
1246	Քառ. մետաղական խողովակ 40×40×2մմ	զմ	10.5	1.20	12.56
1247	Քառ. մետաղական խողովակ 15×15×1,5մմ	զմ	72	0.30	21.39
	դ) Դրվագ - 3				
1248	„Բ” և „Գ” առանցքներով հիմնական մասնաշենքին կից Ս-4 աստիճանի և հարթակի տակ քարի լիզք	մ³	10.5	8.69	91.23
1249	Պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե 3սմ հաստ. սալերով մետաղական ցանցի վրա ց/ա շաղախով /300×20/մմ	մ²	8.27	26.09	215.81
1250	Աստիճանաձևակառուցների երեսապատում բազալտե 20մմ հաստ. սալիկներով ց/ա շաղախով	մ²	2.2	18.31	40.29
1251	Աստիճանների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալիկներով ց/ա շաղախով	մ²	4.0	19.64	78.57
1252	Բազալտե թասակների տեղադրում /30×300/մմ	զմ	4.4	25.24	111.08
1253	Փոշեներկված մետաղական բազրիքների տեղադրում H=400 մմ	զմ	4.4	1.05	4.64
1254	Ուղղ. մետաղական խողովակ 60×40×2մմ	զմ	4.4	1.52	6.69
1255	Քառ. մետաղական խողովակ 40×40×2մմ	զմ	1.41	1.20	1.69
1256	Քառ. մետաղական խողովակ 15×15×1,5մմ	զմ	13.2	0.30	3.92
	ե) Դրվագ - 4				
1257	Աստիճանաձևակառուցների երեսապատում բազալտե 20մմ հաստ. սալիկներով ց/ա շաղախով	մ²	0.7	18.31	12.82
1258	Աստիճանների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալիկներով ց/ա շաղախով	մ²	2.2	19.64	44.00
1259	Պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե 3սմ հաստ. սալերով մետաղական ցանցի վրա ց/ա շաղախով /300×20/մմ	մ²	2.28	26.09	59.50
1260	Բազալտե թասակների տեղադրում /30×300/մմ	զմ	1.45	25.24	36.60
	զ) Բարեկարգման այլ աշխատանքներ				
1261	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երկվավատորով բարձելով ինքնաթափեր	մ³	33.5	0.83	27.88
1262	Բնահողի բերում շին հրապարակ 13 կմ հեռվից	տն	56.95	3.29	187.31
1263	Բնահողի ետլիցք՝ ավելացում, տոփանումով	մ³	33.5	0.16	5.31
1264	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150×300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զ/մ	19.2	13.66	262.26
1265	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100×200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զ/մ	52.1	7.87	410.24
1266	Աստիճանաձևակառուցների երեսապատում բազալտե 20մմ հաստ. սալիկներով ց/ա շաղախով	մ²	1.98	18.31	36.26
1267	Աստիճանների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալիկներով ց/ա շաղախով	մ²	2.7	19.64	53.23
1268	Մայթերի բետոնե հիմնատակերի տակ բնահողի տոփանում խճով	մ²	328.92	0.36	118.70
1269	Բետոնե հիմնատակի իրականացում 8սմ հաստությամբ B12,5 դասի բետոնով	մ²	328.92	6.41	2,106.96
1270	Մայթերի բազալտե ձևավոր ծեծված սալիկների տեղադրում /30×300×600/մմ	մ²	243.92	13.76	3,357.47
1271	Մայթերի ծածկույթի իրականացում 6սմ -նոց բետոնե դեկորատիվ սալիկներով	մ²	85.0	6.14	522.31
1272	Խճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում տոփանումով 10 սմ հաստությամբ	մ²	222.0	1.09	241.88
1273	Երթևեկելի մասի 50մմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում	մ²	222.0	4.12	915.09
1274	Նույն տեղում մանրահատիկ 30մմ հաստությամբ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում	մ²	222.0	3.27	725.98
1275	Սիզամարգերում բուսահողի ներկրում, փռում ձեռքով և հարթեցում	մ³	10.18	7.78	79.16
1276	Սերմերի ցանք ձեռքով և ջրում ռետինե փողրակով	մ²	67.86	0.12	8.40
1277	Անձրևաջրերի մետաղական ջրընդունիչ ճաղավանդակի պատրաստում և տեղադրում /300×1600/մմ (2 հատ)	տն	0.042	92.02	3.86
1278	Մետաղական անկյունակ 50×50×5մմ /արժեքը/	մ	8	2.10	16.79
1279	Մետաղական 10×10մ քառանկյուն ձող /արժեքը/	մ	15.0	0.49	7.41
1280	Մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն լաքապատում 2 շերտ	մ²	2.2	0.69	1.53
	Մեռ. դռներ, դարպասներ և ցանկապատ				
1281	Մետաղական ճաղավանդակ դռների ու դարպասի պատրաստում և տեղադրում գունաներկված հակակոռոզիոն ներկով ուղղ. հառոմաններով	մ²	21.17	8.86	187.56
1282	Ուղղ. խողովակների արժեքը /40×20×2մմ/	զմ	39.55	0.91	36.13
1283	Ուղղ. խողովակների արժեքը /60×40×3մմ/	զմ	21.00	2.25	47.15
1284	Գունաներկված մետաղական թիթեղ, h=2մմ հաստ.	մ²	4.85	9.40	45.60
1285	Մեռ. ծխնի առանցքակալով	հ	16	4.43	70.96

1	2	3	4	5	6
1286	Մետաղական ճաղաշարով ավտոմատ հեռակառավարվող սահող տիպի դարպասի պատրաստում և տեղադրում գունաներկված հակակոռոզիոն ներկով ուղղ. խողովակներից՝ 40x20x2մմ և 60x40x3մմ (S=11 շմ²)	լկգ	1	979.78	979.78
1287	Գունաներկված հակակոռոզիոն ներկով մետաղական ճաղաշար-ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում ուղղ. խողովակներից	մ²	55.95	8.86	495.70
1288	Ուղղ. խողովակների արժեքը /40x20x2մմ/	գմ	390.35	0.91	356.63
1289	Անցքերի գայլիկնում պատերի մեջ ցանկապատի տեղադրման համար՝ Ø40մմ, L=150մմ	հատ	35	1.52	53.13
1290	Պոլիմեր-ցեմենտի ներարկում	տեղ	35	0.06	2.10
6. Պահակատան շինարարություն					
1. Հողային աշխատանքներ					
1291	Խրամուղու փորում ժապավենային հիմքերի համար ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ³	9.1	4.60	41.83
1292	Գրունտի ետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ³	7.1	1.58	11.25
1293	Ավելցուկ բնահողի բարձում ինքնաթափի վրա ձեռքով	մ³	2.00	1.89	3.78
1294	Ավելցուկ բնահողի տեղափոխում թափոնակույտ 13 կմ հեռ. վրա	տն	3.40	1.86	6.34
2. Հիմքեր					
1295	Խճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ՝ տոփանումով H=100մմ	մ³	0.8	14.73	11.79
1296	Միաձույլ է/բ հիմքերի պատրաստում B20 դ/բ	մ³	2.0	67.00	134.00
1297	Ամրան A1 դասի	տ	0.05	513.29	25.66
1298	Ամրան A500c դասի	տ	0.048	507.01	24.34
1299	Հիմքերի ջրամեկուսացում հիդրոֆոր նյութերով	մ²	15.6	2.80	43.72
3. Ե/բ կոնստրուկցիաներ					
1300	Միաձույլ է/բ պլոնների պատրաստում B20դ/բ	մ³	0.9	103.92	93.53
1301	Ամրան A1 դասի	տ	0.061	513.29	31.31
1302	Ամրան A500c դասի	տ	0.096	507.01	48.67
1303	Միաձույլ է/բ ծածկի սալի պատրաստում B20 դ/բ	մ³	1.5	74.15	111.23
1304	Ամրան A1 դասի	տ	0.035	513.29	17.96
1305	Ամրան Ø12A500c դասի	տ	0.064	507.01	32.45
1306	Ամրան Ø8A500c դասի	տ	0.048	522.78	25.09
4. Պատեր և միջնորմներ					
1307	Պատերի շար ուղիղ կտրված տուֆ քարի (200x200x400)սմ չափսի բլոկներով	մ³	4.7	21.72	102.08
1308	Միջնապատերի շար (100x200x400)սմ չափսի թեթև բետոնե բլոկներով	մ²	2.7	5.22	14.09
5. Ներքին պատերի սվաղ և հարդարում					
1309	Պատերի սվաղ գաջե շաղախով	մ²	21.4	2.73	58.35
1310	Շեպերի սվաղ գաջե շաղախով	մ²	1.6	3.23	5.04
1311	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկերով մաճկապատումով	մ²	22.96	1.90	43.54
1312	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկերով քսահարթեցումով	մ²	7.1	1.79	12.68
1313	Առաստաղի ջերմամեկուսացում պոլիպերիստիրոլե սալերով 5սմ հաստությամբ	մ²	7.1	12.02	85.36
1314	Առաստաղի գոլորշամեկուսիչ թաղանթի իրականացում	մ²	7.1	2.17	15.39
1315	Կեղծ առաստաղների իրականացում սովորական գիպսավարաթղթե 9,5սմ հաստ. սալերով մետաղական 50մմ-ոց ստատևեռի վրա	մ²	7.1	8.46	60.09
6. Դռներ և պատուհաններ					
1316	Ալյումինե գունաներկված և ջերմակամրջով պատուհանների տեղադրում 4+4սմ ապակեմիաթեթով (Պ-1, Պ-2)	մ²	2.40	34.90	83.76
1317	Բարդ փականի արժեքը (Պ-1 պատուհանի վրա)	հատ	1.0	8.70	8.70
1318	Պլաստմասե կաղնեգույն պատուհանագոգերի տեղադրում	մ²	0.4	2.02	0.81
1319	Պլաստմասե կաղնեգույն պատուհանագոգերի արժեքը b=200մմ (ՊԳ-1)	գմ	2.0	3.03	6.06
1320	Ալյումինե գունաներկված արտաքին դռան տեղադրում շեմով և ջերմակամրջով, 4+4սմ ապակեմիաթեթով (Դ-1)	մ²	1.65	70.95	117.06
1321	ՄՂՖ խուլ դռան տեղադրում b=50սմ պարակալով (Դ-2)	մ²	1.65	43.48	71.74
7. Հատակներ					
1322	Հատակների տակ բնահողի տոփանում խճով	մ²	7.1	0.36	2.56
1323	Հատակների բետոնե հարթեցնող շերտի պատրաստում B20 դ/բ (b=100սմ հաստ.)	մ³	0.71	41.46	29.43
1324	Ամրանի արժեքը Ø8A500c դասի	տ	0.036	522.77	18.82
1325	Հատակների ջրամեկուսացում հիդրոֆոր քսուկով	մ²	7.1	1.38	9.78
1326	Հարթեցնող շերտ ցեմենտ-ավազե շաղախով 30սմ հաստ.	մ²	7.1	1.58	11.21
1327	Հատակների երեսապատում 10սմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ մամլագրանիտե սալերով սալիկի սոսնձաշերտի վրա	մ²	7.1	13.18	93.57

1	2	3	4	5	6
1328	Մամլագրանիտե շրիշակների տեղադրում 10սմ բարձր. սալիկի սոսնձաշերտի վրա (L=13գմ)	մ ²	1.3	4.82	6.26
	8. Ճակատների սվաղ և հարդարում				
1329	Գետնախարսիսի երեսապատում բազալտե 300×20սմ չափսի սալիկներով՝ ցանցի վրա, ց/ա շաղախով	մ ²	4.8	28.23	135.53
1330	Արտաքին պատերի սվաղ ց/ա շաղախով	մ ²	20.8	2.13	44.24
1331	Արտաքին շեղերի սվաղ ց/ա շաղախով	մ ²	1.56	4.46	6.95
1332	Ճակատների և շեղերի ներկում ջրակայուն ճակատային ներկով	մ ²	22.36	1.64	36.78
1333	Արտաքին պատուհանագոգերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե 3սմ հաստ. սալերով ց/ա շաղախով b=150սմ, L=2,0մ /2.0x0.150/	մ ²	0.3	36.64	10.99
1334	Տանիքի եզրապատի (քիվապատի) թասակների տեղադրում բազալտե սալերից 30սմ հաստ., b=300սմ, L=13,6գմ	մ ²	4.08	43.67	178.16
	9. Տանիք				
1335	Տանիքի բետոնացում B12,5դ թեթև բետոնով (միջինը 50սմ հաստ.)	մ ³	0.463	37.94	17.57
1336	Տանիքի վերջնամշակում 2% թեքությամբ ց/ա շաղախով 2սմ հաստ.	մ ²	9.25	1.01	9.36
1337	Տանիքի հիդրոմեկուսացում պոլիուրիթանե հիպերդեսմո 3 տակ քսուկով	մ ²	9.25	12.59	116.45
1338	Ջրհավաք ձազարի տեղադրում	հատ	1	5.22	5.22
1339	50×100սմ ուղղանկյուն պրոֆիլով ցինկապատ գունաներկված օրատար խողովակի տեղադրում	գմ	2.7	3.09	8.35
1340	Արմունկ	հատ	1	1.41	1.41
	6. Պահակատան ներքին էլ. ցանցեր և արտաքին լուսավորություն				
	1. Պահակատուն				
	ա) Ներքին էլ. ցանցեր				
1341	Էլ. վահանակ-24 մոդուլի համար	հատ	1	32.14	32.14
1342	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ-63Ա	հատ	1	22.86	22.86
1343	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ-40Ա	հատ	1	6.78	6.78
1344	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ-25Ա	հատ	4	5.47	21.90
1345	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ-20Ա	հատ	2	4.82	9.64
1346	Լուսատու առաստաղի 1×100վտ շիկացման լամպով	հատ	2	8.99	17.98
1347	Լուսատու պատի 1×100վտ շիկացման լամպով	հատ	1	6.93	6.93
1348	Լամպ շիկացման-100վտ,220վ	հատ	3	0.22	0.65
1349	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	8	1.77	14.18
1350	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	1	1.07	1.07
1351	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	1	1.72	1.72
1352	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար /փակ տեղադրման/	հատ	10	0.17	1.74
1353	Տուփ ճյուղավորիչ/փակ տեղադրման/	հատ	5	0.17	0.87
1354	Պղնձե հաղորդալար ՌՅ-3 - 1×2.5մմ ²	գմ	300	0.20	59.26
1355	Պղնձե հաղորդալար ՌՅ-3 - 1×4 մմ ²	գմ	60	0.29	17.45
1356	Ճկախողովակ PVC Ф20	գմ	120	0.56	67.24
	բ) Վահանակի 0,4կվ սնող մալուխ				
1357	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ ³	2	4.60	9.19
1358	Ավազե անկողնակի պատրաստում 1 մալուխի համար	գմ	25	0.33	8.16
1359	Ավազի արժեքը	մ ³	0.1	10.00	1.00
1360	Պղնձե ջղերով մալուխի /ВВГнг-5×16մմ ² / մոնտաժում	գմ	25	5.59	139.74
1361	Խողովակ PVC Ф70մմ	գմ	25	2.37	59.30
1362	Ազդանշանային ժապավեն	գմ	25	0.74	18.48
1363	Մալուխի ծայրերի չոր հարդարում	հատ	2	4.34	8.69
1364	Գրունտի ետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	1.5	1.58	2.38
1365	Ավեցուկ բնահողի բարձում ինքնաթափի վրա ձեռքով	մ ³	0.50	1.89	0.94
1366	Ավեցուկ բնահողի տեղափոխում թափոնակույտ 13 կմ հեռ. վրա	տն	0.85	1.86	1.58
	2. Արտաքին լուսավորություն				
1367	Արտաքին լուսավորության հենարանի տեղադրում /H=1,1մ, Ø180մմ/ 1×100վտ մետալոհալոգեն լամպով լուսատուներով	լկգ	12	27.67	332.03
1368	Արտաքին լուսավորության հենապոնի տեղադրում /H=6,0մ, 120-120 մմ/	հատ	3	66.17	198.52
1369	Արտաքին լուսավորության կլոր դեկորատիվ լուսատու 40վտ էներգախնայող լամպով	հատ	2	13.32	26.64
1370	Լուսատուների մոնտաժում ЖКВ99	հատ	5	40.71	203.57
1371	Լամպ նատրիումային 250վտ, 220վ ДНат	հատ	5	7.97	39.86
1372	Լամպ էներգախնայող 40վտ, 220վ	հատ	2	5.07	10.15
1373	Լամպ մետալոհալոգենային 100վտ, 220վ	հատ	12	5.07	60.87
1374	Էլեկտրավահանակ ԱՄ-1	հատ	3	10.31	30.93

1	2	3	4	5	6
1375	Տուփ դրնակով Y996	հատ	3	1.08	3.23
1376	Հենապուների բետոնացում	մ³	2	44.66	89.31
1377	Ամրան Ø10AIII դաս	կգ	16	0.53	8.52
1378	Խողովակ PVC Φ70մմ	զմ	150	2.37	355.78
1379	Հկախողովակ PVC Φ30մմ	զմ	30	1.20	35.86
1380	Մալուխի մոնտաժ պլումինե ջղերով ABBF-1 4×10մմ²	զմ	150	0.60	90.13
1381	Ալյումինե հաղորդալար АПВ 1×2,5մմ²	զմ	110	0.17	18.96
1382	Բարձակ միաճյուղ /Ø48×3,5մմ, L=1×3մ, m=11,5կգ/	հատ	5	22.49	112.45
1383	Պատյանի տեղադրում /Ø127×4մմ, L=1մ, m=12,13կգ/	հատ	3	14.90	44.69
1384	Թերթավոր պողպատի մոնտաժում 200×200×0,8մմ, /m=2,5կգ/ 3 հատ	կգ	7.5	0.73	5.48
1385	Ղեկավարման արկղ 1 հեռացող գծով /In=40Ա/ Я5111 3674	հատ	1	115.06	115.06
1386	Մալուխի ծայրերի չոր հարդարում	հատ	30	4.34	130.28
1387	Մետաղական հենապուների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	մ²	7	0.85	5.94
1388	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ	կգ	5	0.75	3.75
1389	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ³	42	4.60	193.05
1390	Փոսորակի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ³	2	5.78	11.56
1391	Գրունտի ետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ³	34	1.58	53.88
1392	Ավելցուկ բնահողի բարձում ինքնաթափի վրա ձեռքով	մ³	8.0	1.89	15.11
1393	Ավելցուկ բնահողի տեղափոխում թափոնակույտ 13 կմ հեռ. վրա	տն	13.60	1.86	25.35
3. Դարչասի շարժարների սնող մալուխ					
1394	Պղնձե ջղերով մալուխի մոնտաժում BBF-3×6մմ²	զմ	45	0.51	23.00
1395	Մալուխի ծայրերի չոր հարդարում	հատ	2	4.34	8.69
1396	Խողովակ PVC Φ50մմ	զմ	45	2.22	100.02
4. Հողանցում					
1397	Փոսորակի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ³	6	5.78	34.68
1398	Հողանցման էլեկտրոդի տեղադրում 50×50×5մմ, L=2,5մ անկյունակով	հատ	5	7.79	38.93
1399	Շերտավոր պողպատի տեղադրում 25×4մմ	զմ	15	0.95	14.26
1400	Շերտավոր պողպատի տեղադրում 40×4մմ	զմ	40	1.24	49.63
1401	Գրունտի ետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ³	6	1.58	9.51
				Ընդամենը	108,158.85
				Շահույթ %	
				Ընդամենը	108,158.85
				ԱԱՀ 20 %	21,631.77
				Ընդամենը	129,790.62

*ըստ 15.06.2015թ-ի N 01/18-297-40-461 շին. թույլվության ծավալաթերթը ընդգրկում է նախագծից առանձնացված նշված մասերը.

1. Վարչական մասնաշենք (Մասնաշենք N 2)
2. Օդային անցում երկու մասնաշենքերի միջև
3. Պահակատան կառուցում
4. Արտաքին բարեկարգման աշխատանքներ