ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով նախատեսվում է Արմաշ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում:

Նախագծով նախատեսված է վերանորոգել 3-րդ մասնաշենքի առաջին հարկում գտնվող սանհանգույցները և երկրորդ հարկում միջանցքը և երկու դասասենյակները: Գոյություն ունեցող մետաղական ճաղաշարերը անհրաժեշտ է ապամոնտաժել, պահեստավորել պատվիրատուի մոտ: Կառուցել նոր մետաղական ճաղաշար h-2.2 մ բարձրությամբ, իր դռնակով:

Նախագծով նախատեսված է առաջին մասնաշենքի արտաքին ճակատների ց/ավազե սվաղ Φ 1.5 մմ ցանցի վրա:

Նախագծով նախատեսված է նոր ջրագծի անցկացում , պլաստմասե 1000 լ տարողությամբ բաքի տեղադրում նկուղում և կոյուղագծի և դիտահորի մաքրում:

Նախագծային աշխատանքները իրականացված են ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների համաձայն:

N	Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ	Մակնիշը
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ-1
2	Գլխավոր հատակագիծ 1:300	ՃՇ-2
3	Առաջին հարկի հատակագիծ 0.00 նիշում առկա վիճակ Մ 1:100	ՃՇ-3
4	Երկրորդ հարկի հատակագիծ +3.60 նիշում առկա վիճակ Մ 1:100	ՃՇ-4
5	Առաջին հարկի հատակագիծ 0.00 նիշում նախատեսվող Մ 1:100	ՃՇ-5
6	Երկրորդ հարկի հատակագիծ +3.60 նիշում նախատեսվող Մ 1:100	ՃՇ-6
7	Աշխատանքային ծավալներ	ՃՇ-7
8	Մետաղական ճաղաշար	ՃՇ-8
9	Մետաղական ճաղաշար, մասնագիր	ՃՇ-9

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

- Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների

1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական
2. Էներգետիկական
3. Հիդրոտեխնիկական

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխղեկ ` Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ»,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
2. Ինժեներ էներգետիկ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
3. Ինժեներ հիդրոտեխնիկ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 4.5տ բեռնատարողությամբ - 1 հատ
2. Ավտոկռունկ -1 հատ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		10 օր	10 օր	10 օր	10 օր
1	ՏԱՐԱԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ				
2	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
3	ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				
4	ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ				
5	ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ				
6	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ				

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	ԱՐՄԱՇ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ 3-ՐԴ 2015 Թ. ՍԿՍՎԱԾ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԱՎԱՐՏԻՆ ՀԱՍՑՆԵԼՈՒ ԵՎ 2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Հ. Մեսրոպյան						
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՃՇ-1	9
				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		