ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով նախատեսվում է Զրաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում:
Նախատեսված է փայտե հատակի քանդում, նոր ցեմենտ/ավազե հարթաշերտի իրականացում և հատակի իրականացում վինիլային տեսակի ծածկույթով:
Նախագծով նախատեսված է Մարզադահլիճի պատերի և առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, պատուհանների վրա տեղադրել պաշտպանիչ ցանց:
Նախատեսված է նաև նոր ֆուտբոլի , բասկետբոլի և վոլեյբոլի վահաններ իրենց ցանցերով, ինչպես նաև հագեցում մարզագույքով:
Նախագծային աշխատանքները իրականացված են ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների համաձայն:

N	Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ	Մակնիշը
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ-1
2	Առաջին հարկի հատակագիծ 0.00 նիշում առկա վիճակ, Մ 1:100	ՃՇ-2
3	Առաջին հարկի հատակագիծ 0.00 նիշում նախատեսվող, Մ 1:100	ՃՇ-3
4	Առաջին հարկի հատակագիծ 0.00 նիշում, ճաշարան, Մ 1:100	ՃՇ-4
5	Դռների էսքիզներ, մասնագիր	ՃՇ-5
6	Պատուհանների էսքիզներ, մասնագիր	ՃՇ-6
7	Ներքին վերանորոգման աշխատանքներ	ՃՇ-7

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

- Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների
1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական
2. էներգետիկական

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխղեկ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱԲՇ»,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
2. Ինժեներ էներգետիկ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 4.5տ բեռնատարողությամբ - 1 հատ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		10 օր	10 օր	10 օր	10 օր
1	ՏԱՐԱԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ				
2	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
3	ՆԵՐՔԻՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ				
4	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ				

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ
ՆԳՃ	Հ. Մեսրոպյան		
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան		

ԶՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՐԶԱԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱԳԵՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԱՆ	ՃՇ-1	7
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		