ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով նախատեսվում է Շահումյան համայնքի միջնակարգ դպրոցի ընթացիկ վերանորոգում:
Գոյություն ունեցող մետաղական ճաղաշարերը անհրաժեշտ է ապամոնտաժել, ու տեղադրել հետնամասում , իսկ մնացյալ մասը պահեստավորել պատվիրատուի մոտ:

Նախագծով նախատեսված է նոր ճաղաշարի կառուցում h- 2.2 մ բարձրությամբ, բազալտե եզրաքարերի վերատեղադրում 300*150 , Արտաքին ճակատների ց/ավազե սվաղում Փ 1.5 մմ ցանցի վրա ու ներկել ճակատային ներկով : Նախատեսված է նոր սալվածքի իրականացում Բ 15 դասի բետոնով : Նախատեսված է բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150*300 մմ:
Նախատեսված է առաջին հարկում դասասենյակի վերանորոգում, հատակների փոխարինում ց4 կարգի լամինատով 8 մմ, իսկ պատերը և առաստաղը քսահարթել գիպսոնիտով, որից հետո ներկել կիսափայլուն լատեքսային ներկով:

Նախագծային աշխատանքները իրականացված են ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների համաձայն:

N	Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ	Մակնիշը
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ-1
2	Գլխավոր հատակագիծ 1:500	ՃՇ-2
3	Ճակատ 1-1, 2-2 Մ 1:100	ՃՇ-3
4	Ճակատ 3-3 Մ 1:100, մասնագիր	ՃՇ-4
5	հանգույց 1, Հանգույց 2, մասնագիր	ՃՇ-5
6	Մետաղական ճաղաշար	ՃՇ-6
7	Մետաղական ճաղաշար	ՃՇ-7
8	Մետաղական ճաղաշարի մասնագիր	ՃՇ-8
9	Դասասենյակի վերանորոգում	ՃՇ-9

<u>Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ</u>

- Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

<u>Վերանորոգման աշխատանքերն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ</u>

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների

1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական
2. Հիդրոտեխնիկական
3. էլեկտրոտեխնիկական

<u>Աշխատանքային ռեսուրսներ</u>

1. Աշխղեկ ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ»,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
2. Ինժեներ հիդրոտեխնիկ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
3. Ինժեներ էլեկտրիկ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

<u>Տեխնիկական միջոցներ</u>

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 4.5տ բեռնատարողությամբ - 1 հատ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		10 օր	10 օր	10 օր	10 օր
1	ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ				
2	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
3	ՍԱԼՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				
4	ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				
5	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ,ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ				
6	ՕԲՅԵԿՏԻ ՅԱՆՁՆՈՒՄ				

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Հ. Մեսրոպյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան				ԱՆ	ՃՇ-1	9
				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		