ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹ.
ՋՕ-1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
ՋՕ-2	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՋՕ-3	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՋՕ-4	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Շահումյան համայնքի մանկապարտեզի ընթացիկ ջեռուցման նախագիծն իրականացվում է համաձայն պատվիրատուի ողմից տրված նախագծման առաջադրանքի, ճարտարապետական - շինարարական գծագրերի և ՀՀ գործող նորմերի ու կանոնների՝ ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04, СНиП 2.08.02-89, ՀՀՇՆ 31.03.01-2014:

Ջեռուցման համար հաշվարկային պարամետրերը հետևյալն են՝ $t_{արտ.}^{ձմեռ}$ = -20°C:

Սենյակների ջերմաստիճանները ընդունված են համաձայն նորմերի:

Ջերմամատակարարումն իրականացվում է տուրբո-կաթսայի միջոցով, որը տեղադրվում է առաջին հարկում, հատուկ նախատեսված սենքում, որի օդափոխությունը կատարվում է կարգավորիչ ճաղավանդակով:

Ջերմատարը ջուր է՝ $T_1=80^0C$ և $T_2=60^0C$ պարամետրերով:

Նախատեսված է արհեստական շրջանառությամբ, երկխողովականի հորիզոնական մատակարարումով ջերմատարի համընթաց շարժումով ջեռուցման համակարգ:

Որպես ջեռուցման սարքեր ընտրված են ալյումինե մարտկոցներ (H=350 մմ):

Յուրաքանչյուր ջեռուցման սարքի մատակարարող առբերիչի վրա նախատեսված է ջերմության կարգավորիչ կափույր, իսկ հետադարձի վրա՝ փակող կափույր:

Օդահեռացումը համակարգից իրականացվում է մարտկոցների վրա տեղադրված օդահանների միջոցով:

Ջերմատարը անցնում է հատակի վրայով, դռների դիմաց հատակի հաստության միջով:

Մոնտաժման աշխատանքների ավարտից հետո ջեռուցման համակարգը ենթարկվում է հիդրավլիկական և ջերմային փորձարկման (12կգ սմ^2), որից հետո հատակի միջով անցնող խողովակները մեկուսացվում են ռետինե մեկուսիչով:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

T1	Ջեռուցման մատակարարող խողովակ
T2	Ջեռուցման հետադարձ խողովակ
10	Ջեռուցման մարտկոցը հատակագծում
10	Մարտկոցը սխեմայում
	Փական
	Դատարկման ծորակ
Ճ200I	Կարգավորիչ ճաղավանդակ

N N Հ.Հ.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ ԿԱՄ ՉԱՓՍ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
	ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ				
1	Կաթսա	Q=24 կվտ	հատ	1	
2	Շրջանառու պոմպ	G=0.8 մ³⁄ժ H=11.0 մ	հատ	1	N=200 վտ
3	Ալյումինե մարտկոցներ	h=350մմ	սեկցիա	150	100 վտ
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ	Ø32x4.4	գծմ	86.0	12.0 մ մեկուսացումով
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ	Ø25x3.5	գծմ	26.0	
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ	Ø20x2.8	գծմ	26.0	
7	Ձևավոր մասեր (ֆիտինգներ)		հատ	150	
8	Կարգավորող կափույր	d_y15	հատ	11	
9	Փակող կափույր	d_y15	հատ	11	
10	Ալյումինե մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ		հատ	11	
11	Ֆիլտր	d_y25	հատ	1	
12	Հետադարձ փական	d_y25	հատ	1	
13	Փական	d_y25	հատ	3	
14	Փական	d_y15	հատ	2	
15	Դատարկման ծորակ	d_y15	հատ	2	
16	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում		գծմ	138.0	
17	Գազի խողովակ	d_y15	հատ	1	L=1.0 մ
18	Կարգավորիչ ճաղավանդակ	400x200	հատ	1	

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ
ՆԳՃ	Հ. Մեսրոպյան		
Նախագծեց	Կ. Վարդանյան		

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	ՋՕ-1	4

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ