

Ա/Ճ Մարտունի-Վաղաշեն-Վարդենիկ
Road Martuni-Vaghashen-Vardenik /
Հատված կմ 0+000 - կմ 10+500
Section km 0+000 - km 10+500

| Կոդը TS Code | Վճարովի աշխատանքներ Pay Item | Չափման միավոր Unit | Քանակը Quantity | Միավորի արժեքը Unit Rate | Ընդամենը Total |
|---|---|---|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 0. Ընդհանուր դրույթներ Item 0. General | | | | | |
| 005 | Լաբորատոր փորձարկումներ Laboratory testing | Միանվագ զումար lump sum amount | | | |
| 0. Ընդհանուրը Item 0. Sub-Total | | | | | |
| 2. Հողային աշխատանքներ Item 2. Earthworks | | | | | |
| 20101 | Մերձճանապարհային հանույթ Roadway excavation | մ ³ m ³ | 30968 | | |
| 20101 | Մերձճանապարհային հանույթ (իջատեղ) Roadway excavation (access ramp) | մ ³ m ³ | 198,3 | | |
| 20109 | Լիցքի կառուցում Embankment | մ ³ m ³ | 5826,1 | | |
| 20201 | Առուների կառուցում Construction of ditches | մ ³ m ³ | 2986,2 | | |
| 2. Ընդամենը Item 2. Sub-Total | | | | | |
| 3. Ճանապարհային ծածկ Item 3. Pavement | | | | | |
| 30601 | Փռվող շերտի տեղադրում (ավազակոպճային h _{փշ} =10սմ իջատեղ - խողովակ) Bedding course (gravel-sand h=10cm access ramp -culvert) | մ ² m ² | 225 | | |
| 30601 | Փռվող շերտի տեղադրում (ավազակոպճային h=10սմ բետ. վաք) Bedding course (gravel-sand h=10cm concrete chute) | մ ² m ² | 9179,45 | | |
| 30601 | Փռվող շերտի տեղադրում (ավազակոպճիճ h=10սմ) Bedding course (gravel-sand h=10cm) | մ ² m ² | 80660,7 | | |
| 30601 | Փռվող շերտի տեղադրում (ավազակոպճային h _{փշ} =12սմ մայք) Bedding course (gravel-sand h=12cm sidewalk) | մ ² m ² | 6098 | | |
| 30603 | Խճալազային հիմք h=16սմ (C-5) Crushed stone sand base h=16 cm (C-5) | մ ² m ² | 69500,8 | | |
| 30603 | Խճալազային հիմք h=12սմ(c-5) (իջատեղ) Crushed stone sand base (C-5) h=12 cm (access ramp) | մ ² m ² | 17,761,246 | | |
| 30801 | Տաք ասֆալտբետոնե պատվածք ա/բ h=3սմ (մայք) Hot a/c pavement h=3cm (sidewalk) | մ ² m ² | 6098 | | |
| 30802 | Տաք ա/բ պատվածք 5սմ հաստությամբ Hot a/c pavement h=5cm | մ ² m ² | 68464,48 | | |
| 30802 | Տաք ա/բ պատվածք 4սմ հաստությամբ (իջատեղում) Hot a/c pavement h=4cm (access ramp) | մ ² m ² | 17296,18 | | |
| 31002 | Կողմակների լիցք h _{փշ} = 5 սմ Shoulder back fill h _{avg} =5cm | մ ³ m ³ | 405 | | |
| 31102 | Արհեստական անհարթությունների կառուցում մանրահատիկ ա/բ-ով Construction of speed bumps with fine-grained a/c | տ t | 34,2 | | |
| 31302 | Խճալազային խառնուրդ h=4սմ մշակված քիտումով 3% ըստ քաշի Crushed stone sand mixture h=4cm treated with bitumen 3% acc. to the weight | մ ² m ² | 68464,48 | | |
| 3. Ընդամենը Item 3. Sub-Total | | | | | |
| 4. Ջրահեռացում Item 4. Drainage | | | | | |
| 40102 | Մետաղական խողովակի Ø 530մմ ապամոնտաժում Remove metal culvert Ø 530 mm | զծմ l.m. | 10 | | |
| 40109A | Մետաղական խողովակի կառուցում Ø 273մմ (իջատեղերում) Construction of metal culvert Ø 273mm (access ramps) | զծմ l.m. | 176,2 | | |
| 40109A | Մետաղական խողովակի կառուցում Ø 325մմ (իջատեղերում) Construction of metal culvert Ø 325mm (access ramps) | զծմ l.m. | 26 | | |
| 40109A | Մետաղական խողովակի կառուցում Ø 530 մմ (իջատեղերում) Construction of metal culvert Ø 530 mm (access ramps) | զծմ l.m. | 232 | | |

| Կոդը TS Code | Վճարովի աշխատանքներ Pay Item | Չափման միավոր Unit | Քանակը Quantity | Միավորի արժեքը Unit Rate | Ընդամենը Total |
|--|--|---|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 40109A | Մետաղական խողովակի կառուցում Ø 630 մմ (իջատեղերում) Construction of culvert Ø 630 mm (access ramps) | զծմ l.m. | 23,2 | | |
| 40109A | Մետաղական խողովակի կառուցում Ø273մմ (ա/ճ) Construction of metal culvert Ø 273mm (roud) | զծմ l.m. | 322,8 | | |
| 40109A | Մետաղական խողովակի կառուցում Ø325 մմ (ա/ճ) Construction of culverts Ø325 mm (roud) | զծմ l.m. | 128,2 | | |
| 40109A | Մետաղական խողովակի կառուցում Ø 530 մմ (ա/ճ) Construction of metal culvert Ø 530 mm (roud) | զծմ l.m. | 244,5 | | |
| 40109A | Մետաղական խողովակի կառուցում Ø 630 մմ (ա/ճ) Construction of culverts Ø 630 mm (roud) | զծմ l.m. | 38,9 | | |
| 40109A | Մետաղական խողովակի կառուցում Ø720մմ (ա/ճ) Construction of metal culvert Ø720 mm (roud) | զծմ l.m. | 33,8 | | |
| 40109A | Մետաղական խողովակի կառուցում Ø1020 մմ (ա/ճ) Construction of culvert Ø1020 mm (roud) | զծմ l.m. | 92,4 | | |
| 40115 | Ջրընդունիչ մետ. ցանցով Water inlet with met. net | զծմ l.m. | 1895 | | |
| 40201 | Խողովակների մաքրում d=1.5 մ Cleaning of culverts d=1.5 m | հատ unit | 1 | | |
| 40201 | Խողովակների մաքրում d=0.530 մ Cleaning of culverts d=0.530 m | հատ unit | 1 | | |
| 40202 | Խողովակների նորոգում d=0,75 մ Repair of culverts d=0,75 m | հատ unit | 1 | | |
| 40202 | Խողովակի մաքրում d=0,75 մ Cleaning of culvert d=0,75 m | հատ unit | 1 | | |
| 40202 | Խողովակի նորոգում d=1.5 մ Cleaning of culvert d=1.5 m | հատ unit | 1 | | |
| 40202 | Խողովակի մաքրում 2x1,5 Cleaning of culvert 2x1,5 | հատ unit | 1 | | |
| 40202 | Խողովակի վերանորոգում 2x1,5 Repair of culverts 2x1,5 | հատ unit | 1 | | |
| 40203C | Կամուրջի նորոգում կմ 3+547,60 Repair of bridge km 3+547,59 | Միանվագ զումար lump sum amount | 1 | | |
| 40203B | Վաքերի մաքրում և նորոգում Repair and cleaning of chutes | զծմ l.m. | 596 | | |
| 40312 | Ջրահեռացման վաք 30x34 սմ Chute 30x34cm | զծմ l.m. | 1041 | | |
| 40312 | Ջրահեռացման վաք 50x60x300 , սալով 8x45x100 Chute 50x60x300 with slab 8x45x100 | զծմ l.m. | 8691 | | |
| 40402 | Եզրաքար (բազալտ 15x30սմ) Curb (basalt 15x30cm) | զծմ l.m. | 973 | | |
| 40402 | Եզրաքար (հավաքովի բետոն 15x30սմ) Curb (precast concrete 15x30cm) | զծմ l.m. | 248 | | |
| 40402 | Անվտանգության եզրաքար (հավաքովի բետոն 15x30սմ) Curb for safety (precast concrete 15x30cm) | զծմ l.m. | 713 | | |
| 40402 | Միաձույլ բետոն ջրթող (12տեղ) In-situ concrete water outlet (12 places) | զծմ l.m. | 6 | | |
| 40403 | Եզրաշար 10x20 (միաձույլ բետոն) Shoulder support 10x20 (in-situ concrete) | զծմ l.m. | 2861 | | |
| 40403 | Եզրաշար 20x50 (միաձույլ բետոն) Shoulder support 20x50 (in-situ concrete) | զծմ l.m. | 5066 | | |
| 40404 | Բետոնե պատնեշ (հենապատի կառուցում) Concrete barrier (construction of retaining wall) | զծմ l.m. | 309 | | |
| 40404 | Բետոնե պատնեշ (հենապատի նորոգում, բետոն) Concrete barrier (repair of retaining wall, concrete) | զծմ l.m. | 560 | | |
| 40501 | Դիտահորերի բարձրացում, նորոգում Raising, repair of manholes | հատ unit | 32 | | |
| 40312 | Միաձույլ բետոնե վաք In-situ concrete chute | զծմ l.m. | 186 | | |
| 40501 | Անձրևահորի վերականգնում Restoration of rainwater inlets | հատ unit | 10 | | |
| 4. Ընդամենը Item 4. Sub-Total | | | | | |
| 6. Անվտանգության էլեմենտներ Item 6. Safety elements | | | | | |
| 60101 | Մետաղական արգելափակոցի տեղադրում Installation of metal guardrail | զծմ l.m. | 350 | | |

| Կոդը TS Code | Վճարովի աշխատանքներ Pay Item | Չափման միավոր Unit | Քանակը Quantity | Միավորի արժեքը Unit Rate | Ընդամենը Total |
|--|---|---|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 60101 | Սետադական բազրիքի տեղադրում Metal railing installation | զծմ l.m. | 1503 | | |
| 60401 | Նոր նշանների տեղադրում Installation of new signs | հատ unit | 307 | | |
| 60405 | Ազդանշանային սյուներ Installation of delineators | հատ unit | 184 | | |
| 60501 | Պատվածքի նշագծումներ, ներկ Pavement markings, paint | մ ² m ² | 832,6 | | |
| 6. Ընդամենը Item 6. Sub-Total | | | | | |
| 7.Կոմունալ Կառուցվածքներ Item 7.Ultities | | | | | |
| 70101 | Է.Հ.Գ. (ապամոնտաժում և նույնի մոնտաժում) տեղափոխում Power Transmission Lines (dismantling and mantling) | զծմ l.m. | 70 | | |
| 701 | Ջրատարի (ապամոնտաժում և նույնի մոնտաժում) տեղափոխում Relocation of water pipeline (dismantling and mantling) | զծմ l.m. | 180 | | |
| 7. Ընդամենը Item 7. Sub-Total | | | | | |
| 8. Կամրջային (բետոնյա և երկաթբետոնյա) աշխատանքներ item 8. Bridge(concrete and reinforced concrete) works | | | | | |
| 80608 | Հավաքովի ե/բ սալ 2x6x0.14 մ Precast r/c slab) 2x6x0.14m | մ ³ m ³ | 53,76 | | |
| 8. Ընդամենը Item 8.Sub-Total | | | | | |
| Ապահովագրություն Insurance | | | | | |
| 013 | Ապահովագրություն Insurance | Միանվագ գումար lump sum amount | | | |
| 013. Ընդամենը Item 013. Sub-Total | | | | | |
| Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ Environmental impact mitigation measures | | | | | |
| 014 | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ Environmental impact mitigation measures | Գումար Sum | | | |
| 014. Ընդամենը Item 014. Sub-Total | | | | | |
| Ընդհանուրը Grand total | | | | | |
| ԱԱՀ (ընդհանուրի 20%) VAT (20% of Total) | | | | | |
| Ընդհանուրը Ա/Ճ Մարտունի-Վաղաշեն-Վարդենիկ, հատված կմ 0+000 - կմ 10+500 Grand Total for construction of Road Martuni-Vaghashen-Vardenik, section km 0+000 - km 10+500 (carried forward to Grand Summary, p.C2) | | | | | |

Legend TS-Technical Specification
l.m. - running meter

Կապալառու
Contractor

(Անուն, պաշտոն, ստորագրություն և կնիք/Name, Position, Signature and Stamp)