

Ծրագրի կոդը TGO-04 անվանումը Սևան ք. «Ձարթոնք» մանկապարտեզի վերակառուցում

Հայտատու

**ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՐ ԱՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻՆ**

**Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:**

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	<b>Քանդման աշխատանքներ Մ/շենք 1</b>						
1	միջնորմների քանդում	մ2	136				
2	զաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	641				
3	հախճասալի քանդում	մ2	30				
4	զաջե սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	459				
5	փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	51.4				
6	փայտե լուսամուտների ապամոնտաժում /լուսամուտագոգի տախտակով/	մ2	23.3				
7	մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում	մ2	31.5				
8	մետաղապլաստե լուսամուտների ապամոնտաժում /ներառյալ լուսամուտագոգը/	մ2	64.9				
9	մանրահատակի քանդում բետոնե նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	227.6				
10	տափազերանների քանդում	մ2	141.3				
11	տախտակե հատակի քանդում	մ2	141.3				
12	բետոնե ենթաշերտի քանդում, h=60մմ	մ3	12.5				
13	խեցեսալե հատակի քանդում բետոնե նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	51.1				
14	ե/բ հավաքովի սանդղաբազուկների ապամոնտաժում մետաղական հիմնակմախքով	մ2	12.3				
15	ե/բ հավաքովի սանդղահարթակների ապամոնտաժում մետաղական հիմնակմախքով	մ2	17.74				
16	աստիճանների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	զմ	44.6				
17	ջեռուցման թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	30				
18	ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/	զմ	307.7				
19	պոմպերի ապամոնտաժում	կ-տ	1				
20	լվացարանների ապամոնտաժում ներառյալ ծորակները	հատ	9				
21	զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	6				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
22	թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում մինչև 100մ տրամագծով /ներառյալ ձեւավոր մասերը/	գմ	64				
23	ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	գմ	22				
24	ասբեստացեմենտային ալիքավոր տանիքի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ2	308.8				
25	պոռֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից տանիքի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ2	111				
26	փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում	մ3	10.5				
27	տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի մաքրում	մ3	7.5				
28	ե/բ հավաքովի ծածկի պանելների /սալերի/ ապամոնտաժում	հատ	10				
29	պատշգամբի տուֆե սրբատաշ քարերով շարված սյուների ապամոնտաժում /39.5մ2 մի մասը հետագա օգտագործման համար/	մ3	8.3				
30	պատշգամբի գետնախարսխի քուրքատաշ բազալտե քարով շարվածքի ապամոնտաժում	մ2	22				
31	խամբարաբետոնե հիմքերի քանդում	մ3	33				
32	ե/բ հեծանների քանդում	մ3	8.3				
33	քարե շարվածքով պատերի քանդում /50սմ հաստ./	մ3	11				
34	ցեմ. ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ2	25.1				
35	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	97				
36	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	156				
<b>2 Քանդման աշխատանքներ Մ/շենք 2</b>							
1	միջնորմների քանդում	մ2	99				
2	գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	191				
3	հախճասալի քանդում	մ2	20				
4	գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	163				
5	փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	14.4				
6	փայտե լուսամուտների ապամոնտաժում /լուսամուտագրգի տախտակով/	մ2	13.3				
7	մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում	մ2	5.8				
8	մետաղապլաստե լուսամուտների ապամոնտաժում /ներառյալ լուսամուտագրգ/	մ2	12.4				
9	բետոնե ենթաշերտի քանդում, h=60սմ	մ3	7.1				
10	խեցեսալե հատակի քանդում բետոնե նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	44.2				
11	ջեռուցման թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	8				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/	գմ	116				
13	լվացարանների ապամոնտաժում ներառյալ ծորակները	հատ	2				
14	զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	1				
15	թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում մինչեւ 100մմ տրամագծով /ներառյալ ձեւավոր մասերը/	գմ	23				
16	ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	գմ	3				
17	ասբեստացեմենտային ալիքավոր տանիքի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ2	218				
18	փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում	մ3	7.4				
19	տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի մաքրում	մ3	5.1				
20	քարե շարվածքով պատերի քանդում /50սմ հաստ./	մ3	1.9				
21	ցեմ. ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ2	34.6				
22	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	17				
23	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	27.7				
<b>3</b>	<b>Քանդման աշխատանքներ Մ/շենք 3</b>						
1	միջնորմների քանդում	մ2	62.3				
2	գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	300				
3	հախճասալի քանդում	մ2	28				
4	գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	225.4				
5	փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	31				
6	փայտե լուսամուտների ապամոնտաժում /լուսամուտագրգի տախտակով/	մ2	46.6				
7	մետաղալլաստե լուսամուտների ապամոնտաժում /ներառյալ լուսամուտագրգը/	մ2	9.2				
8	տափազերանների քանդում	մ2	177.7				
9	տախտակե հատակի քանդում	մ2	177.7				
10	բետոնե ենթաշերտի քանդում, h=60մմ	մ3	1				
11	խեցեսալե հատակի քանդում բետոնե նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	33.7				
12	ջեռուցման թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	16				
13	ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/	գմ	173				
14	լվացարանների ապամոնտաժում ներառյալ ծորակները	հատ	4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
15	զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	2				
16	թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում մինչև 100մմ տրամագծով /ներառյալ ձեւավոր մասերը/	զմ	24				
17	ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	զմ	10				
18	ասբեստացեմենտային ալիքավոր տանիքի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ2	303				
19	փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում	մ3	10.3				
20	տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի մաքրում	մ3	7.4				
21	քարե շարվածքով պատերի քանդում /50սմ հաստ./	մ3	2.6				
22	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	15				
23	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	24.2				
<b>4</b>	<b>Քանդման աշխատանքներ Մ/շենք 4</b>						
1	զաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	174				
2	հախճասալի քանդում	մ2	18				
3	զաջե սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	107.2				
4	փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	5.4				
5	մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում	մ2	10.8				
6	մետաղապլաստե լուսամուտների ապամոնտաժում /ներառյալ լուսամուտագոգը/	մ2	19.2				
7	բետոնե ենթաշերտի քանդում, h=60մմ	մ3	6.4				
8	ջեռուցման թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	12				
9	ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/	զմ	154				
10	ջեռուցման ե/բ վաքերի քանդում	մ3	3.5				
11	ասբեստացեմենտային ալիքավոր տանիքի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ2	154.5				
12	փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում	մ3	5.2				
13	քարե շարվածքով պատերի քանդում /50սմ հաստ./	մ3	1.9				
14	արտաքին պատերի ցեմ. ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ2	151.7				
15	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	16				
16	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	26.1				
<b>5</b>	<b>Քանդման աշխատանքներ Բակ</b>						
1	բետոնե աստիճանների քանդում	մ3	8.9				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	զմ	24				
3	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով շինությունների արտաքին պատերի պարագծով, h=1.2մ	մ3	289.3				
4	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով շինությունների ներսում	մ3	50				
5	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով տոփանումով	մ3	60				
6	գրունտի ետլիցք ձեռքով, շերտ-շերտ տոփանումով	մ3	279.3				
7	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով տոփանումով /հոր/	մ3	45.7				
8	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	5				
9	քարե շարվածքով պարսպի քանդում /50սմ հաստ./	մ3	1				
10	հավաքովի ե/բ ճաղերով ցանկապատի քանդում	զմ	3				
11	խաղահրապարակում խաղային մետաղական գույքի ապամոնտաժում	հատ	14				
12	ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում	զմ	160				
13	գազի մեմբրանային հաշվիչի ապամոնտաժում մետաղական պահարանով	կ-տ	2				
14	բազալտե եզրաքարերի քանդում	զմ	16.5				
15	հորի միաձույլ ե/բ ծածկի քանդում	մ3	7.4				
16	միաձույլ բետոնե պատերի քանդում	մ3	5.7				
17	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	154				
18	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	246				
<b>6</b>	<b>Վերադարձվող շինանյութ (առանց միավոր գների)</b>						
1	փայտե դռներ	մ2	102.2				
2	փայտե լուսամուտներ լուսամուտագոգով	մ2	83.2				
3	մետաղապլաստե դռներ	մ2	48.1				
4	մետաղապլաստե լուսամուտներ լուսամուտագոգով	մ2	105.7				
5	մանրահատակ	մ2	227.6				
6	տափազերաններ	մ2	319				
7	հատակի տախտակ	մ2	319				
8	աստիճանների մետաղական ճաղաշար	զմ	44.6				
9	ջեռուցման թուջե մարտկոցներ	հատ	66				
10	ջրագազատար խողովակներ	զմ	910.7				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	պոմպ	հատ	1				
12	պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ	մ2	111				
13	ջրահեռացման խողովակներ	զմ	26				
14	տանիքի փայտանյութ	մ3	33.4				
15	սյան տուֆե սրբատաշ քար	մ2	35				
16	քուրքատաշ բազալտե քար	մ2	16				
17	բազալտե աստիճաններ	զմ	24				
18	խաղահրապարակում խաղային մետաղական գույք	հատ	14				
19	զագի մեմբրանային հաշվիչ	կ-տ	2				
20	բազալտե եզրաքար	զմ	16.5				
<b>7</b>	<b>Ե/բ կոնստրուկցիաներ Մ/շենք 1</b>						
1	Նոր իրականացվող բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	20.7				
2	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմնային հեծանների տակ բետոնից մակնիշը B7.5(100)	մ3	4.2				
3	Ե/բ հիմնային հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250) /մուտք/	մ3	3.1				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	0.186				
5	ամրան A-I	տ	0.062				
6	խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	13.9				
7	հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմենտավազե շաղախով 30մմ հաստ.	մ2	15				
8	հիմքերի կողային քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ /ըստ նախագծի/	մ2	28				
9	Ե/բ հիմնային հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	14.7				
10	պողպատե ամրան A500C	տ	0.803				
11	ամրան A-I	տ	0.23				
12	միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250) /պատշգամբ/	մ3	9				
13	պողպատե ամրան A500C	տ	1.174				
14	ամրան A-I	տ	0.378				
15	Ե/բ սյուների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	5.8				
16	պողպատե ամրան A500C	տ	0.688				
17	ամրան A-I	տ	0.197				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
18	միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում մակնիշը B20(250) /պատշգամբ բարձակով/	մ3	12.6				
19	պողպատե ամրան A500C	տ	0.808				
20	ամրան A-I	տ	0.01				
21	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B20(250) /F1,F2,F3/	մ3	16.6				
22	պողպատե ամրան A500C	տ	1.93				
23	ամրան A-I	տ	0.398				
24	միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում մակնիշը B20(250) /1-ին հարկում/	մ3	2.3				
25	պողպատե ամրան A500C	տ	0.173				
26	պատերի տորկրետ բետոն մակնիշը B20(250) 40մմ հաստ.	մ3	18.5				
27	պողպատե ամրան A500C	տ	0.195				
28	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.87				
29	անցքերի շաղափում պատերում 12մմ տրամագծով, 50սմ խորությամբ	հատ	500				
30	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	28				
31	Նոր իրականացվող աստիճանավանդակների բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	2				
32	պողպատե ամրան A500C	տ	0.1				
33	ամրան A-I	տ	0.13				
34	միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250) /R1,R2/	մ3	0.88				
35	պողպատե ամրան A500C	տ	0.083				
36	ամրան A-I	տ	0.017				
37	միաձույլ ե/բ աստիճանավանդակների պատրաստում մակնիշը B20(250) /ներքին աստիճանավանդակ/	մ3	3.63				
38	պողպատե ամրան A500C	տ	0.397				
39	ամրան A-I	տ	0.02				
40	արտաքին միաձույլ ե/բ աստիճանահարթակի եւ աստիճանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	1.92				
41	պողպատե ամրան A500C	տ	0.19				
42	ամրան A-I	տ	0.03				
43	ծածկի սալերի ուժեղացում բետոնով մակնիշը B20(250) /ծածկերի ուժեղացում +3.200 նիշ/	մ3	7.3				
44	պողպատե ամրան A500C	տ	0.25				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
45	ամրան A-I	տ	0.058				
46	անցքավոր ե/բ սալերում անցքերի բացում /100x60մմ/	մ3	0.16				
47	ծածկի սալի ուժեղացում բետոնով մակնիշը B20(250) /+6.450 նիշ/	մ3	7.8				
48	պողպատե ամրան A500C	տ	0.25				
49	ամրան A-I	տ	0.059				
50	անցքավոր ե/բ սալերում անցքերի բացում /100x60մմ/	մ3	0.16				
51	տափազերանների տեղադրում ծածկի սալերի տակ /ժամանակավոր/	մ2	44.5				
52	մետաղական պրոֆիլներով եւ շեղանկյունաձեւ թերթավոր թիթեղով աստիճանների տեղադրում /Էվակուացիոն աստիճան 2 հատ ըստ նախագծի/	տ	0.915				
53	խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.58				
54	միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250) /Յ3, Յ4, Մուտք/	մ3	3.1				
55	պողպատե ամրան A500C	տ	0.186				
56	ամրան A-I	տ	0.062				
57	մետաղական կառուցվածքների տեղադրում /զվխավոր մուտքի հովիհար, ըստ նախագծի/	տ	0.4				
58	մետաղական ֆերմաների պատրաստում /ֆերմա-1, ըստ նախագծի/	տ	0.137				
59	մետաղական ֆերմաների պատրաստում /ֆերմա-2, ըստ նախագծի/	տ	0.065				
60	մետաղական կառուցվածքների տեղադրում /պատշգամբներ, ըստ նախագծի/	տ	2.15				
61	մետաղական ֆերմաների պատրաստում /ֆերմա-3, ըստ նախագծի/	տ	0.415				
62	մետաղական ֆերմաների պատրաստում /ֆերմա-4, ըստ նախագծի/	տ	0.208				
63	մետաղական ֆերմաների պատրաստում /ֆերմա-5, ըստ նախագծի/	տ	0.208				
64	մետաղակառուցվածքների երկշերտ յուղաներկում	տ	4.5				
65	անցքերի շաղափում պատերում 12մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ /F1,F2,F3/	հատ	390				
66	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	14				
67	պողպատե ամրան A500C	տ	1.93				
68	ամրան A-I	տ	0.398				
69	մետաղական բարավորների պատրաստում /ըստ նախագծի, բարավոր 4,5/	տ	1.06				
70	բացվածքի ուժեղացում միջանցքում պողպատե էլեմենտներով	տ	0.465				
8	<b>Ե/բ կոնստրուկցիաներ Մ/շենք 2</b>						



##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
1	Նոր իրականացվող բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	39.3				
2	հիմքերի կողային քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ /ըստ նախագծի/	մ2	46				
3	արտաքին աստիճանների պատրաստում բետոնից ամրանավորմամբ մակնիշը B20(250)	մ3	7.8				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	0.28				
5	ամրան A-I	տ	0.04				
6	ներքին պատերի ուժեղացում մակնիշը B20(250) /ներքին պատերի ամրանավորում/	մ3	2.25				
7	պողպատե ամրան A500C	տ	0.04				
8	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.082				
9	անցքերի շաղափում պատերում 12մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	100				
10	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	4				
11	ծածկի սալի ուժեղացում բետոնով մակնիշը B20(250) /ծածկերի ուժեղացում +3.200/	մ3	9.6				
12	պողպատե ամրան A500C	տ	0.571				
13	ամրան A-I	տ	0.047				
14	միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B20(250) /Բ-1,2,3,4,5,6/	մ3	5.19				
15	պողպատե ամրան A500C	տ	0.757				
16	ամրան A-I	տ	0.137				
17	անցքերի շաղափում պատերում 12մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	118				
18	անցքերի շաղափում պատերում 12մմ տրամագծով, 50սմ խորությամբ	հատ	14				
19	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 25մմ տրամագծով, 35սմ խորությամբ	հատ	14				
20	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	7				
21	նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմնային հեծանների տակ բետոնից մակնիշը B7.5(100) /հիմնային հեծան 6,8,H առանցքի/	մ3	1.53				
22	ե/բ հիմնային հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	6.9				
23	պողպատե ամրան A500C	տ	0.43				
24	ամրան A-I	տ	0.24				
25	միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	3.3				
26	պողպատե ամրան A500C	տ	0.38				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
27	ամրան A-I	տ	0.121				
28	Ե/բ սյուների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	7.27				
29	պողպատե ամրան A500C	տ	0.651				
30	ամրան A-I	տ	0.201				
<b>9 Ե/բ կոնստրուկցիաներ Մ/շենք 3</b>							
1	Նոր իրականացվող բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	24				
2	հիմքերի կողային քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ /ըստ նախագծի/	մ2	35				
3	Ներքին պատերի ուժեղացում մակնիշը B20(250) /ներքին պատերի ամրանավորում/	մ3	10.6				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	0.104				
5	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.537				
6	անցքերի շաղափում պատերում 12մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	300				
7	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	7				
8	ծածկի սալի ուժեղացում բետոնով մակնիշը B20(250) /ծածկերի ուժեղացում +3.200/	մ3	7				
9	պողպատե ամրան A500C	տ	0.31				
10	ամրան A-I	տ	0.047				
11	մետաղական բարավորների պատրաստում /ըստ նախագծի, բարավոր 2,4/	տ	0.149				
12	Ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B20(250) /Բ-3,4,5,6/	մ3	7.1				
13	պողպատե ամրան A500C	տ	0.889				
14	ամրան A-I	տ	0.178				
15	անցքերի շաղափում պատերում 12մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	102				
16	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	4				
17	արտաքին աստիճանների պատրաստում բետոնից ամրանավորմամբ մակնիշը B20(250)	մ3	1.3				
18	պողպատե ամրան A500C	տ	0.061				
19	ամրան A-I	տ	0.006				
<b>10 Պատեր Մ/շենքեր 1,2,3</b>							
1	բացվածքների շարվածք տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից	մ3	33.06				
2	պատերի ջերմամեկուսացում բազալտե թելքավոր սալերով 5սմ հաստ.	մ2	536				
3	պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով 12.5մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	536				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	պատերի ջերմամեկուսացում բազալտե թելքավոր սալերով 5սմ հաստ.	մ2	172.5				
5	պատերի երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12.5մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	172.5				
6	պատերի կառուցում բետոնե բլոկներից 20x40x9սմ չափերի ամրանավորումով	մ2	314				
7	պողպատե ամրան A500C	տ	0.383				
8	պատերի կառուցում բետոնե բլոկներից 20x40x20սմ չափերի	մ3	3.3				
9	պողպատե ամրան A500C	տ	0.041				
10	պատյանների պատրաստում գիպսակարտոնով 12.5մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	7.8				
11	պատյանների պատրաստում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12.5մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	5.85				
12	պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	5.05				
<b>11 Տանիք</b>							
1	տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով	մ3	176.9				
2	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	24.7				
3	տախտակամածի պատրաստում /50մմ հաստ/	մ2	247				
4	տանիքի պատրաստում ներկված մետաղակղմինդրից /ներառյալ կավարամածը/	մ2	915				
5	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	42				
6	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ /ջրիոս-ենդովա/	մ2	52.5				
7	ծեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներառյալ շերտափեղկերը	հատ	6				
8	լուսամուտների բռնակ-փակիչների տեղադրում	հատ	6				
9	ծեղնահարկի լուսամուտների յուղաներկում ներառյալ շերտափեղկերը	մ2	9				
10	ծեղնահարկի լուսամուտների երեսապատում ներկված ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ հաստությամբ	մ2	36				
11	ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	333				
12	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	86.1				
13	ջրիոս ձագարների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	հատ	17				
14	պիպի /գազաթնագիծ/ ներկված ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ հաստությամբ 150x150մմ	մ2	56				
15	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	1014.5				
16	տանիքի ներկած բռնածողով ձնարգել /ըստ նախագծի/	զմ	87.6				
17	գունավոր ձնարգելների տեղադրում	զմ	93				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
18	կարճայունների քանդում	մ3	0.81				
19	պատի շարվածք ամերիկյան բլոկներից 20x40x20սմ չափերի	մ3	1.26				
20	միաձուլլ ե/բ միջուկի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.45				
21	պողպատե ամրան A500C	տ	0.047				
22	ամրան A-I	տ	0.021				
23	անցքերի շաղափում տուֆե քիվերում 12մմ տրամագծով, 15սմ խորությամբ	հատ	720				
24	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	13				
25	պողպատե ամրան A500C	տ	0.114				
<b>12 Հատակներ Մ/շենքեր 1,2,3</b>							
1	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	37				
2	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում 100մմ հաստ.	մ3	25				
3	քուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2մմ հաստությամբ 1 շերտ	մ2	742				
4	գոլորշամեկուսիչ շերտի պատրաստում ռուբերոիդից բիտումային մածիկով 1 շերտ /պատշգամբներում/	մ2	62				
5	հատակի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում փրփրապոլիստիրոլով 50մմ հաստ.	մ2	62				
6	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ ամրանավորումով	մ2	62				
7	ամրանացանց Bp 150x150x4մմ	տ	0.08				
8	բետոնե հատակի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200) ամրանավորումով /ըստ նախագծի/	մ3	47.9				
9	ամրան Bp	տ	1.55				
10	խարամաբետոնե շերտ միջհարկային ծածկում h=50մմ	մ3	4.9				
11	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 20մմ հաստությամբ	մ2	96.5				
12	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 25մմ հաստությամբ	մ2	152				
13	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	509				
14	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 35մմ հաստությամբ	մ2	298				
15	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը շրիշակները/	մ2	446.9				
16	հատակների պատրաստում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	467				
17	շրիշակների պատրաստում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=100մմ	մ2	41.7				
18	չսահող խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	137				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
19	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /մ/շենք 2 աստիճաններ/	մ2	25.8				
20	աստիճանների երեսապատում չսահող կերամոզրանիտով, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	7.6				
21	աստիճանների երեսապատում չսահող կերամոզրանիտով, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	16.5				
22	շրիշակների պատրաստում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=100մմ	մ2	3.2				
<b>13 Ղռներ և պատուհաններ</b>							
1	ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	27.4				
2	սպիտակ ալյումինե վիտրամների եւ վերնափեղկերի /60մմ/ տեղադրում ապակեպատված ապակեփաթեթով 4+4մմ, ներառյալ ապակին	մ2	21.4				
3	սպիտակ ալյումինե ներքին դռան բլոկի /46մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, սարքերը 4+4մմ, կողպեքը/	մ2	4.2				
4	սպիտակ ալյումինե վիտրամների /46մմ/ տեղադրում ապակեպատված ապակեփաթեթով 4+4մմ, ներառյալ ապակին	մ2	3.71				
5	ներքին ՄՂՖ խող դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	90.3				
6	դռան արգելափակիչների տեղադրում	հատ	14				
7	սանհագույցների միջնորմների պատրաստում ջրակայուն լամինացված ԴՄՂ-ից /16մմ/ ներառյալ ալյումինե խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները	մ2	29.5				
8	սանհագույցների ջրակայուն լամինացված ԴՄՂ-ի /16մմ/ դռակների պատրաստում ներառյալ սարքերը, բռնակները	մ2	13.2				
9	սպիտակ մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	81.4				
10	սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	87				
11	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում 400մմ	գմ	102.6				
12	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	176				
13	մետաղական մտոցների տեղադրում /0.64մ2/	տ	0.03				
14	ճաղերով մետաղական դռների տեղադրում	մ2	2				
15	մետաղական մտոցների եւ ճաղերով մետաղական դռների յուղաներկում	մ2	3.5				
<b>14 Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>							
1	պատերի գաջե սվաղում	մ2	864				
2	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում գաջով	մ2	53.5				
3	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	960				
4	պատերի ու դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	1953				
5	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	960				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճաասլի տակ	մ2	381				
7	պատերի երեսապատում հախճաասլաով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	381				
8	Արմատրոնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	111				
<b>15 Արտաքին հարդարման աշխատանքներ</b>							
1	ճակատի պոկված սրբատաշ տուֆե քարերի վերականգնում, օգտագործելով հին սրբատաշ տուֆե քարերը	մ2	4.5				
2	գետնախարսխի պոկված քուրքատաշ բազալտե քարերի վերականգնում, օգտագործելով հին նյութը	մ2	3.8				
3	պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ /ներառյալ լարացանցը/	մ2	58.6				
4	պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը/	մ2	517.5				
5	շենքի ճակատային պատերի եւ հարթ թեթույունների ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	517.5				
6	պատշգամբի բազալտե թասակի պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ b=550մմ	մ2	19.4				
7	արտաքին լուսամուտագոգի պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ, 250մմ լայն. /արցունքաթափով/	մ2	29.3				
8	գետնախարսխի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ /ներառյալ լարացանցը/	մ2	57				
9	գետնախարսխի թասակի իրականացում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ, b=80մմ	զմ	94.4				
10	շենքի ճակատային մասերի մակերեսային մաքրում ավազաշիթային ապարատով	մ2	321				
11	զվիավոր ճակատների ձեւավոր երեսապատում Ալիկաբոնդով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	164				
<b>16 Գլխավոր մուտքի աստիճաններ, թեքահարթակ, հովհար</b>							
1	մուտքի հարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	37.1				
2	աստիճանների երեսապատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	5.1				
3	աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	9.7				
4	կողային պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 20մմ հաստությամբ	մ2	69				
5	բազալտե թասակների տեղադրում 30մմ հաստությամբ, 550մմ լայն	մ2	30.4				
6	թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	8.3				
7	Ներքին աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում ալյումինե կրկնակի բազրիքով ուղղահայաց բաժանումներով քայլը 100մմ, h=1200մմ (մետալիկ) /ըստ նախագծի/	զմ	10.5				
8	Ներքին աստիճանների ալյումինե խողովակներից D=50մմ կրկնակի բռնաձողերի (մետալիկ) տեղադրում պատի վրա /ըստ նախագծի/	զմ	21				
9	Էվակուացիոն աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում ալյումինե կրկնակի բազրիքով ուղղահայաց բաժանումներով քայլը 100մմ, h=900մմ (մետալիկ) /ըստ նախագծի/	զմ	29.4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
10	հաշմանդամների թեքահարթակների ալյումինե խողովակներից D=50մմ կրկնակի բռնածողերի h=700մմ, h=900մմ տեղադրում (մետաղիկ)	գմ	8				
11	մետաղական հովիարի պատրաստում ուղղանկյուն եւ քառակուսի խողովակներից	տ	0.93				
12	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 25մմ տրամագծով, 50սմ խորությամբ	հատ	38				
13	հեղյուս մանեկ D=20մմ, L=80սմ	հատ	38				
14	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	9				
15	հովիարի մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	51.6				
16	հովիարի մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	5.3				
<b>17 Ջեռուցում</b>							
1	պատի տուրբո ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում N=32 կվտ/ժամ, ներառյալ ծխատարը	կ-տ	3				
2	շրջանառու պոմպերի տեղադրում Q=5մ3/ժ, H=6մ, N=0.3կվտ	կ-տ	1				
3	հիդրոբաշխիչ D=150մմ, L=0.9մ	կ-տ	1				
4	ընդարձակման մեմբրանային բաքի տեղադրում V=50լ	հատ	1				
5	բաշխիչ սանրիկ D=80մմ, L=1.2մ	կ-տ	2				
6	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1400մմ, 3020Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
7	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1200մմ, 2590Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	13				
8	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1000մմ, 2160Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	9				
9	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x900մմ, 1940Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	15				
10	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x800մմ, 1725Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	8				
11	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x700մմ, 1510Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	14				
12	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x600մմ, 1295Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
13	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500մմ, 1100Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	4				
14	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x400մմ, 865Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	3				
15	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=75x10.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	15				
16	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=63x8.6մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	70				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x6.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	100				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	25				
19	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	180				
20	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	125				
21	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	370				
22	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=75x10.3 մմ խողովակների համար	զմ	5				
23	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=63x8.6մմ խողովակների համար	զմ	3				
24	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=50x6.9մմ խողովակների համար	զմ	5				
25	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=32x4.4մմ խողովակների համար	զմ	10				
26	ջեռուցիչ սարքերի անջատիչ փականներ D=15մմ	հատ	70				
27	ջեռուցիչ սարքերի կարգավորիչ փականներ D=15մմ	հատ	70				
28	օդահեռացման փականների տեղադրում D=15մմ	հատ	0				
29	փականներ D=50մմ	հատ	6				
30	փականներ D=40մմ	հատ	4				
31	փականներ D=32մմ	հատ	6				
32	փականներ D=25մմ	հատ	16				
33	փականներ D=20մմ	հատ	2				
34	փականներ D=15մմ	հատ	3				
35	հետադարձ փականներ D=50մմ	հատ	1				
36	հետադարձ փականներ D=15մմ	հատ	3				
37	զտիչ D=32մմ	հատ	3				
38	զտիչ D=20մմ	հատ	1				
39	ավտոմատ օդահեռացման փականների տեղադրում	հատ	3				
40	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	855				
41	ճնշաչափերի տեղադրում	կ-տ	3				
42	ջերմաչափերի տեղադրում	կ-տ	2				
43	դատարկման փականներ D=25մմ	հատ	2				
44	դատարկման փականներ D=15մմ	հատ	12				



##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
45	ջեռուցման խողովակների երեսապատում 10մմ հաստ. ՄԴՖ-ով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	65				
46	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում, պարամետրների գործիքային ստուգումով	կ-տ	3				
<b>18</b>	<b>Օդափոխություն</b>						
1	կարգավորիչ փական /կանալային ներածման սարք ՆՅ-1/	հատ	1				
2	օդի զտիչ /կանալային ներածման սարք ՆՅ-1/	հատ	1				
3	օդատաքացուցիչ էլեկտրական 24կւտ /կանալային ներածման սարք ՆՅ-1/	հատ	1				
4	կանալային օդամուղ L=1900մ3/ժ, H=150Պա /կանալային ներածման սարք ՆՅ-1/	հատ	1				
5	կենտրոնախույս օդամուղ L=2000մ3/ժ, H=150Պա ԱՅ-1	հատ	1				
6	կանալային օդամուղ L=300մ3/ժ, H=100Պա ԱՅ-2, ԱՅ-3	հատ	2				
7	առանցքային օդամղիչ L=50մ3/ժ	հատ	3				
8	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից մինչեւ 1000մմ պարագծով 0.5մմ	մ2	108				
9	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից մինչեւ 1000մմ պարագծով 0.7մմ	մ2	16				
10	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից մինչեւ 1550մմ պարագծով 0.7մմ	մ2	22				
11	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից մինչեւ 2070մմ պարագծով 0.7մմ	մ2	13				
12	օդընդունիչ ցանց 600x400	հատ	1				
13	օդընդունիչ ցանց 300x150	հատ	1				
14	ներածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 800x200	հատ	3				
15	ներածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 400x200	հատ	1				
16	ներածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 200x200	հատ	1				
17	ներածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 150x150	հատ	1				
18	արտածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 300x300	հատ	4				
19	արտածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 200x200	հատ	2				
20	արտածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 200x150	հատ	2				
21	արտածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 150x150	հատ	31				
22	արտածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով ДПУ-М100	հատ	2				
23	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 2200x1000մմ /ըստ նախագծի/	հատ	1				
24	աղմկախլացուցիչ 700x300, L=0.6	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
25	օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 600x250	հատ	1				
26	օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 150x150	հատ	1				
27	օդատարների ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 50մմ հաստ.	մ3	0.3				
28	մետաղակոնստրուկցիա օդատարների ամրացման համար	տ	0.01				
<b>19 Սառը եւ տաք ջրամատակարարման ներքին ցանց</b>							
1	խողովակաշարի անցկացում ջերմամեկուսիչ պատյանով պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x4.6մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	63				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ջերմամեկուսիչ պատյանով խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	123				
3	խողովակաշարի անցկացում ջերմամեկուսիչ պատյանով պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	89				
4	խողովակաշարի անցկացում ջերմամեկուսիչ պատյանով պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	152				
5	խողովակաշարի անցկացում ջերմամեկուսիչ պատյանով պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	292				
6	պոլիպրոպիլեն փականներ D=50մմ	հատ	7				
7	պոլիպրոպիլեն փականներ D=32մմ	հատ	11				
8	պոլիպրոպիլեն փականներ D=25մմ	հատ	13				
9	պոլիպրոպիլեն փականներ D=20մմ	հատ	71				
10	հակադարձ փականներ D=50մմ	հատ	3				
11	հակադարձ փականներ D=40մմ	հատ	1				
12	ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	93				
13	լվացարանի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	25				
14	խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	9				
15	ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	8				
16	պոմպերի տեղադրում Q=0.6լ/վրկ, H=14-18մ, P=0.75կՎտ	կ-տ	2				
17	պոլիէթիլենային բաքերի տեղադրում 0.4 մ3 տարողությամբ	հատ	8				
18	լողանային կափույր D=20մմ	հատ	8				
19	չժանգոտվող մետաղից տաշտակների տեղադրում բաքերի համար 1400x1000x0.5	մ2	11.3				
20	չժանգոտվող մետաղից տաշտակների տեղադրում 2200x1400x0.5	մ2	3.8				
21	բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	0.25				
22	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	719				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
23	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.719				
24	պատյան պողպատե խողովակներից պողպատե խողովակներից Dy=150մմ, L=0.5մ	հատ	1				
25	պատյանի եւ խողովակի մեջ խծուծի լցում	մ3	0.01				
26	անցքերի բացում եւ վերականգնում ծածկերում ու պատերում	մ3	0.05				
27	անցքերի բացում հիմքերում	հատ	1				
<b>20 Արեւային տաք ջրամատակարարում</b>							
1	պանելային արեւային մարտկոց 2կՎտ	կ-տ	7				
2	ծավալային ջերմափոխանակիչ 160լ	կ-տ	2				
3	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 100լ	հատ	1				
4	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 60լ	հատ	1				
5	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 25լ	հատ	2				
6	ավտոմատ խառնիչ D=25մմ	հատ	2				
7	ապահովիչ փական P=6 բար	հատ	2				
8	ճնշման կարգավորիչ D=25մմ	հատ	2				
9	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=3մ3/ժ, H=4մ, N=68Վտ	կ-տ	2				
10	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=2մ3/ժ, H=2մ	կ-տ	2				
11	PPR փականներ D=25մմ	հատ	12				
12	PPR փականներ D=15մմ	հատ	4				
13	PPR հետադարձ փականներ D=25մմ	հատ	2				
14	PPR հետադարձ փականներ D=20մմ	հատ	2				
15	PPR հետադարձ փականներ D=15մմ	հատ	2				
16	ջերմամանոմետրերի տեղադրում	կ-տ	4				
17	ավտոմատ օդահան կափույրի տեղադրում D=15մմ	հատ	2				
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	4				
19	ջերմադիմացկուն խողովակներ D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները /Thermoross կամ համարժեք/	զմ	56				
20	անխափան սնուցման սարք UPS 0.8-1 կՎտ	հատ	2				
21	անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում L=350մմ	հատ	0				
22	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=32մմ խողովակների մեկուսացման համար	զմ	60				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
23	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.06				
24	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	60				
25	հակասառնեցուցիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/	մ3	0.055				
26	պանելային մարտկոցները տանիքին ամրացման մետաղակոնստրուկցիաներ	տ	0.14				
27	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.14				
<b>21 Կոյուղու ներքին ցանց</b>							
1	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլիթերիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավորմաները	գմ	112				
2	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլիթերիդային խողովակների տեղադրում D=50x2.2մմ, ներառյալ ձեւավորմաները	գմ	108				
3	պոլիմիլիթերիդե ստուգիչ D=100մմ	հատ	10				
4	պոլիմիլիթերիդե ստուգիչ D=50մմ	հատ	2				
5	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	22				
6	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	3				
7	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով /մանկական/	կ-տ	24				
8	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	1				
9	2 բաժանմունքով պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնով/	կ-տ	3				
10	1 բաժանմունքով չժանգոտվող պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնակով/	կ-տ	6				
11	տաշտակների /տակդիր/ տեղադրում կոմպոզիտ նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	8				
12	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	13				
13	անցքերի բացում հիմքերում D=300մմ, b=600մմ եւ վերականգնում	հատ	5				
14	պողպատե խողովակներից Dy=300մմ պատյանի տեղադրում, L=0.6մ	հատ	5				
15	պատյանի եւ խողովակի մեջ խծուծի լցում	մ3	0.2				
16	համակարգի փորձարկում	գմ	220				
17	հայելիների տեղադրում /60x40սմ/	հատ	24				
18	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	30				
19	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	25				
<b>22 Արտաքին ջրամատակարարում</b>							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	40				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	23				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	6				
4	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ h=10սմ	մ3	6				
5	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	15				
6	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով տոփանումով	մ3	46				
7	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	41				
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	72				
9	փականներ D=40մմ	հատ	1				
10	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի D=1000մմ պատրաստում (ներառյալ ամրանը)	մ3	0.5				
11	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	0.3				
12	հորի արտաքին պատերի քսոկային ջրամեկուսացում բիտումով 2մմ հաստությամբ 1 շերտ	մ2	11				
13	թուջե մտոց	հատ	1				
14	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.03				
15	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	72				
16	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.072				
17	պողպատե խողովակների միացում գոյություն ունեցող ջրագծին D=50մմ	տեղ	1				
18	փականներ D=25մմ /ջրաչափական հանգույց/	հատ	1				
19	գնդային փական D=10մմ	հատ	1				
20	զտիչ D=25մմ	հատ	1				
21	ջրաչափերի տեղադրում D=25մմ	հատ	1				
22	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=25մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	1				
23	կցաշուրթային ճկուն ներդիր D=25մմ	հատ	1				
24	պողպատե կարճախողովակ D=25մմ	հատ	3				
25	ճկուն կցորդիչ D=25մմ	հատ	2				
26	պոլիպրոպիլենային խողովակների ջերմամեկուսացում D=25մմ	զմ	3				
<b>23 Արտաքին կոյուղի</b>							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	133				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	50				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	32				
4	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ h=10սմ	մ3	14				
5	ավազից պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ3	28				
6	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տուփանումով	մ3	32				
7	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	133				
8	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	90				
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրիդային խողովակներից D=160x3մմ փորձարկումով	զմ	156				
10	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը)	մ3	3.2				
11	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	1.36				
12	դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	1.6				
13	հորի արտաքին պատերի քուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2մմ հաստությամբ 1 շերտ	մ2	35				
14	դիտահորի մտոցի շուրջ բետոնացում մակնիշը B12.5(150)	մ3	0.8				
15	թուջե մտոց	հատ	8				
16	համակարգի փորձարկում	զմ	156				
17	կոյուղու խողովակաշարի միացում գործող դիտահորին	տեղ	1				
<b>24</b>	<b>ԷԼ ՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ</b>						
1	բաշխիչ պահարան կոմպլեկտավորման համար 800x360x600մմ	կ-տ	1				
2	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 100Ա	հատ	2				
3	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 50Ա	հատ	1				
4	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 20Ա	հատ	5				
5	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 10Ա	հատ	2				
6	մագնիսական գործարկիչ ՊՍԼ122 տեղադրում /կամ համարժեք/	հատ	5				
7	ղեկավարման կոճակ /ՊՔԷ-212-2 կամ համարժեք/	հատ	5				
8	ղեկավարման արկղների տեղադրում Я5115 3574	կ-տ	1				
9	ՊՎ 1x16 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	75				
10	ՊՎ 1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	750				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	ՎՎԳ 1x16 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում պատերում	գմ	30				
12	ՎՎԳ 3x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	գմ	25				
13	ՎՎԳ 5x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	գմ	20				
14	վինիլպլաստե խողովակների տեղադրում D=40մմ	գմ	15				
15	վինիլպլաստե խողովակների տեղադրում D=25մմ	գմ	45				
16	պլաստմասե տուփախողովակների /սակառ/ տեղադրում 20x20մմ	գմ	140				
17	հողանցման շերտապողպատ 25x4մմ /20մ/	տ	0.016				
18	հողանցման շերտապողպատ 40x4մմ /20մ/	տ	0.025				
19	հողանցման անկյունակ 50x50x5մմ, L=2.5մ-4հատ	տ	0.038				
20	ՎՎԳ 1x16 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	գմ	20				
21	արկղների տեղադրում եռաֆազ զատիչով 100Ա /рубильник/	կ-տ	1				
22	անցքերի բացում արտաքին պատերում	հատ	1				
<b>25</b>	<b>Ներքին էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ</b>						
1	Էլ. լուսավորության վահանակ արկղ 8 մոդուլի համար	կ-տ	4				
2	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 20Ա	հատ	4				
3	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	32				
4	առաստաղային լուսատուների տեղադրում լամպերով 2x36Վտ	կ-տ	132				
5	Էկոնոմ լամպով լուսատուների տեղադրում կախովի առաստաղներում 1x20/100Վտ	կ-տ	26				
6	լուսատուների տեղադրում Էկոնոմ լամպերով 2x20/100Վտ	կ-տ	32				
7	Էկոնոմ լամպով կախովի լուսատուների տեղադրում 5x20/100Վտ	կ-տ	1				
8	Էկոնոմ լամպով կախովի լուսատուների տեղադրում 3x20/100Վտ	կ-տ	7				
9	պատի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 1x60Վտ	կ-տ	7				
10	վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	43				
11	վարդակների տեղադրում երկու տեղով հողանցումով	հատ	30				
12	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	42				
13	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	30				
14	լուսատու պատի 2x8Վտ լուսամենիսցենտ լամպերով ներաարքված մարտկոցներով լուսավորության ցուցանակ <էլք>	կ-տ	10				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
15	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 1x18Վտ ներսարքված մարտկոցներով	կ-տ	18				
16	ՊՎ 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	3400				
17	ՊՎ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	3000				
18	ՊՎ 2x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	400				
19	ճկախողովակների տեղադրում D=25մմ /գիպսակարտոնի ետեւում/	գմ	2100				
20	Էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	145				
21	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	120				
22	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	2				
23	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	2				
<b>26 Արտաքին էլ. Լուսավորություն</b>							
1	III կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	4				
2	III կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	17				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3				
4	ավազից նախաշերտի պատրաստում	մ3	4				
5	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	16				
6	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	7.2				
7	արտաքին լուսավորության տուփի 2 մոդուլի համար	կ-տ	1				
8	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	1				
9	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով	կ-տ	0				
10	ՎՎԳ 3x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /պլաստմասե խողովակով D=32մմ/	գմ	15				
11	ՎՎԳ 3x4 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /պլաստմասե խողովակով D=32մմ/	գմ	15				
12	ՎՎԳ 3x4 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /պլաստմասե խողովակով D=40մմ/	գմ	8				
13	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=40մմ	գմ	8				
14	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=32մմ	գմ	30				
15	անցքերի բացում արտաքին պատերում	հատ	1				
<b>27 Ներքին գազամատակարարում</b>							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից D=57x3մմ	գմ	4				
2	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.002				



##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից D=32x2.5մմ ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	3				
4	խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	0.3				
5	գազի խցանային փականներ D=20մմ	հատ	1				
6	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	գմ	7				
7	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	գմ	7				
8	պատյան պողպատե խողովակներից D=57x3մմ, L=0.5մ	հատ	1				
9	անցքերի բացում քարե պատերում խողովակների անցկացման համար	հատ	1				
10	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
11	գազի վթարային անջատիչ կափույրի D=20մմ տեղադրում	հատ	1				
<b>28 Արտաքին գազամատակարարում</b>							
1	III կարգի գրունտում փոսերի քանդում ձեռքով հենարանների համար	մ3	4				
2	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	2.6				
3	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	1.4				
4	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	2.45				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	գմ	5				
6	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=32x2.5մմ ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	78				
7	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.003				
8	գազի խցանային փականներ D=32մմ	հատ	1				
9	խողովակների եւ հենարանների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	8.7				
10	գազահաշվիչի տեղադրում պահարանով G-10, AG-75-10	կ-տ	1				
11	գազախողովակների միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
12	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=57x3մմ, H=3մ	հատ	1				
13	խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B12.5(150)	մ3	0.32				
14	մետաղական կոնստրուկցիա խողովակների ամրացման համար	տ	0.014				
15	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	գմ	83				
16	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	գմ	83				
<b>29 Բարեկարգում</b>							
1	տարածքի հարթեցում, կտրում բուլդոզերով	մ3	18				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	բուսահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	13.2				
3	բուսահողի տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	23				
4	բուսահողի փռում ձեռքով սիզամարգերում h=120մմ	մ2	110				
5	գրունտի ետլիցք ձեռքով, խտացումով	մ3	52				
6	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	25				
7	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	287				
8	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 100x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	122				
9	գրունտի խտացում խճով	մ2	303				
10	բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում մակնիշը B15(200) h=100մմ	մ3	30.3				
11	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի ջարդոնից	մ2	303				
12	գրունտի խտացում խճով	մ2	77				
13	ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում ավազից, h=70մմ	մ3	5.4				
14	հատակների ծածկույթի պատրաստում բետոնե դեկորատիվ սալիկներից /գունավոր երանգով 5 սմ հաստությամբ/	մ2	77				
15	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում, h=120մմ	մ3	16.8				
16	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	140				
<b>30 Ցանկապատ</b>							
1	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 45x45x4մմ անկյունասկներով /h=1.0մ/, 50x50 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա /ներառյալ հողային աշխատանքները/	զմ	12				
2	մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում	մ2	11				
3	մետաղական դարպասի և դռնակի տեղադրում /ըստ նախագծի/	տ	0.63				
4	մետաղական ցանկապատի տեղադրում	տ	0.035				
5	մետաղական դարպասի եւ դռնակի բռնակի ու կողպեքի տեղադրում	կ-տ	3				
6	մետաղական մակերեսայինների հակակոռոզիկոն ներկում 2 շերտ	տ	0.665				
7	գոյություն ունեցող ցանկապատի մաքրում եւ յուղաներկում	մ2	30				
8	բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.56				
9	պողպատե ամրան A500C	տ	0.006				
10	անցքերի շաղափում ե/ք կառուցվածքներում 16մմ տրամագծով, 25սմ խորությամբ	հատ	7				
11	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	0.5				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
31	Պարիսպներ						
1	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	4.2				
2	միաձույլ ե/բ միջուկի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.3				
3	պողպատե ամրան A500C	տ	0.022				
4	ամրան A-I	տ	0.008				
5	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից	մ3	2.9				
6	պարսպի գետնախարսիսի պոկված բազալտե քուրքատաշ քարերի վերականգնում օգտագործելով հին նյութը	մ2	2.2				
7	պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը/	մ2	117				
8	պարսպի պատերի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	117				
32	Հակահրդեհային համակարգ						
1	կառավարման վահան 6 զոնայի ղեկավարման, ստեղնաշար, ձայնային մոդուլով /6 զոնայի ընդլայնման եւ 911 ծառայությանը միանալու հնարավորությամբ/	հատ	1				
2	անընդմեջ սնուցման աղբյուր	հատ	1				
3	մարտկոց 12В7А /կամ համարժեքը/	հատ	1				
4	ծխային տվիչ	հատ	86				
5	հրդեհային ջերմային ազդասարք	հատ	10				
6	հրդեհի ազդասարք ձեռքի	հատ	12				
7	շչակ	հատ	6				
8	մալուխի անցկացում /6ж-ИМП 6x0.22	զմ	950				
9	սեղմակաշար	հատ	3				
10	սեղմակաշարի տուփ	հատ	1				
11	պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակների տեղադրում D=15մմ	զմ	500				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%