Յուց. ՕՊՊՊ 3.Գ.1(1)

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր Ճարտարագետ
Մ.Գ. Կարդանյան
«21» 12 2015թ.

1-2016

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ

ԱՓ-5/2,3 զտիչների (Փ=1000) հակակոռոզիոն շերտի նորոգման աշխատանքների - 2հատ

հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	ԱՓ-5/2,3 զտիչների լաքաներկային պատվածքների նորոգում՝ ներքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում, ճարպազերծում: Մածիկում ԳԻՊԿ (կամ նմանակ) տեսակի բաղադրությունով՝3 շերտ:	$մ^2$	24	
	Աշխատանքները կատարվում են աշխատանքային առավել վտանգավոր պայմաններում, գործող տեխնոլոգիական սարքավորումների առկայությամբ, բազմաբաղադրիչ ներկերով, աշխատանքը կատարվում է վրձնով, դոզաչափ կարգադրեր լրացնելով և ճառագայթահարման սահմանված չափաբաժինը ստացած բրիգադի մեկ անգամ փոխելով:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	Բաղադրություն ԳԻՊԿ (կամ նմանակ)	կգ	14,4	
2	Պնդարար	կգ	1,2	
3	Լուծիչ	կգ	10,8	
4	Լուծիչ ճարպազերծման համար	կգ	9,6	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ նորոգումների գծով — Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ — Օ.Գ. Գևորկյան

ՌԱ պետ — Ա.Ս. Արսենյան