

3. 11 1/2)

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ

Ս.Գ. Կարդանյան

«23» 12 2015թ.

Ծ Ա Վ Ա Ս Ա Թ Ե Ր Թ

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշտարակային ջրահովանացուցիչների ավագանը մոտեցնող ջրատարից անջատող հարթ փականների ավագաշիթայի մաքրում և հակակերամաշման ծածկույթի կատարում - 280 մ²:

| h/h | Աշխատանքների անվանումը | Չափ. միավոր | Քանակը | Ծանոթություն |
|-----|--|----------------|--------|--------------|
| 1 | Հարթ փականների ավագաշիթային մաքրում և հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում: Մածիկում "ՅՈՒ-0010" տեսակի էպօքսիդային մածուկում՝ 3 շերտ: | մ ² | 280 | |
| 2 | Հարթ փականների ավագաշիթային մաքրում կվարցային ավազով: | մ ² | 280 | |
| | Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում: | | | |
| | Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից: | | | |
| 1 | Կվարցային ավազ | մ ³ | 5,6 | |
| 2 | էպօքսիդային մածուկ "ՅՈՒ-0010" | կգ | 168,0 | |
| 3 | Պնդարար էպօքսիդային մածուկի | կգ | 14,30 | |
| 4 | Լուծիչ | կգ | 126,0 | |
| 5 | Լուծիչ ճարպագերծման համար | կգ | 112,0 | |

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
նորոգումների գծով

Ս.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ

Օ.Գ. Գևորկյան

ՏԱ պետ

26.12.15թ

Ա.Ա. Զենյայան