

3.11.20

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր ճարտարագետ

Մ.Գ. Կարապետյան

ԾԱԿԱԼԱ ԹԵՐԹ «25» 12 2015թ.

ՀԱԷԿ՝ ՓԲԸ էլեկտրական արտադրամասի բաց բաշխիչ սարքավորումների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում


h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	Ջրածնի և ազոտի հավաքարանների (Рессивера) արտաքին մակերևույթներ - 2 հատ			
1	Ջրածնի և ազոտի հավաքարանների լաքաներկային պատվածքների նորոգում «Նացիոնալ» էմալով՝ 3 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք ներկափոշեցիրով:	մ ²	55,0	
2	Ջրածնի և ազոտի հավաքարանների արտաքին մակերևույթների ավազաշիթային մաքրում կվարցային ավազով:	մ ²	55,0	
2	MB 110կՎ Յուդային անջատիչների արտաքին մակերևույթներ - 6 հատ			
1	Յուդային անջատիչների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում «Նացիոնալ» տեսակի էմալով՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք ներկափոշեցիրով:	մ ²	420,0	
3	MB 220կՎ Յուդային անջատիչների արտաքին մակերևույթներ - 3 հատ			
1	Յուդային անջատիչների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում «Նացիոնալ» տեսակի էմալով՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք ներկափոշեցիրով:	մ ²	458,0	
4	MB 110կՎ Յուդային անջատիչների պատվանդանների արտաքին մակերևույթներ - 10 հատ			
1	Յուդային անջատիչների պատվանդանների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում «Նացիոնալ» տեսակի էմալով՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք ներկափոշեցիրով:	մ ²	200,0	
5	MB 220կՎ Յուդային անջատիչների պատվանդանների արտաքին մակերևույթներ - 11 հատ			
1	Յուդային անջատիչների պատվանդանների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում «Նացիոնալ» տեսակի էմալով՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք ներկափոշեցիրով:	մ ²	550,0	
6	1 ՇՀ Հոսանքատար շինաների համակարգի արտաքին մակերևույթներ - 7 հատ			
1	Յուդային անջատիչների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում «Նացիոնալ» տեսակի էմալով՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք ներկափոշեցիրով:	մ ²	517,0	
	Աշխատանքները կատարվում են եղ պայմաններում, 4մ ավելի բարձրության վրա օգտվելով կահույքատակներով:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	Կվարցային ավազ	մ ³	1,1	
2	էմալ «Նացիոնալ»	կգ	534,6	
3	Լուծիչ	կգ	54,1	
4	Լուծիչ ճարպագերծման համար	կգ	673,2	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ նորոգումների գծով




Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ



Օ.Գ. Գևորգյան

ԷԱ պետ



Կ.Կ. Կարապետյան