3.4.3/10

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր Ճարտարագետ
Մ.Գ. Կարդանյան
«23» 12 2015թ.

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ թթվակայուն, հիմնակայուն և մեխանիկական զտիչների ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում՝ ԱՖ-ՖՍՂ 1, ԱՖ -1/2, ԿՖ-3/2 - 168,0 մ^2

հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	Թթվակայուն, հիմնակայուն և մեխանիկական զտիչների ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում: Մածիկում ԳԻՊԿ (կամ նմանակ) տեսակի մածիկով 3 շերտ: Նորոգումը կատարվում է բարձրացվող և իջեցվող կախալաստակից:	մ^2	168	
2	Թթվակայուն, հիմնակայուն և մեխանիկական զտիչների ներքին շերտի ավազաշիթային մաքրում կվարցային ավազով:	մ^2	168	
	Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում, 4մ ավելի բարձրության վրա օգտվելով կախալաստակներից:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	Կվարցային ավազ	մ^3	1,7	
2	Մածուկ ԳԻՊԿ (կամ նմանակ)	կգ	100,8	
3	Պնդարար	կգ	8,57	
4	Լուծիչ	կգ	75,6	
5	Լուծիչ (ճարպազերծման համար)	կգ	67,2	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ նորոգումների գծով — Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ — Օ.Գ. Գևորկյան

ԲԱ պետ — Ա.Ս. Խաչատրյան