3.III.3(2)

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր Ճարտարագետ
_____Մ.Գ. Վարդանյան
«24» 12 2015թ.

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի սարքավորումների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգման աշխատանքներ - 2000մ^2:

հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	Քիմիական արտադրամասի սարքավորումների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում «Նացիոնալ» տեսակի էմալով՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք նեոնատիոշեգիոով:	մ^2	2000	
	Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում, 4մ ավելի բարձրության վրա օգտվելով կախալաստակներից:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	էմալ «Նացիոնալ»"	կգ	480,0	
2	Լուծիչ	կգ	48,0	
3	Լուծիչ ճարպազերծման համար	կգ	800,0	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
վերանորոգումների գծով — Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ — Օ.Գ. Գևորկյան

ՔԱ պետ — Ա.Ս. Խաչատրյան