

Road Road M-11 Martuni-Vardenis
Ա/Ճ Մ-11- Մարտունի-Վարդենիս
Հատված կմ 6+500 - կմ 10+834
Section km 6+500 - km 10+834

Կոդը TS Code	Վճարովի աշխատանքներ Pay Item	Չափման միավոր Unit	Քանակը Quantity	Միավորի արժեքը Unit Rate	Ընդամենը Total
0. Ընդհանուր դրույթներ Item 0. General					
005	Լաբորատոր փորձարկումներ Laboratory testing	Միանվագ զումար lump sum amount			
0. Ընդհանուրը Item 0. Sub-Total					
2. Հողային աշխատանքներ Item 2. Earthworks					
20101	Մերժճանապարհային հանույթ Roadway excavation	մ ³ m ³	9715,1		
20101	Մերժճանապարհային հանույթ (իջատեղ) Roadway excavation (access ramp)	մ ³ m ³	75,24		
20109	Լիցքի կառուցում Embankment	մ ³ m ³	2860,9		
20201	Առուների կառուցում Construction of ditches	մ ³ m ³	828,6		
2. Ընդամենը Item 2. Sub-Total					
3. Ճանապարհային ծածկ Item 3. Pavement					
30401	Փոսային նորոգում h=3-5սմ Asphalt patching (h=3-5cm)	մ ² m ²	42		
30402	Փոսային նորոգում հիմքով - խիճ h=8-16 սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² Asphalt patching with base - crushed stone h=8-16 cm with bitumen impregnation	մ ² m ²	168		
30501	Հարթեցնող շերտ h _{սիջ} =3սմ Levelling blanket with hot a/c mix h _{avg} =3cm	տ t	268,18		
30601	Փովող շերտի տեղադրում (ավազակուպիճ h=10սմ) Bedding course (gravel-sand h=10cm)	մ ² m ²	51786,17		
30601	Փովող շերտի տեղադրում (ավազակուպիճ h=10սմ) (իջատեղ) Bedding course (gravel-sand h=10cm) (access ramp)	մ ² m ²	36,4		
30603	Հիմքի շերտ (խիճ) h=20սմ C5 Base course (crushed stone) h=20cm C5	մ ² m ²	31177,61		
30603	Խճային հիմք h=8սմ բիտումի մշակումով 3% ըստ քաշի (իջատեղ) Crushed stone sand mixture treated with bitumen 3% acc. to	մ ² m ²	327,28		
30603	Խճային հիմք h=12սմ C5 (իջատեղ) Ccrushed stone base h=12 cm C5 (access ramp)	մ ² m ²	923,65		
30802	Տաք ա/բ պատվածք 4սմ հաստությամբ Hot a/c pavement h=4cm	մ ² m ²	28301,59		
30802	Տաք ա/բ պատվածք 5սմ հաստությամբ Hot a/c pavement h=5cm	մ ² m ²	5495,7		
30802	Տաք խ/հ ա/բ պատվածք 6սմ հաստությամբ Hot coarse-grained a/c pavement h=6cm	մ ² m ²	29042,59		
30802	Տաք ա/բ պատվածք 4սմ հաստությամբ (իջատեղում) Hot a/c pavement h=4cm (access ramp)	մ ² m ²	1441,75		

Կոդը TS Code	Վճարովի աշխատանքներ Pay Item	Չափման միավոր Unit	Քանակը Quantity	Միավորի արժեքը Unit Rate	Ընդամենը Total
31002	Կողմակների իրականացում h=25 սմ Implementation of shoulders h=25cm	մ ³ m ³	4751,8		

Կոդը TS Code	Վճարովի աշխատանքներ Pay Item	Չափման միավոր Unit	Քանակը Quantity	Միավորի արժեքը Unit Rate	Ընդամենը Total
31002	Կողմակների իրականացում h=5 սմ Implementation of shoulders h=5cm	մ ³ m ³	1092,45		
3. Ընդամենը Item 3. Sub-Total					
4. Ջրահեռացում Item 4. Drainage					
40109A	Մետ. խողովակի կառուցում Ø530 մմ Construction of metal culvert Ø 0.530 m	զծմ l.m.	56		
40109A	Մետ. խողովակի կառուցում Ø720 մմ Construction of metal culvert Ø720 mm	զծմ l.m.	31		
40201	Խողովակների մաքրում d=0,75 մ Cleaning of culverts d=0,75 m	հատ unit	1		
40202	Խողովակի նորոգում d=0,75 մ Repair of culverts d=0,75 m	հատ unit	1		
40203C	Կամրջի նորոգում կմ7+079,5 Repair of bridge km7+079,5	Միանվագ գումար lump sum amount	1		
40203C	Կամրջի նորոգում կմ7+193,4 Repair of bridge km7+193,4	Միանվագ գումար lump sum amount	1		
40203C	Կամրջի նորոգում կմ7+397,5 Repair of bridge km7+397,5	Միանվագ գումար lump sum amount	1		
40203C	Կամրջի նորոգում կմ7+610 Repair of bridge km7+610	Միանվագ գումար lump sum amount	1		
40203C	Կամրջի նորոգում կմ8+284,37 Repair of bridge km8+284,37	Միանվագ գումար lump sum amount	1		
40203C	Կամրջի նորոգում կմ8+774,11 Repair of bridge km8+774,11	Միանվագ գումար lump sum amount	1		
40203C	Կամրջի կառուցում կմ8+950,5 Repair of bridge km8+950,5	Միանվագ գումար lump sum amount	1		
40203C	Կամրջի կառուցում կմ9+691,5 Repair of bridge km9+691,5	Միանվագ գումար lump sum amount	1		
40203C	Կամրջի նորոգում կմ9+956,3 Repair of bridge km9+956,3	Միանվագ գումար lump sum amount	1		
40203C	Կամրջի նորոգում կմ10+302,1 Repair of bridge km10+302,1	Միանվագ գումար lump sum amount	1		
4. Ընդամենը Item 4. Sub-Total					
6. Անվտանգության էլեմենտներ Item 6. Safety elements					
60101	Նոր մետաղական արգելափակոցի տեղադրում Installation of new metal guardrail	զծմ l.m.	525		
60107	Արգելափակոցի թիթեղի ներկում (նորոգում) Painting of guardrail sheets (repair)	զծմ l.m.	489		
60105	Արգելափակոցի սյուների ներկում Painting of guardrail's pillars	հատ unit	121		
60401	Նոր նշանների տեղադրում Installation of new signs	հատ unit	61		

Կոդը TS Code	Վճարովի աշխատանքներ Pay Item	Չափման միավոր Unit	Քանակը Quantity	Միավորի արժեքը Unit Rate	Ընդամենը Total
60405	Ազդանշանային սյուներ Installation of delineators	հատ unit	164		
60501	Պատվածքի նշագծումներ, ներկ Pavement markings, paint	մ ² m ²	151,55		
6. Ընդամենը Item 6. Sub-Total					

Կոդը TS Code	Վճարովի աշխատանքներ Pay Item	Չափման միավոր Unit	Քանակը Quantity	Միավորի արժեքը Unit Rate	Ընդամենը Total
8. Կամրջային աշխատանքներ item 8. Bridge works					
801-813	Կամրջի նորոգում կմ10+643 Repair of bridge km10+643	Միանվագ գումար lump sum amount	1		
8. Ընդամենը Item 8.Sub-Total					
Ապահովագրություն Insurance					
013	Ապահովագրություն Insurance	Միանվագ գումար lump sum amount			
013. Ընդամենը Item 013. Sub-Total					
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ Environmental impact mitigation measures					
014	Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ Environmental impact mitigation measures	Գումար Sum			
014. Ընդամենը Item 014. Sub-Total					
Ընդհանուրը Grand total					
ԱԱՀ (ընդհանուրի 20%) VAT (20% of Total)					
Ընդհանուրը Ա/Ճ Մ-11- Մարտունի-Վարդենիս Grand Total for construction of Road M-11 Martuni-Vardenis (carried forward to Grand Summary, p.C2)					

Legend TS-Technical Specification
l.m. - running meter

Կապալառու
Contractor

(Անուն, պաշտոն, ստորագրություն և կնիք/Name, Position, Signature and Stamp)