

Նախագծի ճարտարապետական մասի կազմը


Հ/Հ	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ	0
2	ՆԱԽ. ՃԱՐՏ. ԿԱԶՄ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	1
3	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	2
4	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ-1	3
5	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ-1	4
6	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ-1	5
7	ԴԻՄԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ-1	6
8	ԿՈՂԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ-1	7
9	ԵՏԻՆ ՃԱԿԱՏ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ-1	8
10	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ-2	9
11	ԴԻՄԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ-2	10
12	ԵՏԻՆ ՃԱԿԱՏ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ-2	11
13	ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	12

Ն.Գ.Ճ.  Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Բացատրագիր

«Թիվ 15 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ պատուհանների փոխարինման նախագիծ-նախահաշիվ:

Առաջին մասնաշենքի պատուհանները մասամբ արդեն փոխված են: Առաջին մասնաշենքում նախատեսվում է փոխարինել հին փայտե պատուհանները, տեղադրելով նոր պատուհաններ/մետաղապլաստե/: Նախատեսվում է փոխարինել փոխվող պատուհանների պատուհանագոգերը, իրականացնել ցեմենտ ավազե շեպ և պատուհանագոգերի տակ ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ: Որոշ պատուհաններ /մասնավորապես ետին ճակատի Պ-1 պատուհաններից երկուսը և Պ-5 պատուհանը/ նախատեսվում է շարել ստորին հատվածից 200 մմ-ով, իսկ Պ-5-ը ստորին հատվածից 300 մմ-ով: Երկրորդ մասնաշենքում նախատեսվում է վերափոխել բոլոր արտաքին պատուհանները՝ փոխարինելով հին փայտե պատուհանները: Երկրորդ մասնաշենքում նույնպես նախատեսվում է իրականացնել ցեմենտ ավազե շեպ և պատուհանագոգերի տակ ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ: Առաջին և երկրորդ մասնաշենքերում բոլոր վերափոխվող պատուհաններում տեղադրել նոր պլաստմասե պատուհանագոգեր, իրականացնել ցեմենտ-ավազե շեպ, պատուհանագոգերի տակ իրականացնել ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ, տեղադրել թիթեյա արցունքաթափեր/0.55 մմ/, որոշ բացվող պատուհաններին/ թե որոնց՝ ճշտել տեղում/ տեղադրել միջատապաշտպան ցանցեր: Շեպերի լայնությունը նախատեսել ~150 մմ, պատուհանագոգերը 350~400 մմ:

	Ն.Գ.Ճ.	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ	«Թիվ 15 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ պատուհանների փոխարինման նախագիծ-նախահաշիվ			
			ՊԱՏԱԿՐԱՏՈՒ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա.Ն.	1	12
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ՆԻԿՈՅԱՆ			Նախագծի ճարտարապետական մասի կազմը Բացատրագիր	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298		