

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ըստ առաջադրանքի տվյալ նախագծով նախատեսվում է Պարոնյան 7 բազմաբնակարան շենքի թե տանիքի հիմնանորոգում:

:

Նախատեսվում է քանդել ասբոշիֆերից և մետաղական թիթեղից տանիքածածկը կավարամածի հետ միասին և իրականացնել նոր տանիքածածկ՝ 0.55 մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր թիթեղից, և կավարամած 50X50 :

,

:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ-1
2	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000	ՃՇ-2
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500	ՃՇ-3
4	ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ1:250	ՃՇ-4
5	ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ԵՎ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ/ Մ1:250	ՃՇ-5
6	ԿՏՐՎԱԾՔ, ՀԱՆԳՈՒՑ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-6
7	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	ՃՇ-7

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվո շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների:
1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխել՝ Ինժեներ-շինարար «ԱԲՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

Տեխնիկական միջոցներ

- 1. Մեկ ինքնաթափ ավտոմեքենա:
- 2. Մեկ ավտոամբարձիչ:

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		25 օր	25 օր	25 օր	25 օր
1	ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
2	ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ				
3	ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՈՒՄ				
4	ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՇՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՎԱՆԵԽԻՉՈՎ ՊԱՏՈՒՄ				
5	ԽԱՐԱՄԻ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՈՒՄ				
6	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ				

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ. ԱՄՍԱԹ.	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ, ՊԱՐՈՆՅԱՆ 7 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ԹԵՔ ՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԴՈՒՄ			
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ՕՅԱՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՕՅԱՆՅԱՆ		ԾԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ			
				ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ՃՇ-1	ԹԵՐԹԵՐ 7
				«ՕՅԱՆՅԱՆ ԻՆՊԱՍՏՐԻՉ» ՍՊԸ Լից. N16107		
						