

Rehabilitation of N-1 street of Janfida community  
Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում  
Հատված/Section Km/Կմ 0+000 – Km/Կմ 2+604

Կոդը TS Code	Վճարովի աշխատանքներ Pay Item	Զափման միավոր Unit	Քանակը Quantity	Միավորի արժեքը Unit Rate	Ընդամենը Total
<b>0. Ընդհանուր դրույթներ</b> <b>Item 0. General</b>					
005	Լաբորատոր փորձարկումներ Laboratory testing	Միանվագ գումար lump sum amount			
<b>0. Ընդհանուրը</b> <b>Item 0. Sub-Total</b>					
<b>1. Նախապատրաստական աշխատանքներ</b> <b>Item 1. Preparatory works</b>					
10306	Ե/բ բետոնե եզրաքարի քանդում Remove concrete curbs	գծմ l.m.	564		
<b>1. Ընդամենը</b> <b>Item 1. Sub-Total</b>					
<b>2. Հողային աշխատանքներ</b> <b>Item 2. Earthworks</b>					
20101	Մերձճանապարհային հանույթ Roadway excavation	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6456,8		
20101	Մերձճանապարհային հանույթ (իջատեղ) Roadway excavation (access ramp)	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	295,6		
20109	Լիցքի կառուցում Embankment	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	183,1		
402	Գոյություն ունեցող լժ-ի մաքրում Cleaning of existing concrete JIP	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	49,7		
<b>2. Ընդամենը</b> <b>Item 2. Sub-Total</b>					
<b>3. Ճանապարհային ծածկ</b> <b>Item 3. Pavement</b>					
30601	Փովող շերտի տեղադրում (ավազակույճային h=10սմ բետ. վաք) Bedding course (gravel-sand h=10cm concrete chute)	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	324,55		
30601	Փովող շերտի տեղադրում (ավազակույճային h=12սմ մայթ) Bedding course (gravel-sand h=12cm sidewalk)	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2625,15		
30601	Ավազակույճային շերտ h=10սմ Gravel-sand pavement h=10cm	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19123,00		
30603	Խճավազային հիմք (C-5) h=16 սմ Crushed stone base (C-5) h=16 cm	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18974,95		
30603	Խճավազային հիմք (c-5) h=12 սմ (իջատեղ) Crushed stone base (c-5) h=12 cm with bitumen impregnation 2.06t/1000m <sup>2</sup> (access ramp)	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3954,095		
30604	Մայթի ծածկի քանդում հմիջ=10սմ Remove sidewalk pavement havg=10cm	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	761,4		
30802	Տաք ա/բ պատվածք 4սմ հաստությամբ Hot a/c pavement h=4cm	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18974,95		
30802	Տաք ա/բ պատվածք 4սմ հաստությամբ (իջատեղում) Hot a/c pavement h=4cm (access ramp)	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4388,555		
31102	Արհեստական անհարթությունների կառուցում մանրահատիկ ա/բ-ով (ա/ճ) Construction of speed bumps with fine-grained a/c (road)	տ t	14,05		
31002	Կողնակների լիցք h <sub>avg</sub> = 4 սմ Shoulder backfill (h <sub>avg</sub> =4cm )	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16,54		

30801	Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ (մայթ) Fine-grained a/c h=3cm (sidewalk)	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2625,15		
31302	Խճավազային խառնուրդ h=5սմ մշակված բիտումով 3% ըստ քաշի Crushed stone sand mixture h=5cm treated with bitumen 3% acc. to the weight	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18974,95		
<b>3. Ընդամենը</b> <b>Item 3. Sub-Total</b>					
<b>4. Ջրահեռացում</b> <b>Item 4. Drainage</b>					
40102	Մետ. կիսախողովակի ապամոնտաժում Ø530/2 (իջատեղ) Dismantling of metal semi-pipe Ø530/2 (access ramps)	զծմ l.m.	12		
40102	Ա/ց խողովակի Ø0.4մ ապամոնտաժում (իջատեղերում) Remove asb/cem culvert Ø0.4 m (access ramps)	զծմ l.m.	12,2		
40102	Ա/ց խողովակի ապամոնտաժում Ø350մմ (իջատեղերում) Dismantling of asb/cem culvert Ø350mm (access ramps)	զծմ l.m.	21		
40102	Ա/ց խողովակի ապամոնտաժում Ø500մմ (իջատեղերում) Dismantling of asb/cem culvert Ø500mm (access ramps)	զծմ l.m.	12		
40109A	Մետ. խողովակի կառուցում Ø273մմ (իջատեղերում) Construction of metal culvert Ø273mm (access ramps)	զծմ l.m.	38,8		
40109A	Մետ. խողովակի կառուցում Ø530մմ (իջատեղերում) Construction of metal culvert Ø530mm (access ramps)	զծմ l.m.	41		
40109A	Մետ. խողովակի կառուցում Ø426մմ (իջատեղերում) Construction of metal culvert Ø426mm (access ramps)	զծմ l.m.	93,2		
40115	Ե/բ ջրընդունիչ վաք մետ. ցանցով (ա/ճ) Water inlet chute with metal mesh (road)	զծմ l.m.	6		
40109A	Մետ. խողովակի կառուցում Ø219 մմ ( ջրահեռացում ջրընդունիչից ) ա/ճ Construction of metal culvert Ø219mm (drainage from water inlet) (road)	զծմ l.m.	17		
40109A	Մետ.խողովակների կառուցում Ø152մմ (ա/ճ) Construction of metal semi-culvert Ø152mm (road)	զծմ l.m.	29,7		
40202	Մետ.խողովակի նորոգում Ø152մմ (ա/ճ) Repair of culverts Ø152mm (road)	հաս unit	1		
40109A	Մետ. խողովակի կառուցում Ø630 մմ (ա/ճ) Construction of metal semi-culvert Ø630mm (road)	զծմ l.m.	8		
40109A	Մետ.խողովակի կառուցում Ø219 մ (ա/ճ) Construction of metal semi-culvert Ø 219mm (road)	զծմ l.m.	45,5		
40102	Ա/ց խողովակի Ø300մմ ապամոնտաժում (ա/ճ) Remove asb/cem culvert Ø300m m (road)	զծմ l.m.	10		
40109A	Մետ. խողովակների կառուցում Ø530մմ (ա/ճ) Construction of metal semi-culvert Ø530mm (road)	զծմ l.m.	26,7		
40109A	Մետ. խողովակների կառուցում Ø273մմ (ա/ճ) Construction of metal semi-culvert Ø273mm (road)	զծմ l.m.	73,7		
40312	Ջրահեռացման վաք 30x34 սմ Chute 30x34 cm	զծմ l.m.	399		
40312	Ջրահեռացման վաք Б-2-20 Chute Б-2-20	զծմ l.m.	122		
40402	Եզրաքար (հավաքովի բազալտ 15x30սմ) Curb (basalt 15x30cm)	զծմ l.m.	2386,2		
40402	Անվտանգության բետոնե 15x30 սմ եզրաքարերի տեղադրում Installation of safety concrete curbs 15x30cm	զծմ l.m.	747		
40403	Գոյություն ունեցող լր-ի նորոգում ցեմենտավազային շաղախով h=5 սմ(մետաղական ցանցի ամրացմամբ) Repair of existing concrete JIP with cement-sandy mortar h=5cm (metal mesh fixes)	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1326,6		
40403	Եզրաշար 10x20 սմ (միաձույլ բետոն) Shoulder support 10x20cm (in-situ concrete)	զծմ l.m.	1392		
40402	Եզրաշար 20x30 սմ (միաձույլ բետոն) Shoulder support 20x30cm (in-situ concrete)	զծմ l.m.	60		

4. Ընդամենը Item 4. Sub-Total					
6. Անվտանգության էլեմենտներ Item 6. Safety elements					
60401	Նոր ճան. նշանների տեղադրում Installation of new signs	հատ unit	82		
60501	Պատվածքի նշագծումներ, ներկ Pavement markings, paint	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	230,000		
6. Ընդամենը Item 6. Sub-Total					
8. Կամրջային աշխատանքներ item 8. Bridge works					
80608	Հավաքովի ե/բ սալ ա/ճ Precast r/c slab (road)	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5,04		
80608	Հավաքովի ե/բ սալ իջատեղ Precast r/c slab (access ramp)	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,72		
8. Ընդամենը Item 8.Sub-Total					

Street of school and kindergarten  
Փողոց դպրոց և մանկապարտեզ  
Հատված/Section Km/Կմ 0+000 – Km/Կմ 0+251

2. Հողային աշխատանքներ Item 2. Earthworks					
20101	Մերձճանապարհային հանույթ Roadway excavation	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	354,1		
20101	Մերձճանապարհային հանույթ (իջատեղ) Roadway excavation (access ramp)	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9,2		
20109	Լիցքի կառուցում Embankment	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	69		
402	Գոյություն ունեցող ար-ի մաքրում Cleaning of existing concrete JIP	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,74		
2. Ընդամենը Item 2. Sub-Total					
3. Ճանապարհային ծածկ Item 3. Pavement					
30601	Փովող շերտի տեղադրում (ավազակույճային h=12սմ մայթ) Bedding course (gravel-sand h=12cm sidewalk)	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	225,45		
30601	Ավազակույճային շերտ h=15սմ Gravel-sand pavement h=15cm	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1495,92		
30603	Խճավազային հիմք (C-5) h=16 սմ Crushed stone base (c-5) h=16 cm	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1471,47		
30603	Խճավազային հիմք (c-5) h=12 սմ (իջատեղ) Ccrushed stone base (c-5) h=12 cm with bitumen impregnation 2.06t/1000m <sup>2</sup> (access ramp)	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	118,31		
30802	Տաք ա/բ պատվածք 4սմ հաստությամբ Hot a/c pavement h=4cm	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1459,47		
30802	Տաք ա/բ պատվածք 4սմ հաստությամբ (իջատեղում) Hot a/c pavement h=4cm (access ramp)	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	118,310		
31102	Արիեստական ամհարթությունների կառուցում մանրահատիկ ա/բ-ով Construction of speed bumps with fine-grained a/c	տ t	15,49		
31002	Կողմակների լիցք h <sub>միջ</sub> = 4 սմ Shoulder backfill (h <sub>avg</sub> =4cm )	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,60		
30801	Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ (մայթ) Fine-grained a/c h=3cm (sidewalk)	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	225,45		

3. Ընդամենը Item 3. Sub-Total					
4. Զրահեռացում Item 4. Drainage					
40102	Ա/ց խողովակի Ø0.4մ ապամոնտաժում (իջատեղերում) Remove asb/cem culvert Ø0.4 m (access ramps)	զծմ l.m.	6		
40109A	Մետ. խողովակի կառուցում Ø530մմ (իջատեղերում) Construction of metal culvert Ø530mm (access ramps)	զծմ l.m.	7,5		
40109A	Մետ. խողովակի կառուցում Ø426մմ (իջատեղերում) Construction of metal culvert Ø426mm (access ramps)	զծմ l.m.	9,2		
40402	Եզրաքար ( բազալտ 15x30սմ) Curb (basalt 15x30cm)	զծմ l.m.	181,65		
40402	Անվտանգության բետոնե 15x30 սմ եզրաքարերի տեղադրում Installation of safety concrete curbs 15x30cm	զծմ l.m.	33		
40403	Գոյություն ունեցող յր-ի նորոգում ցեմենտավազային շաղախով h=5 սմ(մետաղական ցանցի ամրացմամբ) Repair of existing concrete JIP with cement-sandy mortar h=5cm (metal mesh fixes)	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72,6		
40	Եզրաշար 10x20 սմ (միաձուլվ բետոն) Shoulder support 10x20cm (in-situ concrete)	զծմ l.m.	125		
4. Ընդամենը Item 4. Sub-Total					
6. Անվտանգության էլեմենտներ Item 6. Safety elements					
60401	Նոր ճան. նշանների տեղադրում Installation of new signs	հատ unit	28		
60501	Պատվածքի նշագծումներ, ներկ Pavement markings, paint	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79,750		
6. Ընդամենը Item 6. Sub-Total					
8. Կամրջային աշխատանքներ item 8. Bridge works					
40203C	Կամուրջի վերանորոգում կմ0+081 (իջատեղ դպրոց) Repair of bridge km 0+081 (access ramp school)	Միանվագ գումար lump sum amount	1		
8. Ընդամենը Item 8.Sub-Total					

Street N-24  
Փողոց N-24

Հատված/Section Km/Կմ 0+000 – Km/Կմ 0+262

2. Հողային աշխատանքներ Item 2. Earthworks					
20101	Մերձճանապարհային հանույթ Roadway excavation	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	448,5		
20101	Մերձճանապարհային հանույթ (իջատեղ) Roadway excavation (access ramp)	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	26,4		
2. Ընդամենը Item 2. Sub-Total					
3. Ճանապարհային ծածկ Item 3. Pavement					
30601	Ավազակոպճային շերտ h=15սմ Gravel-sand pavement h=15cm	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1495,25		
30603	Խճավազային հիմք (C-5) h=16 սմ Crushed stone base (C-5) h=16 cm	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1495,25		
30603	Խճավազային հիմք (c-5) h=12 սմ (իջատեղ) Crushed stone base (c-5) h=12 cm with bitumen impregnation 2.06t/1000m <sup>2</sup> (access ramp)	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	262		

30802	Տաք ա/բ պատվածք 4սմ հաստությամբ Hot a/c pavement h=4cm	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1495,25		
30802	Տաք ա/բ պատվածք 4սմ հաստությամբ (իջատեղում) Hot a/c pavement h=4cm (access ramp)	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	316,500		
31002	Կողմնակների լիցք h <sub>avg</sub> = 4 սմ Shoulder backfill (h <sub>avg</sub> =4cm )	մ <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,72		
3. Ընդամենը Item 3. Sub-Total					
4. Ջրահեռացում Item 4. Drainage					
40102	Ա/ց խողովակի ապամոնտաժում Ø250 (իջատեղ)	զծմ l.m.	21,5		
40109A	Մետ. խողովակի կառուցում Ø273մմ (իջատեղերում)	զծմ l.m.	21,5		
40109A	Մետ.խողովակների կառուցում Ø325մմ Construction of metal culvert Ø325mm	զծմ l.m.	7		
4. Ընդամենը Item 4. Sub-Total					
6. Անվտանգության էլեմենտներ Item 6. Safety elements					
60401	Նոր ճան. նշանների տեղադրում Installation of new signs	հատ unit	4		
60501	Պատվածքի նշագծումներ, ներկ Pavement markings, paint	մ <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,300		
6. Ընդամենը Item 6. Sub-Total					

Ապահովագրություն Insurance					
013	Ապահովագրություն Insurance	Միանվագ զումար lump sum amount			
10. Ընդամենը Item 10. Sub-Total					
11. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ Item 11.Environmental impact mitigation measures					
014	Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ Environmental impact mitigation measures	Գումար Sum			
11. Ընդամենը Item 11. Sub-Total					
Ընդհանուրը Grand total					
ԱԱՀ (ընդհանուրի 20%) VAT (20% of Total)					
Ընդհանուրը Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում Grand Total for construction of Road Rehabilitation of N-1 street of Janfida community (carried forward to Grand Summary, p.C2)					

Legend TS-Technical Specification

l.m. - running meter

Կապալառու

Contractor

(Անուն, պաշտոն, ստորագրություն և կնիք/Name, Position, Signature and Stamp)



























































































































