

*ՄԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ*  
*«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»*



**Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ**

Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջյան 17 բազմաբնակարան շենքի հարակից  
խաղահրապարակի կառուցում

Օբյեկտ 04-16/22

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան

2016թ.

ՄԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»



Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջյան 17 բազմաբնակարան շենքի հարակից խաղահրապարակի կառուցում

Օբյեկտ՝ 04-16/22

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան

Տնօրեն՝ ..... Փ. Սուքիասյան

Համաձայնեցված է՝  
Արտաշատի քաղաքապետ՝

Ա. Աբրահամյան

2016թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1	Բացատրագիր		
2	Ամփոփ նախահաշիվ	Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջյան 17 Բազմաբնակարան շենքի հարակից խաղահրապարակի կառուցում	
3	Նախահաշիվ N1	Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջյան 17 Բազմաբնակարան շենքի հարակից խաղահրապարակի կառուցում	

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան;

Նախահաշիվները կազմված են համաձայն թերությունների ակտի  
և նախագծային ծավալների համաձայն ծավալաթերթերի

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են  
1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2016թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի  
անցման գործակիցներով`

աշխատավարձի մասով 1955.29

մեքենաների

շահագործման մասով 2702.56

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 211,26  
հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության`

<<գնագոյացման կենտրոն>>2016թ. N3 ինֆորմացիոն տեղեկագրից և շուկայական արժեքներից`

ավելացրած 5% այլ նյութեր, 7% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

**Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջյան 17 բազմաբնակարան շենքի հարակից  
հարակից խաղահրապարակի վերանորոգում**

**նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է**

**2873.30 հազ. դրամ**

**այդ թվում ԱԱՀ**

**478.88 հազ. դրամ**

Նյութերի արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից շինարարության  
պահին կապալառու կազմակերպությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի համապա-  
տասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Վճարումները կատարել փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա:

Կազմեց`

Փ. Սուքիասյան



Օբյեկտ՝ 04-16/22

Ծրագրի անվանումը

Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջյան 17 բազմաբնակարան շենքի հարակից խաղահրապարակի վերանորոգում

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N1

		Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-		2 873.30	հազ. դր.
NN	Անվանումը	Շինարարական աշխատանքների (հազար դրամ)	Սասրքավորումների (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
Ուժ. N1	Շինվերանորոգման աշխատանքներ	1 655.13	570.00		2 225.13
	<b>Ընդամենը</b>	<b>1 655.1</b>	<b>570.00</b>		<b>2 225.13</b>
	Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%	2.48			2.48
	Փոքր ծավալի աշխատանքներ 2%	33.10			33.10
	<b>Ընդամենը</b>	<b>1690.72</b>	<b>570.00</b>		<b>2260.72</b>
	Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ 0,75%	12.68			12.68
	<b>Ընդամենը</b>	<b>1703.40</b>	<b>570.00</b>		<b>2273.40</b>
	Ձմեռային թանկացումներ 0.4%	6.81			6.81
	<b>Ընդամենը</b>	<b>1710.21</b>	<b>570.00</b>		<b>2280.21</b>
	Տեխնիկական հսկողություն 2%			34.20	34.20
	Հեղինակային հսկողություն 0.6%			10.26	10.26
	<b>Ընդամենը</b>	<b>1710.21</b>	<b>570.00</b>	<b>44.47</b>	<b>2324.68</b>
	Չնախատեսված ծախսեր 3%	51.31	17.10	1.33	69.74
	<b>Ընդամենը</b>	<b>1761.52</b>	<b>587.10</b>	<b>45.80</b>	<b>2394.42</b>
	ԱԱՀ 20%	352.30	117.42	9.16	478.88
	<b>Ընդամենը</b>	<b>2113.82</b>	<b>704.52</b>	<b>54.96</b>	<b>2873.30</b>
	Այդ թվում վերադարձի գումարը				2.28

Կազմեց՝

Փ. Սուքիասյան

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	E1-965	Փոսերի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.875	4.01	2.05	4.01								7.52		
3	C310-7 տ.մ.կ.29	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3.38	2.40	0.4	0.78	0.6	1.62						8.12		
4	E6-2	Կետային հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից հենասյուների տակ	մ <sup>3</sup>	1.87500	46.24	2.45	4.79	0.37	1.00	բետոն B12.5	մ <sup>3</sup>	1.02	26.778	27.314	86.69	35.29	40.45
										կաղապարամած	մ <sup>2</sup>	1.61	3.5	5.635			
										տախտակներ	մ <sup>3</sup>	0.0172	136.389	2.3459			
5	շուկա	Ամրան Փ14AIII արժեքը	տն	0.01800	265.80					ամրան	տն	1	231.944	231.94	4.78	231.94	265.80
6	E33-621	Ապամոնտաժված Փ89մմ հենասյուներից նոր H=1.6 (2.1)մ հենասյուների պատրաստում ավելացնելով 0.1մ նոր Փ89x3.0մմ խողովակ	հատ	5	13.63	3.6	7.04	2.44	6.59						68.17		
7	շուկա	Փ89x3մմ խողովակի արժեքը	զմ	0.5	2.40					խողովակ	զմ	1	2.09	2.09	1.20	2.09	2.40
8	E33-621	Նոր հենասյուների տեղադրում Փ89x3.0մմ խողովակներից L=1.6(2.1)	հատ	10	18.66	3.6	7.04	2.44	6.59	հենասյուն	հատ	1	4.39	4.39	186.64	4.39	5.03
9	շուկա	Ցանկապատի գոյություն ունեցող շրջանակների վնասված ցանցերի փոխարինում նոր 50x50մմ բջջի չափերով նոր մետաղական գանցով	մ <sup>2</sup>	33.6	0.48					ցանց	մ <sup>2</sup>	1	0.422	0.422	16.25	0.42	0.48
10	շուկա	Ամրան Փ6AII արժեքը /ամրացման համար/	տն	0.01820	272.17					ամրան	տն	1	237.5	237.5	4.95	237.50	272.17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	P25-18	Ֆանցավոր ցանկապատի շրջանակների պատրաստում և տեղադրում 30x30x3մմ անկյունակներից	տն	0.0453	70.72	34.3	67.07	1	2.70	էլեկտրող	կգ	1.04	0.8	0.832	3.20	0.83	0.95
12	շուկա	30x30x3մմ անկյունակների արժեքը	գմ	31	0.47					անկյունակ	գմ	1	0.408	0.408	14.49	0.41	0.47
13	շուկա	Ֆանկապատի ցանցի արժեքը	մ <sup>2</sup>	14	0.48					ցանց	մ <sup>2</sup>	1	0.422	0.422	6.77	0.42	0.48
14	շուկա	Թերթապողպատի արժեքը /ամրացման համար/	տն	0.040	427.30	124.0	242.46	1.4	3.78	թ/պողպատ	տն	1	158	158	17.09	158.00	181.06
15	E15-614	Ֆանկապատների յուղամերկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	81.30	1.06	0.384	0.75			յուղամերկ	կգ	0.244	1	0.244	85.91	0.27	0.31
										տորոված մերկ	կգ	0.002	0.7	0.0014			
										օլիֆ	կգ	0.027	0.797	0.0215			
		Եզրաքարեր															
16	E1-961	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.48	2.15	1.1	2.15								13.94		
17	C310-7 տ.մ.կ.29	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	11.66	2.40	0.4	0.78	0.6	1.62						28.03		
18	E11-6	Խճի շերտի պատրաստում /եզրաքարերի տակ/	մ <sup>3</sup>	1.08	12.11	1.82	3.56	1.06	2.86	խիճ	մ <sup>3</sup>	1.24	4	4.96	13.08	4.96	5.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	E6-1	Բետոնե շերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից /եզրաքարեր տակ/	մ <sup>3</sup>	3.24	33.43	0.7000	1.37	0.28	0.76	բետոն B12,5	մ <sup>3</sup>	1.02	26.778	27.314	108.30	27.31	31.30
20	E27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ	զմ	54.00	6.14	0.4010	0.78	0.0071	0.02	եզրաքար	զմ	1	2.944	2.944	331.39	4.65	5.33
										բետոն B15	մ <sup>3</sup>	0.059	28.722	1.6946			
										շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0006	26	0.0156			
		<b>Հատակներ</b>															
21	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից /բետոնե գեղարվեստական սալիկների տակ/	մ <sup>3</sup>	0.60	31.02	0.7000	1.37	0.28	0.76	բետոն B7,5	մ <sup>3</sup>	1.02	24.722	25.216	18.61	25.22	28.90
22	E27-19	Ցեմենտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում h-15սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.9	11.43	0.07	0.14	0.21	0.57	ց/ա չոր խառն.	մ <sup>3</sup>	1.1	8.5	9.35	10.29	9.36	10.72
										ջուր	մ <sup>3</sup>	0.05	0.151	0.0076			
23	E27-175	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	6	4.92	0.251	0.49	0.153	0.41	բետոնե սալիկ	մ <sup>2</sup>	1	3.5	3.5	29.49	3.50	4.01
		<b>Խաղասարքերի տեղադրում</b>															
24	E6-1	Բետոնե շերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից խաղասարքերի տակ	մ <sup>3</sup>	0.630	33.43	0.7000	1.37	0.28	0.76	բետոն B12,5	մ <sup>3</sup>	1.02	26.778	27.314	21.06	27.31	31.30
25	E11-6	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.021	12.11	1.82	3.56	1.06	2.86	խիճ	մ <sup>3</sup>	1.24	4	4.96	0.25	4.96	5.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	E27-19	Ավազի շերտի պատրաստում 20սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	32.8	3.23	0.07	0.14	0.21	0.57	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.1	2	2.2	105.80	2.20	2.52
27	շուկա	Սղարան	հատ	1	171.90					սղարան	հատ	1	150	150	171.90	150.00	171.90
28	շուկա	Պտտարան	հատ	1	183.36					պտտարան	հատ	1	160	160	183.36	160.00	183.36
29	շուկա	Ճոճանակ	հատ	2	68.76					Ճոճանակ	հատ	1	60	60	137.52	60.00	68.76
30	շուկա	Ճոճանակ 2 տեղանոց	հատ	2	68.76					Ճոճանակ	հատ	1	60	60	137.52	60.00	68.76
31	շուկա	Նստարան	հատ	1	22.92					նստարան	հատ	1	20	20	22.92	20.00	22.92

Ընդամենը /հազ. դր./ 1316.07

Վերադիր ծախսեր 13.3% 175.04

Ընդամենը /հազ. դր./ 1491.11

Շահույթ 11% 164.02

Սարքավորումներ 570.00

Ընդամենը /հազ. դր./ 2225.13

Կազմեց՝

Փ. Սուքիասյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջյան 17 բազմաբնակարան շենքի հարակից խաղահրապարակի կառուցում

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Գոյություն ունեցող մետաղական հենասյուների ապամոնտաժում $\Phi 89$ մմ H=2մ L=10մ	հատ	5		
	<b>Շին.վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
2	Փոսերի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.875		
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3.38		
4	Կետային հիմքերի պատրաստում հեմարանների համար B12.5 դասի բետոնից հենասյուների տակ	մ <sup>3</sup>	1.87500		
5	Ամրան $\Phi 14$ AIII արժեքը	տն	0.01800		
6	Ապամոնտաժված $\Phi 89$ մմ հենասյուներից նոր H=1.6 (2.1)մ հենասյուների պատրաստում ավելացնելով 0.1մ նոր $\Phi 89 \times 3.0$ մմ խողովակ	հատ	5		
7	$\Phi 89 \times 3$ մմ խողովակի արժեքը	զմ	0.5		
8	Նոր հենասյուների տեղադրում $\Phi 89 \times 3.0$ մմ խողովակներից L=1.6(2.1)	հատ	10		
9	Ցանկապատի գոյություն ունեցող շրջանակների վնասված ցանցերի փոխարինում նոր 50x50մմ բջջի չափերով նոր մետաղական զանցով	մ <sup>2</sup>	33.6		
10	Ամրան $\Phi 6$ AI արժեքը /ամրացման համար/	տն	0.01820		
11	Ցանցավոր ցանկապատի շրջանակների պատրաստում և տեղադրում 30x30x3մմ անկյունակներից	տն	0.0453		
12	30x30x3մմ անկյունակների արժեքը	զմ	31		
13	Ցանկապատի ցանցի արժեքը	մ <sup>2</sup>	14		
14	Թերթապողպատի արժեքը /ամրացման համար/	տն	0.040		
15	Ցանկապատների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	81.30		
	<b>Եզրաքարեր</b>				
16	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.48		

1	2	3	4	5	6
17	Ավելորդ գրուստի բարձունք ձեռքով արմքնաթափ սերքնամեղի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	11.66		
18	Խճի շերտի պատրաստում /եզրաքարերի տակ/	մ <sup>3</sup>	1.08		
19	Բետոնե շերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից /եզրաքարեր տակ/	մ <sup>3</sup>	3.24		
20	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ	զմ	54.00		
	<b>Հատակներ</b>				
21	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից /բետոնե գեղարվեստական սալիկների տակ/	մ <sup>3</sup>	0.60		
22	Ցեմենտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում հ-15սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.9		
23	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	6		
	<b>Խաղասարքերի տեղադրում</b>				
24	Բետոնե շերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից խաղասարքերի տակ	մ <sup>3</sup>	0.630		
25	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.021		
26	Ավազի շերտի պատրաստում 20սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	32.8		
27	Սղարան	հատ	1		
28	Պտտարան	հատ	1		
29	Ճոճանակ	հատ	2		
30	Ճոճանակ 2 տեղանոց	հատ	2		
31	Նստարան	հատ	1		