

*ՄԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ*  
*«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»*



## Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մռավյան փողոցում խաղահրապարակի վերանորոգում

Օբյեկտ՝ 04-16/20

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան

ՄԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»



Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մոսկվայի փողոցում  
խաղահրապարակի վերանորոգում

Օբյեկտ՝ 04-16/20

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան

Տնօրեն՝ ..... Փ. Սուքիասյան

Համաձայնեցված է՝  
Արտաշատի քաղաքապետ՝

Ա. Աբրահամյան

2016թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1	Բացատրագիր		
2	Ամփոփ նախահաշիվ	Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մոսկվան փողոցում խաղահրապարակի վերանորոգում	
3	Նախահաշիվ N1	Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մոսկվան փողոցում խաղահրապարակի վերանորոգում	

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան;

Նախահաշիվները կազմված են համաձայն թերությունների ակտի և նախագծային ծավալների համաձայն ծավալաթերթերի

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2016թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով`

աշխատավարձի մասով 2024.83

մեքենաների

շահագործման մասով 2814.14

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 219,188 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության`

<<գնագոյացման կենտրոն>>2016թ. N1 ինֆորմացիոն տեղեկագրից և շուկայական արժեքներից`

ավելացրած 5% այլ նյութեր, 7% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

**Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մոսկվայի փողոցում խաղահրապարակի վերանորոգման**

**նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է**

**4590.27 հազ. դրամ**

**այդ թվում ԱԱՀ**

**765.05 հազ. դրամ**

Նյութերի արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից շինարարության պահին կապալառու կազմակերպությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Վճարումները կատարել փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա:

Կազմեց`

Փ. Սուքիասյան

Օբյեկտ՝ 04-16/20

Ծրագրի անվանումը

Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մոսկվան փողոցում խաղահրապարակի վերանորոգում

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N1

		Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-		4 590.27	հազ. դր.
NN	Անվանումը	Շինարարական աշխատանքների (հազար դրամ)	Սասրքավորումների (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
Ճախ. N1	Շինվերանորոգման աշխատանքներ	3 503.13			3 503.13
	<b>Ընդամենը</b>	<b>3 503.1</b>			<b>3 503.13</b>
	Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%	5.25			5.25
	Փոքր ծավալի աշխատանքներ 2%	70.06			70.06
	<b>Ընդամենը</b>	<b>3578.44</b>			<b>3578.44</b>
	Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ 0,75%	26.84			26.84
	<b>Ընդամենը</b>	<b>3605.28</b>			<b>3605.28</b>
	Ձմեռային թանկացումներ 0.4%	14.42			14.42
	<b>Ընդամենը</b>	<b>3619.70</b>			<b>3619.70</b>
	Տեխնիկական հսկողություն 2%			72.39	72.39
	Հեղինակային հսկողություն 0.6%			21.72	21.72
	<b>Ընդամենը</b>	<b>3619.70</b>		<b>94.11</b>	<b>3713.81</b>
	Չնախատեսված ծախսեր 3%	108.59		2.82	111.41
	<b>Ընդամենը</b>	<b>3728.29</b>		<b>96.94</b>	<b>3825.23</b>
	ԱԱՀ 20%	745.66		19.39	765.05
	<b>Ընդամենը</b>	<b>4473.95</b>		<b>116.32</b>	<b>4590.27</b>
	Այդ թվում վերադարձի գումարը				4.83

Կազմեց՝

Փ.Մուքիասյան

Օբյեկտ՝ 04-16/20

Ծրագրի անվանումը

Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մոավյան փողոցում խաղահրապարակի վերանորոգում

Նախահաշիվ N1  
Շինվերանորոգման աշխատանքներ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 3503.13

հազ. դր.

Ինդեքսավորումը

աշխատավարձին

2024.83

մեք. եւ սարք. շահագործմանը

2814.14

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը

1.07

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝									Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար							1.02x1.05x
																	1.07
																	ըստ նորմերի
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	E33-621 q-0,6	Գոյություն ունեցող մետաղական հենասյուների ապամոնտաժում Φ89մմ H=2,15մ	հատ	23	8.48	2.16	4.37	1.46	4.11						195.09		
2	Հուլկա	Գոյություն ունեցող ցանկապատի ցանցի փոխարինում 50x50մմ	մ <sup>2</sup>	45	0.52					ցանց	մ <sup>2</sup>	1	0.452	0.452	23.31	0.45	0.52
3	E15-614	Գոյություն ունեցող ցանկապատի և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	46.50	1.10	0.384	0.78			յուղաներկ	կգ	0.244	1.042	0.2542	50.92	0.28	0.32
										տորոված ներկ	կգ	0.002	0.7	0.0014			
										օլիֆ	կգ	0.027	0.797	0.0215			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Նոր ցանկապատի կառուցում															
4	E1-965	Փոսերի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար	մ <sup>3</sup>	8.08	4.15	2.05	4.15								33.54		
5	C310-7 տ.մ.կ.29	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	14.49	2.50	0.4	0.81	0.6	1.69						36.20		
6	E6-2	Կետային հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից հենասյուների տակ	մ <sup>3</sup>	8.05000	46.51	2.45	4.96	0.37	1.04	բետոն B12.5	մ <sup>3</sup>	1.02	26.778	27.314	374.44	35.35	40.51
										կաղապարամած	մ <sup>2</sup>	1.61	3.5	5.635			
										տախտակներ	մ <sup>3</sup>	0.0172	139.722	2.4032			
7	շուկա	Ամրան Φ14AIII արժեքը	տն	0.02723	296.68					ամրան	տն	1	258.889	258.89	8.08	258.89	296.68
8	E33-621	Ապամոնտաված մետաղական հենասյուների տեղադրում	հատ	23	14.16	3.6	7.29	2.44	6.87						325.59		
9	E33-621	Նոր մետաղական հենասյուների տեղադրում Φ89x2մմ,H=2,85մ	հատ	22	18.76	3.6	7.29	2.44	6.87	հենասյուն	հատ	1	4.02	4.02	412.78	4.02	4.61
10	E22-86	Ցանկապատի կանգնակների տեղադրում Φ50x2մմ խողովակներից	զմ	460	1.96	0.25	0.51	0.16	0.45	խողովակ	զմ	1	0.88	0.88	903.86	0.88	1.01
11	շուկա	Ցանկապատի ցանցի տեղադրում 50x50մմ	մ <sup>2</sup>	276	0.52					ցանց	մ <sup>2</sup>	1	0.452	0.452	142.96	0.45	0.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	շուկա	Թերթապողպատի արժեքը 25x3մմ	զմ	460	0.27					թ/պողպատ	զմ	1	0.238	0.238	125.46	0.24	0.27
13	E15-614	Գոյություն ունեցող ցանկապատի և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	139.90	1.10	0.384	0.78			յուղաներկ	կգ	0.244	1.042	0.2542	153.26	0.28	0.32
										տրորված ներկ	կգ	0.002	0.7	0.0014			
										օլիֆ	կգ	0.027	0.808	0.0218			

Ընդամենը /հազ. դր./

2785.50

Վերադիր ծախսեր 13.3%

370.47

Ընդամենը /հազ. դր./

3155.97

Շահույթ 11%

347.16

Ընդամենը /հազ. դր./

3503.13

Կազմեց

Փ. Սուքիասյան



## ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

### Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մռավյան փողոցում խաղահրապարակի վերանորոգում

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Գոյություն ունեցող մետաղական հենասյուների ապամոնտաժում $\Phi 89$ մմ H=2,15մ	հատ	23		
2	Գոյություն ունեցող ցանկապատի ցանցի փոխարինում 50x50մմ	մ <sup>2</sup>	45		
3	Գոյություն ունեցող ցանկապատի և հենասյուների յուղամերկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	46.50		
	<b>Նոր ցանկապատի կառուցում</b>				
4	Փոսերի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար	մ <sup>3</sup>	8.08		
5	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	14.49		
6	Կետային հիմքերի պատրաստում հեմարանների համար B12.5 դասի բետոնից հենասյուների տակ	մ <sup>3</sup>	8.05000		
7	Ամրան $\Phi 14$ AIII արժեքը	տն	0.02723		
8	Ապամոնտաժված մետաղական հենասյուների տեղադրում	հատ	23		
9	Նոր մետաղական հենասյուների տեղադրում $\Phi 89 \times 2$ մմ, H=2,85մ	հատ	22		
10	Ցանկապատի կանգնակների տեղադրում $\Phi 50 \times 2$ մմ խողովակներից	գմ	460		
11	Ցանկապատի ցանցի տեղադրում 50x50մմ	մ <sup>2</sup>	276		
12	Թերթապողպատի արժեքը 25x3մմ	գմ	460		
13	Գոյություն ունեցող ցանկապատի և հենասյուների յուղամերկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	139.90		