Նկուղային հարկի ապամոնտաժվող և նախատեսվող դռների մասնագիր

Ապամ. ՓԴ-ի համարը	Նախ. ՓԴ-ի համարը	Դռների չափսերը B x H, մ	Քանակը, հատ	Ընդհանուր մակերեսը, մ^2
ՓԴ - 1	ՓԴ - 1	0.82 x 2.05	1	1.68
ՓԴ - 2	ՓԴ - 2	0.8 x 2.10	1	1.68
ՓԴ - 3	ՓԴ - 3	0.9 x 2.10	1	1.89
ՓԴ - 4	ՓԴ - 4	1.0 x 2.40	1	2.40
ՓԴ - 5	ՓԴ - 5	0.91 x 2.36	1	2.15
ՓԴ - 6	ՓԴ - 6	0.86 x 2.2	1	1.9
ՄԴ - 7	ՄԴ - 7	1.5 x 2.31	1	3.45
ՓԴ - 8	ՓԴ - 8	0.87 x 2.20	1	1.91
ՓԴ - 9	ՓԴ - 9	0.98 x 2.32	1	2.28
ՄԴ - 10	ՄԴ - 10	1.5 x 2.30	1	3.45
ՓԴ - 11	ՓԴ - 11	0.87 x 2.30	1	2.0
ՓԴ - 12	ՓԴ - 12	1.0 x 2.37	1	2.37
ՓԴ - 13	ՓԴ - 13	0.87 x 2.40	1	2.10

1-ին հարկի ապամոնտաժվող և նախատեսվող լուսամուտների մասնագիր

ՓԼ-ի համարը	ՄԼ-ի համարը	Լուսամուտների չափսերը L x H, մ	Քանակը, հատ	Ընդհանուր մակերեսը, մ^2
ՓԼ - 1	ՄԼ - 1	1.51 x 2.05	13	40.2

Նկուղային հարկի ապամոնտաժվող և նախատեսվող դռների մասնագիր

Ապամ. ՓԴ-ի համարը	Նախ. ՓԴ-ի համարը	Դռների չափսերը B x H, մ	Քանակը, հատ	Ընդհանուր մակերեսը, մ^2
ՓԴ - 14	ՓԴ - 14	0.83 x 2.00	1	1.66
ՓԴ - 15	ՓԴ - 15	0.92 x 2.26	1	2.08
ՓԴ - 16	ՓԴ - 16	0.81 x 2.0	1	1.62
ՓԴ - 17	ՓԴ - 17	1.0 x 2.32	1	2.32
ՓԴ - 18	ՓԴ - 18	0.9 x 2.03	1	1.83
ՓԴ - 19	ՓԴ - 19	0.85 x 2.10	1	1.79
ՄԴ - 20	ՄԴ - 20	0.91 x 2.30	1	2.10
ՓԴ - 21	ՓԴ - 21	1.16 x 2.2	1	2.55
ՓԴ - 22	ՓԴ - 22	0.82 x 1.95	1	1.6
ՄԴ - 23	ՄԴ - 23	0.82 x 1.95	1	1.6
ՓԴ - 24	ՓԴ - 24	0.81 x 1.96	1	1.6
ՄԴ - 25	ՄԴ - 25	0.85 x 2.0	1	1.7

Հապավումներ

ՓԼ- Փայտե լուսամուտ
ՄԼ- Մետաղապլաստե լուսամուտ
ՓԴ- Փայտե դուռ
ՄԴ- Մետաղական դուռ

Ծանոթություն

1. Փոխարինվող դռների և լուսամուտների վերջնական չափերը ճշտել տեղում՝ քանդումն իրականացնելուց հետո
2. Դռների և լուսամուտների փոխարինման աշխատանքների ընթացքում որոշակի շեղումները, որոնք չեն բերի ՇՆԱԿ խախտման, համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, իսկ խախտման դեպքում խորհրդատուի հետ
3. Դռների և լուսամուտների փոխարինման աշխատանքների ընթացքում արտաքին և ներքին հարդարման, ժամանակ, գունային երագները, ոճային հատկանիշները և որակական չափանիշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ
4. Աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց ծանոթացնել անվտանգության կանոններին:

Ն.Գ.Ի.	Վ. Ղազարյան		Պայմանագիր՝ № ՎՎ-ԱՀՀԴ-01 առ.30.11.2015թ.	
Նախագծեց	Ա.Արիստակեսյան		Արգենտինյան հանրապետության №76 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի դռների և լուսամուտների փոխարինման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	Աշխատանքային նախագիծ Պատվիրատու՝ Արգենտինյան Հանր. №76 հիմ.դպրոց ՊՈԱԿ Կատարող՝ «Վի Ընդ Վի Փրոջեքթ» ՍՊԸ թերթ 9 թերթեր 18
			1-ին հարկի լուսամուտների և դռների մասնագրեր	«Վի Ընդ Վի Փրոջեքթ» ՍՊԸ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ.Սևան, Բաբաջանյան փող.1.բն.38 հեռ. (+374)-98-170-888, էլ.փոստ՝ vvproject@yandex.ru