2-րդ հարկի ապամոնտաժվող և նախատեսվող լուսամուտների մասնագիր

ՓԼ-ի համարը	ՄԼ-ի համարը	Լուսամուտների չափսերը L x H, մ	Քանակը, հատ	Ընդհանուր մակերեսը, մ^2
ՓԼ - 1	ՄԼ - 1	1.5 x 2.05	5	15.40
ՓԼ - 2	ՄԼ - 2	1.5 x 2.10	2	6.3
ՓԼ - 3	ՄԼ - 3	1.5 x 2.00	6	18.0
ՓԼ - 4	ՄԼ - 4	1.7 x 2.05	4	14.0
ՓԼ - 5	ՄԼ - 5	1.5 x 2.07	3	9.3
ՓԼ - 6	ՄԼ - 6	1.2 x 1.25	2	3.0

2-րդ հարկի ապամոնտաժվող և նախատեսվող դռների մասնագիր

Ապամ. ՓԴ-ի համարը	Նախ. ՓԴ-ի համարը	Դռների չափսերը B x H, մ	Քանակը, հատ	Ընդհանուր մակերեսը, մ^2
ՓԴ - 1	ՓԴ - 1	1.08 x 2.05	1	2.21
ՓԴ - 2	ՓԴ - 2	1.05 x 2.40	1	2.52
ՓԴ - 3	ՓԴ - 3	0.9 x 2.35	1	2.12
ՓԴ - 4	ՓԴ - 4	1.0 x 2.36	1	2.36
ՓԴ - 5	ՓԴ - 5	0.82 x 2.40	1	1.92
ՓԴ - 6	ՓԴ - 6	0.93 x 2.40	1	2.23
ՓԴ - 7	ՓԴ - 7	0.9 x 2.40	1	2.16
ՓԴ - 8	ՓԴ - 8	0.95x 2.4	1	2.28
ՓԴ - 9	ՓԴ - 9	0.8 x 2.0	1	1.60
ՓԴ - 10	ՓԴ - 10	0.85 x 2.10	1	1.80

Ծանոթություն

1. Փոխարինվող դռների և լուսամուտների վերջնական չափերը ճշտել տեղում՝քանդումն իրականացնելուց հետո
2. Դռների և լուսամուտների փոխարինման աշխատանքների ընթացքում որոշակի շեղումները, որոնք չեն բերի ՇՆԿ խախտման, համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, իսկ խախտման դեպքում խորհրդատուի հետ
3. Դռների և լուսամուտների փոխարինման աշխատանքների ընթացքում արտաքին և ներքին հարդարման, ժամանակ, գունային երագները, ոճային հատկանիշները և որակական չափանիշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ
4. Աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց ծանոթացնել անվտանգության կանոններին:

Հապավումներ

ՓԼ- Փայտե լուսամուտ
ՄԼ- Մետաղապլաստե լուսամուտ
ՓԴ- Փայտե դուռ

Ն.Գ.Ի.	Վ. Ղազարյան		Պայմանագիր՝ № ՎՎ-ԱՀՀԴ-01 առ.30.11.2015թ.	
Նախագծեց	Ա.Արիստակեսյան		Արգենտինյան հանրապետության №76 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի դռների և լուսամուտների փոխարինման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	Աշխատանքային նախագիծ
				Պատվիրատու՝ Արգենտինյան Հանր. №76 հիմ.դպրոց ՊՈԱԿ
				Կատարող՝ «Վի Ընդ Վի Փրոջեքթ» ՍՊԸ
				թերթ 13 / թերթեր 18
			2-րդ հարկի լուսամուտների և դռների մասնագրեր	«Վի Ընդ Վի Փրոջեքթ» ՍՊԸ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ.Սևան, Բաբաջանյան փող.1.բն.38 հեռ. (+374)-98-170-888, էլ.փոստ՝ vvproject@yandex.ru